

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce  
 Objekt: OBECNÝ ÚRAD LETANOVCE - VEREJNÁ BUDOVA  
 Časť: Búracie práce

Dátum: 8. 6. 2018

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |   |           |   |    |          |  |  |
|----|---|-----------|---|----|----------|--|--|
| 1  | R | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t              | m2 | 7,500    |  |  |
| 2  | R | 113106612 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t                               | m2 | 50,000   |  |  |
| 3  | R | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t                                 | m3 | 1,298    |  |  |
| 4  | R | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t       | m3 | 9,580    |  |  |
| 5  | R | 962042321 | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného - betónové schody + podesta -2,20000t                    | m3 | 1,650    |  |  |
| 6  | R | 962081141 | Búranie muriva priečok zo sklobetónových tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t                              | m2 | 7,020    |  |  |
| 7  | R | 965081812 | Búranie dlažieb z keramických, terazzových dlaždíc hr.nad 10 mm, -0,06500t                              | m2 | 15,700   |  |  |
| 8  | R | 967031132 | Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | m2 | 31,150   |  |  |
| 9  | R | 967031734 | Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t     | m2 | 20,000   |  |  |
| 10 | R | 968061128 | Vyvesenie alebo zavesenie kovového dverného krídla nad 2 m2   | ks | 3,000    |  |  |
| 11 | R | 968061139 | Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m2  | ks | 2,000    |  |  |
| 12 | R | 968062354 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t                   | m2 | 14,585   |  |  |
| 13 | R | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t                   | m2 | 3,660    |  |  |
| 14 | R | 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t                   | m2 | 72,230   |  |  |
| 15 | R | 968062357 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t                  | m2 | 22,880   |  |  |
| 16 | R | 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t   | m2 | 9,255    |  |  |
| 17 | R | 968063558 | Vybúranie kovových vrát, -0,05400t  | m2 | 15,570   |  |  |
| 18 | R | 968063745 | Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t                                 | m2 | 14,155   |  |  |
| 19 | R | 971033641 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t                                 | m3 | 2,850    |  |  |
| 20 | R | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t                                 | m3 | 1,602    |  |  |
| 21 | R | 973031326 | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, -0,04900t                                     | ks | 6,000    |  |  |
| 22 | R | 978036171 | Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t            | m2 | 21,525   |  |  |
| 23 | R | 978059231 | Odsekanie kamenného obkladu stien -0,16900t   | m2 | 24,000   |  |  |
| 24 | R | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím               | t  | 175,877  |  |  |
| 25 | R | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie  | t  | 87,940   |  |  |
| 26 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 175,877  |  |  |
| 27 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 1758,770 |  |  |
| 28 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 175,877  |  |  |

|    |     |           |  |     |         |  |  |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|--|--|
| 29 | 013 | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m                  | t   | 351,754 |  |  |
| 30 | R   | 979089011 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné                       | t   | 175,877 |  |  |
| 31 | R   | 981011416 | Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa s podielom konštr. do 35%, -0,68000t | m3  | 135,000 |  |  |
| 32 | R   | HZS-001   | HZS - Demontáž oceľového prístrešku nad vstupom, preloženie ampliónov                      | hod | 30,000  |  |  |

|    |   |           |  |     |         |  |  |  |
|----|---|-----------|--|-----|---------|--|--|--|
|    |   | PSV       | Práce a dodávky PSV  |     |         |  |  |  |
|    |   | 712       | Izolácie striech   |     |         |  |  |  |
| 33 | R | 712300832 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t              | m2  | 21,935  |  |  |  |
|    |   | 762       | Konštrukcie tesárske   |     |         |  |  |  |
| 34 | R | 762341811 | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t | m2  | 308,500 |  |  |  |
|    |   | 764       | Konštrukcie klampiarske  |     |         |  |  |  |
| 35 | R | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t       | m2  | 308,500 |  |  |  |
| 36 | R | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t           | m   | 101,500 |  |  |  |
| 37 | R | 764359820 | Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t                | ks  | 6,000   |  |  |  |
| 38 | R | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                 | m   | 85,050  |  |  |  |
| 39 | R | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t                               | m   | 48,000  |  |  |  |
|    |   | 766       | Konštrukcie stolárske  |     |         |  |  |  |
| 40 | R | 766421821 | Demontáž obloženia podhľadu palub.doskami - rímša  | m2  | 71,050  |  |  |  |
|    |   | OST       | Ostatné  |     |         |  |  |  |
|    |   | 001       | Ostatné  |     |         |  |  |  |
| 41 | R | 001GZS    | Vedľajšie rozpočtové náklady - globálne zariadenie staveniska                                  | kpl | 1,000   |  |  |  |

Celkom