

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce  
 Objekt: OBECNÝ ÚRAD LETANOVCE - VEREJNÁ BUDOVA  
 Časť: Elektro SO.03 Odborné elektrické zariadenie

Dátum: 8. 6. 2018  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	R	210010216	Rúrka ochranná oceleová, bezšvová, závitová, uložená pevne vrátane základného náteru D 2"	m	3,000		
2	141	1414032600	Rúrka ocel'.závitová bezošvá ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185 normálna Ms 2"	m	3,000		
3	345	3451105800	Príchytka Bandimex	ks	5,000		
4	R	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000		
5	343	3438013580	Trubice zmšťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	2,000		
6	R	210190002	Montáž oceleolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000		
7	357	3570192760	Elektromerová skriňa Z40, zapustná, trojfázová, jednotarif, 1 odberateľ: 1 x hlavný trojpólový istič B63, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000		
8	R	210901070	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	20,000		
9	R	210901090	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	5,000		
10	341	3410205800	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x25	m	25,000		
11	R	MV	Murárske výpomoci	%	4,836		
12	R	PM	Podružný materiál	%	4,192		
13	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,836		

### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

14	R	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,000		
15	R	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	7,000		
16	R	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	11,000		
17	R	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	8,000		
18	R	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	15,000		
19	283	2830002000	Fólia červená v m	m	15,000		
20	R	460510102	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z oceleových rúr do D 150 mm	m	11,000		
21	141	1413539000	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 133 mm, hrúbka steny 5,0mm ozn.11 353.0.	m	11,000		
22	R	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	7,000		
23	R	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	11,000		
24	R	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	8,000		
25	R	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,000		
26	R	965042231	Asfaltový povrch - obnova cesty	m3	8,000		
27	R	971055003	Rezanie betónového chodníka	m	30,000		
28	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,429		

## OST Ostatné

29	R	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom

--