S1 DETAIL PRI ATIKE



SKLADBA S1

S1
- PVC FÓLIA napr. SIKAPLAN 15G cl. ALKORPLAN hr. 1,5 mm
- GEOTEXTÍLIA napr. FILTEK 300
- POLYSTYREN EPS 150 S STABIL hr. 2x80 mm
- LOKÁLNY VYROVNÁVACÍ PODSYP

NOVÉ VRSTVY

- EXIST. ASFALTOVÉ PÁSY
- POROBET. DOSKY HR. 240 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA
- MINERALNA PLSŤ hr. 2 x 50 mm
- STROPNÝ PANEL hr. 150 mm

EXISTUJÚCE VRSTVY

POZNÁMKA

EXISTUJÚCE OPLECHOVANIE DEMONTOVAŤ.
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY KLAMPIARSKYCH PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!
KLAMPIARSKE PRÁCE VYHOTOVIŤ PODĽA STN 73 3610 KLAMPIARSKE PRÁCE STAVEBNÉ !!!
PÔVODNÚ HYDROIZOLÁCIU DOSLEDNE VYSPRAVIŤ. V NOVEJ SKLADBE PLNÍ FUNKCIU PAROZÁBRANY.
PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP FY. SIKA, FATRAFOL, ALEBO INÉHO VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!

S2 DETAIL PRECHODU ODVETRAVAC. POTRUBIA CEZ HYDROIZOLÁCIU



POZNÁMKA

EXISTUJÚCE OPLECHOVANIE DEMONTOVAŤ.
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY KLAMPIARSKYCH PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!
KLAMPIARSKE PRÁCE VYHOTOVIŤ PODĽA STN 73 3610 KLAMPIARSKE PRÁCE STAVEBNÉ !!!
PÔVODNÚ HYDROIZOLÁCIU DOSLEDNE VYSPRAVIŤ. V NOVEJ SKLADBE PLNÍ FUNKCIU PAROZÁBRANY.
PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP FY. SIKA, FATRAFOL, ALEBO INÉHO VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!

S3 DETAIL ÚPRAVY DAŽĎOVEJ VPUSTE



SKLADBA S1

S1
- PVC FÓLIA napr. SIKAPLAN 15G cl. ALKORPLAN hr. 1,5 mm
- GEOTEXTÍLIA napr. FILTEK 300
- POLYSTYREN EPS 150 S STABIL hr. 2x80 mm
- LOKÁLNY VYROVNÁVACÍ PODSYP

NOVÉ VRSTVY

- EXIST. ASFALTOVÉ PÁSY
- POROBET. DOSKY HR. 240 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA
- MINERALNA PLSŤ hr. 2 x 50 mm
- STROPNÝ PANEL hr. 150 mm

EXISTUJÚCE VRSTVY

POZNÁMKA

EXISTUJÚCE OPLECHOVANIE DEMONTOVAŤ.
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY KLAMPIARSKYCH PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!
KLAMPIARSKE PRÁCE VYHOTOVIŤ PODĽA STN 73 3610 KLAMPIARSKE PRÁCE STAVEBNÉ !!!
PÔVODNÚ HYDROIZOLÁCIU DOSLEDNE VYSPRAVIŤ. V NOVEJ SKLADBE PLNÍ FUNKCIU PAROZÁBRANY.
PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP FY. SIKA, FATRAFOL, ALEBO INÉHO VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!

S4 DETAIL PRI ODKVAPE



SKLADBA S1

S1
- PVC FÓLIA napr. SIKAPLAN 15G cl. ALKORPLAN hr. 1,5 mm
- GEOTEXTÍLIA napr. FILTEK 300
- POLYSTYREN EPS 150 S STABIL hr. 2x80 mm
- LOKÁLNY VYROVNÁVACÍ PODSYP

NOVÉ VRSTVY

- EXIST. ASFALTOVÉ PÁSY
- POROBET. DOSKY HR. 240 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA
- MINERALNA PLSŤ hr. 2 x 50 mm
- STROPNÝ PANEL hr. 150 mm

EXISTUJÚCE VRSTVY

PLECHOVÉ PROFILY

K4 VOD. PÁSORYS STRECHY.

K3 PROFIL napr. SIKA TROCAL POPLAST. PLECH
200
RS 260

K3a PROFIL napr. SIKA TROCAL POPLAST. PLECH
200
350
RS 625
30

POZNÁMKA

EXISTUJÚCE OPLECHOVANIE DEMONTOVAŤ.
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY KLAMPIARSKYCH PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!
KLAMPIARSKE PRÁCE VYHOTOVIŤ PODĽA STN 73 3610 KLAMPIARSKE PRÁCE STAVEBNÉ !!!
PÔVODNÚ HYDROIZOLÁCIU DOSLEDNE VYSPRAVIŤ. V NOVEJ SKLADBE PLNÍ FUNKCIU PAROZÁBRANY.
PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP FY. SIKA, FATRAFOL, ALEBO INÉHO VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!

S5 DETAIL UKONCENIA PRI STENE



SKLADBA S1

S1
- PVC FÓLIA napr. SIKAPLAN 15G cl. ALKORPLAN hr. 1,5 mm
- GEOTEXTÍLIA napr. FILTEK 300
- POLYSTYREN EPS 150 S STABIL hr. 2x80 mm
- LOKÁLNY VYROVNÁVACÍ PODSYP

NOVÉ VRSTVY

- EXIST. ASFALTOVÉ PÁSY
- POROBET. DOSKY HR. 240 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA
- MINERALNA PLSŤ hr. 2 x 50 mm
- STROPNÝ PANEL hr. 150 mm

EXISTUJÚCE VRSTVY

POZNÁMKA

EXISTUJÚCE OPLECHOVANIE DEMONTOVAŤ.
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY KLAMPIARSKYCH PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!
KLAMPIARSKE PRÁCE VYHOTOVIŤ PODĽA STN 73 3610 KLAMPIARSKE PRÁCE STAVEBNÉ !!!
PÔVODNÚ HYDROIZOLÁCIU DOSLEDNE VYSPRAVIŤ. V NOVEJ SKLADBE PLNÍ FUNKCIU PAROZÁBRANY.
PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP FY. SIKA, FATRAFOL, ALEBO INÉHO VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!