

# ZADANIE

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Višňové  
 Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

Dátum: 9. 1. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 2

### Zakladanie

1	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	414,362		
2	R	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	160,210		
3	R	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	34,689		
4	R	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	34,689		
5	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,642		
6	R	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	9,270		
7	R	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	173,700		
8	R	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	679,591		
9	R	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	679,591		
10	R	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	10,059		
11	R	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10,080		
12	R	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	33,600		
13	R	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	33,600		
14	R	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,215		

### 3

### Zvislé a kompletné konštrukcie

15	R	311231469	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ Family 30 2in1	m3	268,941		
16	011	311231468.2	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 30 P15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	9,056		
17	R	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	21,675		
18	R	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	56,590		
19	R	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	63,000		
20	R	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	60,000		
21	R	317161205	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	36,000		
22	R	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	30,000		
23	R	317161209	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	60,000		
24	R	317161251	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	34,000		

# ZADANIE

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Višňové  
Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

Dátum: 9. 1. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	R	317161252	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000		
26	R	317161253	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	18,000		
27	R	317161256	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	11,000		
28	R	317161257	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000		
29	R	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	19,280		
30	R	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	101,400		
31	R	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	101,400		
32	R	331351111R	Debnenie atypických stĺpov zhotovenie-tradičné	m2	64,200		
33	R	331351112	Debnenie atypických stĺpov odstránenie-tradičné	m2	64,200		
34	R	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	4,286		
35	R	332351101	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	36,378		
36	R	332351102	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	36,378		
37	R	342243182	Priečky z tehál HELUZ 8 P+D pevnosti P 10 brúsené s lepidlom hr. 8,0 cm	m2	778,140		
38	R	342243184	Priečky z tehál HELUZ 14 P+D pevnosti P 10 brúsené s lepidlom hr. 14,0 cm	m2	290,363		
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							
39	R	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	283,500		
40	R	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1410,600		
41	R	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1410,600		
42	R	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	1175,840		
43	R	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	1175,840		
44	R	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	28,030		
45	R	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	14,889		
46	R	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	181,250		
47	R	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	181,250		
48	R	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	181,250		
49	R	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	181,250		
50	R	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	2,531		

# ZADANIE

Stavba: Novostavba materskej škôlky v obci Višňové  
 Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

Dátum: 9. 1. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
51	R	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	23,201		
52	R	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	153,625		
53	R	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	153,625		
54	R	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	6,733		
55	R	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	3,400		
56	R	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,351		
57	R	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek zhotovenie	m2	10,900		
58	R	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek odstránenie	m2	10,900		
59	R	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne zhotovenie	m2	9,879		
60	R	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne odstránenie	m2	9,879		
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
61	R	611421122	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	1047,080		
62	R	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	2999,474		
63	R	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná jemnozrná	m2	1024,808		
64	R	622491314	Náter fasádny akrylátový	m2	1024,808		
65	R	625250153R	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, hr. izolantu 150 mm	m2	200,884		
66	R	625250156R	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, hr. izolantu 200 mm	m2	121,055		
67	R	625251050	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	117,250		
68	R	625251070R	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 15cm bez omietky	m2	94,700		
69	R	625251100R	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 20cm bez omietky	m2	850,418		
70	R	625991150	1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.15cm bez omietky	m2	168,952		
71	R	632477111.1	Samonivelačný poter na báze anhydritu hr.35mm, vrátane podkladnej PE fólie	m2	1175,840		
72	R	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	153,900		
73	562	5624900360	Plast Parapet 200x25 mm	m	161,595		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
74	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1085,473		

# ZADANIE

Stavba: Novostavba materskej škôlky v obci Višňové  
 Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

Dátum: 9. 1. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
75	R	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1085,473		
76	R	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1085,473		
77	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1175,840		
78	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1175,840		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
79	R	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	2745,809		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
80	R	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	802,312		
81	283	2833000220	FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	906,613		
82	R	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	251,669		
83	283	2833000220	FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	291,936		
84	R	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	802,312		
85	693	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	898,589		
86	R	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	802,312		
87	693	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	898,589		
88	R	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	251,669		
89	693	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	281,869		
90	R	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	251,669		
91	693	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	281,869		
92	R	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>712 Izolácie striech</b>							
93	R	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC	m2	994,827		
94	283	2833000160	Fólia FATRAFOL 810 fólia 2,0 mm	m2	1114,206		
95	R	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	994,827		
96	693	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové 500	m2	1144,051		

# ZADANIE

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Višňové  
 Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

Dátum: 9. 1. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
97	R	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>713 Izolácie tepelné</b>							
98	R	713122121	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová	m2	2035,290		
99	283	2837642203	SAKRET Expandovaný podlahový polystyrén EPS 150 ( PSE-S25)	m3	160,122		
100	283	2837642202	podlahový polystyrén EPS 100 ( PSE-S20) - strecha	m3	391,774		
101	713	713291121	Izolácia tepelná parotesná zábrana fóliou DEKFOL N AL 170 special	m2	802,310		
102	R	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>							
103	R	721233214	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 150 mm	ks	10,000		
104	R	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							
105	R	762621120	Montáž dverí tesárskych jednokrídlových	m2	128,270		
106	611	6116272100	Dvere vnútorné 70x197 cm	ks	35,000		
107	611	6116273100	Dvere vnútorné 80x197 cm	ks	10,000		
108	611	6116274100	Dvere vnútorné 90x197 cm	ks	9,000		
109	611	6116274100R	Dvere vnútorné 90x2,55 cm	ks	6,000		
110	611	6116024800	Dvere vnútorné 100x197 cm prefa	ks	9,000		
111	611	6116024800R	Dvere vnútorné 100x2,55 cm prefa	ks	6,000		
112	R	762621130	Montáž dverí tesárskych dvojkridlových	m2	19,970		
113	611	6116055700	Dvere vnútorné hladké dvojkridlové 140x197 cm prefa	ks	2,000		
114	611	6116057700	Dvere vnútorné hladké dvojkridlové 180x210 cm prefa	ks	1,000		
115	611	6116057701	Dvere vnútorné hladké dvojkridlové 180x255 cm prefa	ks	1,000		
116	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>							
117	R	763132110	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	37,010		
118	R	763132310	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	102,650		
119	R	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
120	R	764172073	Odkvapové lemovanie	m	59,200		
121	R	764454212	Odpadové rúry, farba RR 20,priemer 100 mm	m	31,500		
122	R	764711113	Oplechovanie parapetov rš 200 mm	m	153,900		

# ZADANIE

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Višňové  
 Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

Dátum: 9. 1. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
123	R	764731115	Oplechovanie múrov rš 500 mm	m	19,300		
124	R	764731117	Oplechovanie múrov rš 750 mm	m	191,890		
125	R	764761111	Žľaby podokapné hranaté RER veľkosť 136 mm	m	44,200		
126	R	764761235	Žľaby - kotlík k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm	ks	9,000		
127	R	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							
128	R	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	75,000		
129	611	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220	ks	75,000		
130	R	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	4,000		
131	611	6117103031	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220	ks	4,000		
132	R	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
133	R	767113110	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien do 6 m2	m2	38,250		
134	553	5534140100	Hliníkové presklené dvere bezpečnostné	m2	38,250		
135	R	762222141	Montáž zábradlia, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	7,300		
136	553	5534666000	Zábradlie schodiskové - zvislá výplň	m	7,300		
137	R	767396102	Montáž krytiny striech, prestupová tvarovka, plochy nad 0.25 do 0,50 m2	súb	10,000		
138	286	2866100061	Núdzový prepád	ks	10,000		
139	R	767616111	Dodávka a montáž plastových okien	m2	207,515		
140	R	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	4,500		
141	426	42664050031	Rebrík z pozinkovanej ocele, 1m	bm	4,500		
142	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							
143	R	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	15,700		
144	597	5976439100	Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom líca úprava 1 A 200x100x8 3 lla	m2	18,055		
145	R	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300mm, vrátane soklíkov	m2	629,070		
146	597	5976412200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 lla	m2	660,524		
147	R	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>							

## ZADANIE

Stavba: Novostavba materskej škôlky v obci Višňové  
Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

Dátum: 9. 1. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
148	775	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm, vrátane soklovej lišty	m2	546,770		
149	611	6119800300	Laminátové parkety 1285x195x7,2 mm	m2	552,238		
150	775	775552111	Podložka vyrovnávacia a tlmiaca penová Mirelon hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	546,770		
151	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>							
152	R	781441017	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300 x 200 mm	m2	648,715		
153	597	5976583500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	661,689		
154	R	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>782 Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>							
155	R	782111140	Montáž obkladov stien doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným	m2	92,398		
156	583	5838556000R	Dosky kamenné - Andezit	m2	101,638		
157	R	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							
158	R	784441010	Maľby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	3537,499		

**Celkom**