

Rozpočet Stavba Zníženie energetickej náročnosti haly H1 Dolný Kubín m.č. Kňažia / Objekt SO.01 Hala s.č. 2317 - Zateplenie strešného plášťa, Výmena strešnej krytiny

Odberteľ: ITOSS s.r.o. Pod Dúbravou 2887, Dolný Kubín	Spracoval:
Projektant: Ateliér Modernej Arch. Raslinského 1726,D.Kubín	Ks:
Dodávateľ: určí výberové konanie	Dátum: 15.06.2018
Stavba Stavba Zníženie energetickej náročnosti haly H1 Dolný Kubín m.č. Kňažia	
Objekt Objekt SO.01 Hala s.č. 2317 - Zateplenie strešného plášťa, Výmena strešnej krytiny	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m (napr. HAKI)	m2	760,213	0,00	0,00	0,00	4,698	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,632	0,00	0,00	0,00		
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,584	0,00	0,00	0,00		
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,632	0,00	0,00	0,00		
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,584	0,00	0,00	0,00		
979089002	Poplatok za skládku odpadov	t	0,632	0,00	0,00	0,00		
979011119	Uloženie a uskladnenie demontovaného strešného trapéz.plechu pre ďalšie použitie	t	6,528	0,00	0,00	0,00		
	OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	4,700	0,000
	PRESUNY HMÔT							
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,698	0,00	0,00	0,00		
	PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Práce HSV			0,00	0,00	0,00	4,700	0,000
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713116021	Montáž tepelnej izolácie stropu fúkaním celulózových vlákien hrúbky do 22 cm	m3	171,795	0,00	0,00	0,00		
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00		
763732112PC	Striekaná PUR izolácia hr. 220 mm - dodávka	m3	188,975	0,00	0,00	0,00		
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762084111	Priplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	774,000	0,00	0,00	0,00		
762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	774,000	0,00	0,00	0,00	0,201	
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	17,415	0,00	0,00	0,00	0,402	
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00		
762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	785,720	0,00	0,00	0,00		
6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I dĺžky 100-175cm 100x120,140mm	m3	19,157	0,00	0,00	0,00	10,536	
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00	0,00	0,00	11,140	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764171434	Záveterná lišta z plechu s lakoplast.úpravou rš 500 mm	m	14,120	0,00	0,00	0,00	0,067	
764171456	Hrebeň vr. odvetrania z plechu s lakoplast. úpravou rš 750 mm	m	60,440	0,00	0,00	0,00	0,448	
764171543	Univerzálny trapézový plech LLP 20, šír./hr.: 1000/0,6 mm so sklonom do 30°	m2	932,603	0,00	0,00	0,00	9,233	

Rozpočet Stavba Zníženie energetickej náročnosti haly H1 Dolný Kubín m.č. Kňažia / Objekt SO.01 Hala s.č. 2317 - Zateplenie strešného plášťa, Výmena strešnej krytiny

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764172090	Koncovka hrebeňa sedlová pre strechu so sklonom do 30°	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
764173451	Odkvapové lemovanie r.š.250mm, dĺžka 2m, sklonu do 30°	m	120,880	0,00	0,00	0,00	0,054	
764173452	Odkvapové lemovanie r.š.600 - 750 mm, dĺžka 2m, sklonu do 30°	m	60,440	0,00	0,00	0,00	0,027	
764761122	Žľaby podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	60,440	0,00	0,00	0,00	0,082	
764761172	Žľaby čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
764761222	Žľaby suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 150 mm	kus	24,000	0,00	0,00	0,00	0,006	
764761232	Žľaby kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	0,001	
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00		
764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	kus	43,000	0,00	0,00	0,00		
764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	60,440	0,00	0,00	0,00		
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	kus	60,000	0,00	0,00	0,00		
764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	kus	3,000	0,00	0,00	0,00		
764391840	Demontáž záveternej lišty rš 400 a 500 mm so sklonom do 30°	m	14,120	0,00	0,00	0,00		
764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	60,440	0,00	0,00	0,00		
764394840	Demontáž príponky z plochej ocele, -0,00032t	kus	60,000	0,00	0,00	0,00		
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00	9,920	0,000
	KRYTINY TVRDÉ							
765901141	Strešná fólia od 22° do 35° na krokvy	m2	992,546	0,00	0,00	0,00	0,367	
998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00		
	KRYTINY TVRDÉ			0,00	0,00	0,00	0,370	0,000
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767583143	Montáž hliníkových lamelových podhládov s plochou nad 20 m2	m2	797,870	0,00	0,00	0,00	0,032	
767583711	Montáž podhládov montáž doplnkov závesných ťahadiel nosných roštov	m2	797,870	0,00	0,00	0,00	0,112	
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00		
767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	938,754	0,00	0,00	0,00		
767581802	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	700,500	0,00	0,00	0,00		
767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	700,500	0,00	0,00	0,00		
767161144	Plechový podhľad - úprava podľa PD, dodávka	m2	877,657	0,00	0,00	0,00		
5528401000	Záves stropný nastaviteľný D 3/8D 17 mm	kus	3 510,000	0,00	0,00	0,00	0,632	
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,780	0,000
	NÁTERY							
783784203	Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, protipožiarny povrchovou impregnáciou prostriedkom Pyronit	m2	464,400	0,00	0,00	0,00	0,153	
	NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,150	0,000
	Práce PSV			0,00	0,00	0,00	22,360	0,000
	Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00	27,060	0,000