

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------|
| Odberateľ: ITOSS s.r.o. Pod Dúbravou 2887, Dolný Kubín | | | | Spracoval: | | | | |
| Projektant: Ateliér Modernej Arch. Raslinského 1726,D.Kubín | | | | Ks: | | | | |
| Dodávateľ: určí výberové konanie | | | | Dátum: 15.06.2018 | | | | |
| Stavba Stavba Zníženie energetickej náročnosti haly H1 Dolný Kubín m.č. Kňažia | | | | | | | | |
| Objekt Objekt SO.01 Hala s.č. 2317 - Výmena otvorových konštrukcií | | | | | | | | |
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | |
| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
| | Práce HSV | | | | | | | |
| | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 311273131 | Murivo obvodové nosné z tvárnic 300x249x599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m3 | 17,371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 612473182 | Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková | m2 | 61,931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,166 | |
| 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 61,931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,178 | |
| 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 22,880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,183 | |
| 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 17,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,645 | |
| 5624900350 | Vnútna plastová parapetná doska rš 250 mm vr. koncoviek | m | 25,168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,013 | |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,190 | 0,000 |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2 | kus | 52,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 968062245 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03600t | m2 | 80,538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 34,788 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2,899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 34,788 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979089002 | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 .. | t | 2,899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné | t | 28,756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 952902110 | Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 700,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3,184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | PRESUNY HMÔT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Práce HSV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,190 | 0,000 |
| | Práce PSV | | | | | | | |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | |
| 764711114 | Oplechovanie parapetov rš 250 mm | m | 25,168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 | 0,000 |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| 766621081 | Montáž okna a dverí plastového so zasklením za 1 bm montáže | m | 91,520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,009 | |

| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|-------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6114100105 | Plastové okno 1760/1760 mm,2-krídl. rám s oceľovou pozink.výstuhou, a s tesnením zaskl. izol dvojsklo, kľučka a kovanie z ľahkých kovov | ks | 13,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,010 | 0,000 |
| | | | | | | | | |
| | MALBY | | | | | | | |
| 784453274 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky nad 3, 80 m | m2 | 256,176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,054 | |
| | MALBY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050 | 0,000 |
| | | | | | | | | |
| | Práce PSV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,110 | 0,000 |
| | Celkom v EUR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,300 | 0,000 |