

| Odberateľ: ITOSS s.r.o. Pod Dúbravou 2887, Dolný Kubín | | | Spracoval: | | | | | |
|--|---|----|-------------------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| Projektant: Ateliér Modernej Arch. Raslinského 1726,D.Kubín | | | Ks: | | | | | |
| Dodávateľ: určí výberové konanie | | | Dátum: 15.06.2018 | | | | | |
| Stavba Stavba Zníženie energetickej náročnosti haly H1 Dolný Kubín m.č. Kňažia | | | | | | | | |
| Objekt Objekt SO.01 Hala s.č. 2317 - zateplenie obvodového plášťa | | | | | | | | |
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | |
| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
| | Práce HSV | | | | | | | |
| | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 27,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - areál stavby | M3 | 27,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 27,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ZEMNÉ PRÁCE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | | |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 621466143 | Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná strednozmnná | m2 | 65,875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,246 | |
| 622464177 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylát-silikónová ryhovaná stredozmnná | m2 | 320,954 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,146 | |
| 62525017410 | Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 50 mm lepením bez povrchovej úpravy | M2 | 90,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,968 | |
| 62525017810 | Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 120 mm lepením bez povrchovej úpravy | M2 | 22,173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,287 | |
| 625991119 | Kontaktný zatepľovací štandardný s izolantom bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm vr. sklotex.mriežky a malty, bez povrch.úpravy | m2 | 23,182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,384 | |
| 625252059 | Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS 70F) hrúbky 120 mm | m2 | 273,142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,030 | 0,000 |
| | | | | | | | | |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 365,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,396 | |
| 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 | m2 | 730,620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 941954261 | Montáž lešenia vysunutého s podopretím výška do 20 m | m2 | 10,440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | |
| 941954291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia pri povrchu stropných konštrukcií bez podoprenia do 20 m a nad 20 do 30 m | m2 | 20,880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,032 | |
| 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 365,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,396 | |
| 941954861 | Demontáž lešenia vysun. pri povr. stropu s podopretím výška do 20 m | m2 | 10,440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 978036171 | Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t | m2 | 38,818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 20,964 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 20,964 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 979089002 | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 .. | t | 5,278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 95394614110 | Rohový Al profil s tkaninou 100x100 mm | M | 306,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,289 | |
| 95394616110 | Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 150 mm | m | 73,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,085 | |

Rozpočet Stavba Zníženie energetickej náročnosti haly H1 Dolný Kubín m.č. Kňažia / Objekt SO.01 Hala s.č. 2317 - zateplenie obvodového plášťa

| Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|-------------|---|-----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 95399616210 | Dilatačný PVC profil rohový s tkaninou typ V | M | 13,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,033 | |
| 95399617110 | Okený profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m | m | 78,440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,072 | |
| | OSTATNÉ PRÁCE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,300 | 0,000 |
| | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 22,334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | PRESUNY HMÔT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Práce HSV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,330 | 0,000 |
| | Práce PSV | | | | | | | |
| | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | |
| 713132120 | Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami pripevnenie kotvením | m2 | 38,818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2837640300 | Polystyrénová doska EPS-F hrúbka 100 mm | m2 | 39,594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,095 | |
| | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100 | 0,000 |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | |
| 764711114 | Oplechovanie parapetov Lindab rš 250 mm | m | 25,168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | |
| 764751113 | Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm | m | 12,660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 764751143 | Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | |
| 764751167 | Odpadné rúry medzikus odskoku MST D 120 mm | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | |
| 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 45,760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 764453833 | Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 764453844 | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 12,660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 764456855 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,080 | 0,000 |
| | Práce PSV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,180 | 0,000 |
| | Celkom v EUR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,510 | 0,000 |