

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Prístavba a nadstavba OcU Podhorany				
Objekt : SO-01 Hlavný objekt			JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Vilga
Dňa: 10.07.2018				
Odberateľ: Obec Podhorany			IČO:	
			DIČ:	
Dodávateľ:			IČO:	
			DIČ:	
Projektant: Ing. Vilga			IČO:	
			DIČ:	
1 M3 OP			1 M	
1 M2 ZP				
1 M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			
B	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomoc			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Sučet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19	Kompletizačná činnosť			
20	Sučet riadkov 16 až 19:			
E	Celkové náklady			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
22	DPH 20% z:			
23	DPH 0% z:			
24	Sučet riadkov 21 až 23:			
F	Odpočet - prípočet			
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:	
podpis:				
dátum:				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			podpis:	
dátum:			dátum:	
pečiatka:			pečiatka:	

Odberateľ : Obec Podhorany
 Projektant: Ing. Vilga
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vilga
 JKSO :
 Dátum: 10.07.2018

Stavba : Prístavba a nadstavba OcU Podhorany
 Objekt : SO-01 Hlavný objekt

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	24,45693	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	3 108,46	0,00	246,03925	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1 010,53048	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	127,21323	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	14,26285	56,982
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	3 108,46	0,00	1 422,50274	56,982
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,29597	0,000
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	2,84219	0,000
722 - Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
723 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
723 - Vnútorné požiarne vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	31,16303	0,008
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,56297	0,055
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	13,82496	32,401
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,45317	0,000
776 - Podlahy	0,00	0,00	0,00	1,20713	0,460
784 - Maľby	0,00	0,00	0,00	0,39003	0,000
786 - Čalunnicke úpravy, maľby	0,00	0,00	0,00	0,12300	0,000
781 - Obklady	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	50,86243	32,923
MCE - ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	1 473,36518	89,905

Odberateľ : Obec Podhorany
 Projektant : Ing. Vilga
 Dodávateľ :

Spracoval: Ing. Vilga
 JKSO :
 Dátum: 10.07.2018

Stavba : Prístavba a nadstavba OcU Podhorany
 Objekt : SO-01 Hlavný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12090-1101	Búranie muriva tehlového na maltu vápennú	12,582	m3			20
2	272	13220-1101	Zemné práce - samostatný rozpočet	1,000	kpl			20
3	271R	27157	Zakladanie - samostatný rozpočet	1,000	kpl			20
4	721R	721 R	Kanalizacia, vodovod pod stavbou - samostatn rozpočet	1,000	kpl			20
5	272	16270-1105	Vybúranie pôvodných okien a dverí	48,000	m2			20
6	013	962031132	Buranie priečok z CPP hr. Do 150mm	56,880	m2			20
7	013	965043441R	Buranie podkladov betonových s poterom, buranie cement poterov s karisietou či rabitzovým pletivom	63,680	m2			20
8	001	17410-1001	Vyvesenie dverí, odstránenie zárubní	10,000	ks			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00				
2 - ZÁKLADY								
9	MAT	1348080001	Oceľova platnička PL20x250 D+M	0,012	t			20
10	271	21275-2120	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	91,450	m			20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
11	253	31027-1111	Murivo z tvárnic Pebek, bet. so zálievkou - obmúrovka dodatočnej hydroizolácie	36,500	m2			20
12	011	31123-1500	Murivo nenosné z tehál POROTHERM na lepiacu maltu	179,300	m2			20
13	011	31427-1211.1	D+M Nerezoveho dvojplášťového komínového telesa, prestup murivom z plných tehál , kotvenie	8,000	m			20
14	011	31427-1211.1	Napojenie komínového telesa - kotolňa, revízia	6,000	hod			20
15	012	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 280 cm	69,000	kus			20
16	MAT	593 219255	Preklad nosný keram Porothersm dĺžky nad 2,0 m	30,000	kus			20
17	MAT	593 219255	Preklad nenosný Porothersm dĺžky do 2,0 m	39,000	kus			20
18	014	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované na podchytenie planovaných otvorov nosn stien - bez zamurovania hláv, oceové preklady D+M	0,551	t			20
19	MAT	1348080001	Valcované oceľové profily a oceľ konštrukcia pre vytvorenie stropu vo pôvodnej veži IPE a plech T50..... D+M	0,602	t			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
20	011	41732-1414	Betón prekladov, nadpraží a vencov železový tr. C25/30	17,660	m3			20
21	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich prekladov a vencov zhotovenie	86,600	m2			20
22	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich prekladov a vencov odstránenie	86,600	m2			20
23	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich prekladov, vencov BSt 500 (10505)	1,140	t			20
24	011	43032-1414	Schodišť konštrukc- debnenie, oddebnenie, podpern konštr	21,500	m2			20
25	011	43032-1414	Schodišťové konštrukcie oprava exist schodiska	21,500	m2			20
26	011	43032-1414	Schodišťové konštrukcie - beton železový B25	4,300	m3			20
27	011	43032-1414	Schodišťové konštrukcie armovanie	0,500	t			20
28	011	43032-1414	Stropné konštrukc doskove ŽB- debnenie, oddebnenie, podpern konštr	278,500	m2			20
29	011	43032-1414	Stropné konštrukcie doskové - beton železový B25	57,700	m3			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
30	011	43032-1414	Stropné konštrukcie doskové - armovanie	5,200	t			20
31	271	45154-1111	Lôžko pod drenážne potrubie v otv. výk. zo štrkodrvy	6,252	m3			20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
32	014	61144-1341	Oprava sádr. omiet. stropov rovných 30%	372,210	m2			20
33	014	61242-1321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	434,890	m2			20
34	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia okien a dverí váp. štuková	99,765	m2			20
35	011	61246-2111.1	Príprava podkladu, prednástreky Baumit Sanova	130,253	m2			20
36	011	61246-2111.2	Vnúťorná sanačná omietka Baumit Sanova, tepel.izol hr. 2,5 cm	130,253	m2			20
37	011	61246-5112	Príprava podkl.BAUMIT,prednástreky Sanova - prízemie	39,360	m2			20
38	011	61246-5152	Vnúťorná omietka stien BAUMIT-Sanova mieš. strojne,nanášanie ručne	39,360	m2			20
39	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	509,765	m2			20
40	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	76,185	m2			20
41	011	62246-2120.1	Vonkajšia omietka stien Baumit Sanova, tepel.izol hr. 1,5 cm	65,680	m2			20
42	011	62246-5112	Vonk. om.stien zo zm.Marmolit mramorové zrná strednozrná - sokel	91,750	m2			20
43	011	62525-6110	Zateplovací systém Styrodur hr. 20 mm bez povrch.tenkovrst.omietky-hrubé vyrovnávky	18,750	m2			20
44	011	62525-6111	Zateplovací systém Styrodur hr. 40 mm bez povrch.tenkovrstvej omietky	91,750	m2			20
45	011	62599-1201	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 20 mm - ostenia	58,870	m2			20
46	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.120 mm	509,765	m2			20
47	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	32,450	m3			20
48	011	63157-1001	Násyp z kameniva - okolo primúrovky, drenáže	1,672	m3			20
49	011	63157-1002	Násyp z kameniva, pod okap. chodník	2,982	m3			20
50	011	64899-1111.1	Demontáž parapetných dosák	24,000	m			20
51	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š.	48,500	m			20
52	MAT	611 9A0101	Parapeta vnúťorná	48,500	m			20
53	MAT	611 9A0102	Parapeta vonkajšia	48,500	m			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
54	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	582,010	m2			20
55	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	582,010	m2			20
56	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	582,010	m2			20
57	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	461,300	m2			20
58	011	95394-5107	Profil soklový hliníkový SI 10	61,240	m			20
59	011	95394-5111	Lišta rohová	163,750	m			20
60	013	96301-2510	Búranie otvorov a stien, búranie podláh	19,765	m3			20
61	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	12,000	kus			20
62	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	1,000	kus			20
63	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2	8,350	m2			20
64	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 2 m2	14,810	m2			20
65	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých / zdvoj. nad 4 m2	4,250	m2			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
66	013	96806-2455	Vybúranie oceľových dverových zárubní do 2 m2	16,245	m2			20
67	013	96806-2456	Vybúranie oceľových dverových zárubní nad 2 m2	3,503	m2			20
68	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok váp. vápenocem. do 100 %	130,253	m2			20
69	013	97807-1211	Osekanie izolácie lepenk. zvis.	75,680	m2			20
70	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	77,136	t			20
71	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	77,136	t			20
72	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	77,136	t			20
73	002	97908-8212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	77,136	t			20
74	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	77,136	t			20
75	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	7,825	m3			20
76	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	263,588	t			20
77	000	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, nemerateľná práca	80,000	hod			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
78	711	71111-1431	Zhotovenie izolácie - stierka, zvislá,	18,514	m2			20
79	MAT	246 2F5117	Stierka - hydroizolácia	37,448	kg			20
80	711	71146-2103	Zhotovenie izolácie tlakovej prílepením fólie na celej ploche zvislá	18,514	m2			20
81	MAT	272 441400	Fólia izolačná Platón	92,168	m			20
82	711	99871-1102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,625	t			20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00				
713 - Izolácie tepelné								
83	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov podkrovia - pripevnenie drôtom	216,250	m2			20
84	713	71311-1122	Montáž tep. izolácie podláh	521,250	m2			20
85	MAT	631 411700	Doska čadičová Podlahová hr. 5 cm	536,000	m2			20
86	MAT	631 411780	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	246,000	m2			20
87	713	71329-1111	Izolácia stropov, paropriepustná vrstva v podkroví	216,500	m2			20
88	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1,900	t			20
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00	
722 - Vnútny vodovod								
89	721	722 -	potrubia D+M kompl. sanita, ZP vrátane napojenia	1,000	kpl			20
722 - Vnútny vodovod spolu:				0,00				
722 - Vnútna kanalizácia								
90	721	722 -	potrubia D+M kompl. Armatury, napojenie ZP	1,000	kpl			20
722 - Vnútna kanalizácia spolu:				0,00				
722 R - Vnútné požiarne vybavenie								
91	MAT	449 812000	Hasiaci prístroj prenosný 6 kg, vr. príslušenstva	8,000	kus			20
722R - Vnútné požiarne vybavenie spolu:				0,00				
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
92	731	73 -	Kotolne, strojovne, rozvody, vyk. telesá	1,000	kpl			20
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				0,00				
731 - Kotolne								
93	731	73111-9000	Sprevádzkovanie kotla	1,000	súbor			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
94	731	73111-9116	Montáž kotlov na plynne palivo	1,000	súbor			20
95	MAT	484 116300	Kotol kondenzačný na plyn : stacionárny teplovodný kotol na spaľovanie zemného plynu, tepelný výkon do 50KW, regulácia výkonu v rozsahu (min.10% až max.100%) s účinnosťou min. 95%	1,000	kus			20
96	MAT	541 2D0301	Zásobník TUV	1,000	kus			20
97	731	73134-1130	Hadice napúšťacie, odvod kondenzátu	6,000	m			20
98	MAT	541 1B7303	Rúra nerez D 180 (1,000 m)	3,000	kus			20
99	MAT	541 1B7305	Koleno nerez D 180/90st.	2,000	kus			20
100	731	99873-1201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	59,054	%			20
731 - Kotle spolu:				0,00				
732 - Strojovne								
101	731	73233-1618	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 110 l	1,000	súbor			20
102	731	73241-0930	Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom	1,000	súbor			20
103	731	73242-2623	Čerpadlo obehové teplov. závit. 40-60 /2F	2,000	súbor			20
104	731	73248-9110	Kompletáž kotolne (poist.ventily, klapky, šupátka, filtre vypúšť...)	1,000	súbor			20
105	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	19,550	%			20
732 - Strojovne spolu:				0,00				
733 - Rozvod potrubia								
106	731	73311-1213	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 15	2,133	m			20
107	731	73311-1214	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 20	6,000	m			20
108	731	73311-1217	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 40	2,933	m			20
109	731	73311-1218	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	6,667	m			20
110	731	73332-1101	Potrubie plast-hliníkové montáž	288,133	m			20
111	MAT	286 1A1101	Trubica izolačná 16	181,733	m			20
112	MAT	286 1A1102	Trubica izolačná 20	63,733	m			20
113	MAT	286 1A1105	Trubica izolačná 26	17,600	m			20
114	MAT	286 1A1108	Trubica izolačná 32	7,467	m			20
115	MAT	286 1A1109	Trubica izolačná 40	17,600	m			20
116	MAT	286 1B1201	Rúrka GT-MV 16x2,0, hr.Al vrstvy 0,4 mm - 12804	181,733	m			20
117	MAT	286 1B1203	Rúrka GT-MV 20x2,0, hr.Al vrstvy 0,4 mm - 12808	63,733	m			20
118	MAT	286 1B1204	Rúrka GT-MV 26x3,0, hr.Al vrstvy 0,5 mm - 12768	17,600	m			20
119	MAT	286 1B1205	Rúrka GT-MV 32x3,0, hr.Al vrstvy 0,5 mm - 12769	7,467	m			20
120	MAT	286 1B1206	Rúrka GT-MV 40x3,5, hr.Al vrstvy 0,5 mm - 12810	17,600	m			20
121	731	73332-410R	Príplatok za potrubie (spojky, prechodky, fittingy..)	288,133	m			20
122	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	288,133	m			20
123	731	73399-9905	Vykurovací skúška	72,000	hod			20
124	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	47,201	%			20
733 - Rozvod potrubia spolu:				0,00				
735 - Vykurovacie telesá								
125	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	27,000	kus			20
126	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	27,000	kus			20
127	MAT	484 9C5721	Montážny balíček	27,000	ks			20
128	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	7,000	kus			20
129	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	20,000	kus			20
130	731	73515-9110	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	7,000	kus			20
131	MAT	484 520258	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10VK H600 L 400 -600 Korad P90	3,000	kus			20
132	MAT	484 520508	Teleso vyh.doskové jed. typ 11VK s jed.konverk.a krytmi H600 L400 Korad P90	4,000	kus			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
133	731	73515-9210	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1140mm okrem VSŽ a rúrk.	20,000	kus			20
134	MAT	484 521018	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L600 Korad P90	4,000	kus			20
135	MAT	484 521268	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	3,000	kus			20
136	MAT	484 521269	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	1,000	kus			20
137	MAT	484 521301	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H500 L900 Korad P90	1,000	kus			20
138	MAT	484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	11,000	kus			20
139	731	73515-9220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	20,000	kus			20
140	MAT	484 521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	20,000	kus			20
141	731	73541-9310	Montáž el. zásobníkového ohrievača vody 80 litrov	1,000	ks			20
142	MAT	484 5D0106	Teleso ohrievača vody Tatramat EO 80	1,000	kus			20
143	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	37,369	%			20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				0,00				
762 - Konštrukcie tesárske								
144	762	76233-1811	Demontáž exist. viazaných konštr. Krovov - kompletná	1,000	kpl			20
145	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	8,650	m3			20
146	MAT	605 152040	Rezivo krovu SM I, vr. náteru	14,560	m3			20
147	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	5,910	m3			20
148	762	76233-2130	Demontáž pôvodného debnenia strechy	384,000	m2			20
149	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	590,000	m2			20
150	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	590,000	m2			20
151	MAT	605 337130	Hranolček pre latovanie strechy vr. náteru	3,200	m3			20
152	MAT	605 337130.1	Hranolček SM 1 - zateplenie, vr. náteru	0,350	m3			20
153	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	590,000	m2			20
154	762	76239-5000.1	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži latovanie zateplenia	420,000	m2			20
155	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	13,997	t			20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				0,00				
764 - Konštrukcie klampiarske								
156	764	76433-1230	Klomp. lakoplast. pl. podbitiek strechy, vrátane prichytávacej konštrukcie D+M	32,800	m2			20
157	764	76433-9210	Klomp. PZ pl. lem. prechodov na vlnit. krytine v ploche	3,280	m			20
158	764	76435-2203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	50,000	m			20
159	764	76435-9212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus			20
160	764	76435-9810	Klomp. demont. Okapov, vrátane kotlíkov, hákov a zvod	1,000	sub			20
161	764	76439-2250	Klomp. PZ pl. úžľabie rš 660	16,720	m			20
162	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	53,500	m			20
163	764	76445-4203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	40,000	m			20
164	764	76445-4203	Klomp. PZ pl. Zvodové a výtokové kolená kruhové d-120	4,000	ks			20
165	764	76445-43 R	Klomp. PZ pl. rohový žľab a ostatné doplnky	1,000	kpl			20
166	764	76445-43 R	Klomp. práce, osadenie okapových hákov D+M	48,000	ks			20
167	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,762	t			20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
765 - Krytiny tvrdé								
168	765	76531-1810	Demontáž plechovej krytiny z PZ plechu falcovaného	483,600	m2			20
169	765	76533-1612.1	Demontáž fólie - kontaktnej	483,600	m2			20
170	765	76533-3110	D+M Zastreš. Krytinou plechovou profilovanou na sucho, vr. doplnkov	590,000	m2			20
171	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	590,000	m2			20
172	765	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	8,720	t			20
765 - Krytiny plechové spolu:				0,00				
766 - Konštrukcie stolárske								
173	766	76665-4141	D+M dverí vr. obložkovej zárubne	30,000	kus			20
174	766	76665-4221	D+M dverí dvojkrídlových inter. Vr. zárubne	2,000	kus			20
175	766	76665-4141	D+M výlezu do podstrešia - požiarny uzáver	1,000	kus			20
176	766	76665-4231	Príplatok za požiarné dvere, zárubne	6,000	kus			20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00				
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
177	767	76763-1123	Montáž okien plastových 2400x600 mm	3,000	kus			20
178	767	76763-1123	Montáž okien plastových 1000x600, 600/600, 1300/600	8,000	kus			20
179	767	76763-1124	Mont okien plast 2400x1500mm, 4000*1500 a 2800*1500	12,000	kus			20
180	767	76763-1125	Montáž okien plastových 1300x1500 mm	1,000	kus			20
181	767	76763-1126	Montáž okien plastových 1500x1500	4,000	kus			20
182	767	76763-112R	Montáž plast dverí vchodových jednokrídlových izol	3,000	kus			20
183	MAT	357 003C501	Vchodové balkónové plastové dvere 700x2100 mm	3,000	kus			20
184	MAT	357 003C501	Vchodové plastové dvere dvojkrídlové izolačné	1,000	kus			20
185	767	76763-1131	Montáž dverí vchod plast dvojkrídlov izol š.nad 2000mm	1,000	kus			20
186	MAT	611 430070	Okno plastové 2400x600 mm	3,000	kus			20
187	MAT	611 430150	Okno plastové 1000x600, 600/600, 1300/600	8,000	kus			20
188	MAT	611 430200	Okno plastové 2400x1500mm, 4000*1500 a 2800*1500	12,000	kus			20
189	MAT	611 430900	Okno plastové 1300x1500 mm	1,000	kus			20
190	MAT	611 431000	Okno plastové 1500x1500 mm	4,000	kus			20
191	767	76799-5105.1	Dodávka + montáž schodiskového zábradlia	1,000	kpl			20
192	767	76799-5107	D+M drevených podbitiek vonkajších - tatranský profil, 3x náter ochranným lakom + lešenie	56,620	m2			20
193	MAT	553 000010	D+M plast zásteny pre WC + dvere plastové	4,000	ks			20
194	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,139	t			20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00				
775 - Podlahy								
195	775	77651-1810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky, vr. soklov	312,100	m2			20
196	775	77651-1810	Odstránenie podláh z keramických dlažieb vr. Podkladu a keram. soklov	147,560	m2			20
197	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh PVC pásov vr. soklov	79,940	m2			20
198	775	77652-1100	Kladenie keramickej dlažby vr. soklov	113,750	m2			20
199	MAT	284 102250	Podlahovina z PVC	85,000	m2			20
200	MAT	284 102250	Podlahovina z keramickej dlažby	120,000	m2			20
201	771	78141-9704	Prípl. za škárovanie špárovacou hmotou pri mont. Dlažieb keram. pórov. D+M	120,000	m2			20
202	775	77656-1110	Voľné položenie koberca, vr. soklov	267,860	m2			20
203	MAT	697 410160	Koberec šírka 3 m	280,000	m2			20
204	775	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	15,033	t			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
776 - Podlahy povlakové spolu:				0,00				
784 - Maľby								
205	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádrovanie v miest. do 3,8m	459,125	m2			20
206	784	78441-2301.1	Lokálne odstránenie pôvodných malieb a nerovností omietok stien	390,253	m2			20
207	784	78445-2374	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. - steny	1 209,125	m2			20
208	784	78445-2374.c	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop schod. do3,8m	249,900	m2			20
784 - Maľby spolu:				0,00				
786 - Čalunnicke úpravy, interier								
209	786	78662-1121	Lamelové žalúzie interierové	82,000	m2			20
210	786	78662-R	Kuchynská linka vr. horných skrinie a spotrebičov D+M	1,000	kpl			20
211	786	78662-R	Kancelársky nábytok, interierové vybavenie	1,000	kpl			20
786 - Čalunnicke úpravy spolu:				0,00				
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
212	771	78141-5011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do lepidla	184,965	m2			20
213	MAT	597 823660	Obkl. pór. hl. far. gl. 1A	203,462	m2			20
214	771	78141-9701	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	158,565	m2			20
215	771	78141-9704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov. D+M	184,965	m2			20
216	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,538	t			20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000				
PRÁCE A DODÁVKY M								
MCE - ostatné								
217	921	99021- - PC	Demontáž bleskozvodov pri zatepl'ovaní	119,000	bm			20
218	921	99021- - R	D+M aktívny bleskozvod	1,000	kpl			20
MCE - ostatné spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,000				
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
205	NAD	M21 R	M21 - 15R Žumpa D+M, beton podklad, obsyp, izolácie	1,000	kpl			20
205	NAD	M21 -	M21 - 155 Elektroinštalácia	1,000	kpl			20
OSTATNÉ spolu:				0,00				
OSTATNÉ spolu:				0,00				
Za rozpočet celkom				0,00				