

# Rozpočet DVOJÚČELOVÝ OBJEKT HABOVKA / SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA (SPLAŠKOVÁ)

<b>Odberateľ:</b> Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica <b>Projektant:</b> <b>Dodávateľ:</b> Vlastná firma					<b>Spracoval:</b> <b>Ks:</b> <b>Dátum:</b> 21.1.2018			
<b>Stavba:</b> DVOJÚČELOVÝ OBJEKT HABOVKA <b>Objekt:</b> SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA (SPLAŠKOVÁ) <b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			<b>Práce HSV</b>					
			ZEMNÉ PRÁCE					
120	1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	M3	58,658			
			39,5*1,1*1,35		58,6575			
121	1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	58,658			
122	1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	19,553			
			13,035+6,518		19,5530			
123	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	19,553			
124	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	19,553			
125	1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	39,105			
			58,658-19,553		39,1050			
126	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia pieskom a štrkopieskom	M3	13,035			
			39,5*1,1*0,3		13,0350			
			ZEMNÉ PRÁCE					
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
127	271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	6,518			
			39,5*1,1*0,15		6,5175			
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
			SPEVNENÉ PLOCHY					

# Rozpočet DVOJÚČELOVÝ OBJEKT HABOVKA / SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA (SPLAŠKOVÁ)

128	221/A 1	5911111111	Demontáž a znovuzriadenie dlažby do lôžka z kameniva ťaženého (dláždený rigol)	M2	6,050			
			5,5*1,1		6,0500			
			SPEVNENÉ PLOCHY					
			POTRUBNÉ ROZVODY					
129	271/A 2	8713111111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	M	29,500			
130	271/A 3	877375122	Napojenie prípojky do exist. kanalizačnej šachty (D+M)	KUS	1,000			
131	271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	M	39,500			
132	271/A 3	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	KUS	3,000			
133	P/P 1	28300020018	Kanalizačná šachta plast. napr. Wavin DN600-komplet (dno, vlnovcová rúra, bet.prstenec, poklop)	KUS	3,000			
134	P/P 1	283073113864	PVC kanalizačná rúra hladká -160x3,6x6000 + stratné 9%	KUS	7,176			
			39,5/6*1,09		7,1758			
			POTRUBNÉ ROZVODY					
			PRESUNY HMÔT					
135	271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	1,696			
			PRESUNY HMÔT					
			Práce HSV					
					<b>Celkom</b>			