

# ROZPOČET

Stavba: DVOJÚČELOVÝ OBJEKT HABOVKA

Objekt: SO 04a STL pripojovací plynovod

Objednávateľ: Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7.2.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 6,252**

**1 Zemné práce 4,806**

1	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2,000			0,000
2	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,400			0,000
3	131201209	Príplatok za leivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,720			0,000
4	141720004	Neradené zemné pretláčanie, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	8,000			0,000
5	2861129500	Ochranná pretlaková rúra HD D63	m	8,000			0,006
6	174 101105	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	2,000			0,000
7	5834375000	Makadam	t	3,200			3,200
8	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000			0,000
9	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	1,600			1,600

**5 Komunikácie 0,989**

10	566902152	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,500			0,989
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

**8 Rúrové vedenie 0,011**

11	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	11,000			0,000
12	2861303050	Rúra HDPE na plyn PE 100, SDR 11, d 32x3,0 mm, dl. 100 m, WAVIN	m	11,000			0,003
13	2861303070	Ochranná rúra HDPE na plyn PE 100, SDR 11, d 50x4,6 mm, dl. 100 m, WAVIN	m	9,000			0,006
14	899721121	Signalizačný vodič na potrubí Cu D 4 mm2 s pe izoláciou	m	12,000			0,001
15	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	4,000			0,001

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,447**

16	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	7,000			0,447
----	-----------	---	---	-------	--	--	-------

**99 Presun hmôt HSV 0,000**

17	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,252			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 0,053**

**723 Zdravotechnika - plynovod 0,053**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	723234101	Montáž RaMZ	súb	1,000			0,020
19	4224354000	<i>Skriňa RaMZ W600 PLUS s RTP B10</i>	ks	1,000			0,033
20	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000			0,000
21	7232392011	<i>Guľový kohút plyn DN 25/PN16</i>	ks	1,000			0,000
22	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,791			0,000

**M Práce a dodávky M 0,008**

**23-M Montáže potrubia 0,008**

23	230011033	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 4.5	m	1,500			0,000
24	1412086500	<i>Oceľ. ochranná rúra DN 40 pozink.</i>	m	1,500			0,006
25	230203584	Montáž prípojkovej odbočky MUSTR D430	ks	1,000			0,000
26	2861660400	<i>Prípojková odbočka MUSTR D430+zátka DN 25 s prechodkou USTR DN 25/DN 32</i>	sub	1,000			0,001
27	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	1,000			0,000
28	2861659200	<i>Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1" FRIALEN</i>	ks	1,000			0,000
29	230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m	0,500			0,000
30	2731130100	<i>Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 FRIALEN</i>	ks	0,250			0,000
31	2731130110	<i>Páska vrchná DENSOLEN 20 HT - 84 00 27 FRIALEN</i>	ks	0,250			0,000

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000**

32	HZS000111	Tlaková skúška+revízia	sub	1,000			0,000
33	HZS000112	Geodetické zameranie	sub	1,000			0,000
34	HZS000113	Inžinierská činnosť+ odovzdanie SPP	sub	1,000			0,000

**Celkom 6,312**