

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy pedopsychiatrie - IV.NP psych. nem. FNŠP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov		
Názov objektu	SO-01 Psychiatrická nemocnica	EČO	
Názov časti	Slaboprúd	Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Fakultná nemocnica J.A.REIMANA Prešov, Hollého 14, Prešov		
Projektant	Eugen Šefčík		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Šefčík	04.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	DODÁVKA		8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	MONTÁŽ		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	OSTATNÉ					17	Ostatné	0,00
6		0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

	SO-01 Psychiatrická nemocnica - Prešov Slaboprúd		MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
	I. Dodávka					
	1.A. Štruktúrovaná kabeláž					
1	Dátová zásuvka tienená cat.6 pod omietku dvojité 2xRJ45		ks	22		
2	Škatuľová rozvodka do steny prístrojová KU68/L.A		ks	22		
3	Kábel dátový tienený bezhalogén FTP 4x2xAWG cat.6A - LSOH		m	1300		
4	Kábel SEKFH 25x2x0,5mm		m	60		
5	Patch panel 24xRJ45/s cat.6 - STP		ks	3		
6	Panel ISDN 25 - 25 telefónnych liniek		ks	1		
7	Stojanový rozvádzač OPTIMAL fi Conteq	ROV 27-60/80	ks	1		
8	Podstavec s filtrom	DP-P-PFN -60/80	ks	1		
9	Ventilačná jednotka s rámom	DP-VEN-03, VER-03	ks	1		
10	Napájací panel s ochranou (9x230V) 2m kábel s vidlicou		ks	1		
11	Organizér - vodič káblov	DP-VP-P1	ks	4		
12	Polica 19" - hĺbka (450~550)	DP-PT-500	ks	4		
13	Patch kábel cat.3 (telef.)	dĺ. 1~1,5m	ks	10		
14	Patch kábel cat.6 - S-FTP	dĺ. 1,5~2m	ks	20		
15	Uzemnenie rozvodnej skrine - vodič CY6 z/ž (NYY-J.RE)		m	20		
16	Rúrka elektroinštalčná	ISOFLEX do HFX25	m	120		
17	El.inštalčná lišta	LH 40x60/2m	ks	4		
18	Drôtový káblový rošt CABLOFIL	CF30/200/3m	ks	32		
19	Bížutéria káblového roštu (spojka, držiaky, príchytky)		sada	1		
20	Inštalčný systém SCHNABL - príchytky, hmoždinky	EDS 27/42)/100ks	bal	7		
21	Káblové pásy samozatváracie	á 100ks	bal	10		
22	Kábel JYSTY 2x2x0,8 (rozvod. Medicinálnych plynov)		m	20		
	SPOLU					
	2.A. Vstupný systém					
30	Video sada BUS pre 1.účastníka - video vratný KARAT					
	- antika strieborná	4FY110.24.2				
	-video telefón Elegant biely	4FY211.04.201				
	-napájací zdroj	4FY672.59				
			celok	2		
31	Elektrozámok "standard"	4FN877/15k	ks	2		
32	Škatuľa pod.omietku pre (VV)	4FA249.56	ks	2		

	SO-01 Psychiatrická nemocnica - Prešov Slaboprúd		MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
33	Montážny rám pre 2.moduly	4FF127.1.2.5	ks	2		
34	Dverná priechodka k EZ		ks	2		
35	EL.inštalačný lišta	LHD 11x11/2m	ks	6		
36	Inštalačný systém SCHABL - príchytky, hmoždinky		ks	1		
37	Kábel UTP, (FTP cat.5)		m	80		
38	Drobný montážny materiál		celok	1		
	SPOLU					
	3.A. Sledovací systém CC-TV					
40	Snímacia kamera s IR antivandal	MEL-BNQ3001L-40W	ks	16		
41	Digitálny videorekordér 8 kanálov plne Tribridný	RNHD08N7L-CVI	ks	2		
42	Harddisk pre video záznam 24/7	2Tb	ks	2		
43	Kontrolný monitor 32" LED	GTLCD	ks	2		
44	Nástenný držiak monitoru		ks	2		
45	Spoločný napájací zdroj impulzný	1PS12V/10A.4	ks	1		
46	Pasívny vysielač/ prijímač	VT-HD403	ks	32		
47	Galvanický oddelovač videosignálu	VT-430AH	ks	16		
48	Konektory pre napájanie a signál		sada	16		
49	Káble FTP - cat.5		m	670		
50	El. inštalačná rúrka ISOFLEX	HFX16	m	135		
51	Podružný inštalačný materiál rozvodu		celok	2		
52	Klientska stanica (tablet)		ks	2		
	SPOLU					
	4.A. STA - Televízny rozvod					
60	Zásuvka TV-RD koncová - Valena		ks	11		
61	Rámik 1-násobný Valena - biely		ks	11		
62	Škatuľová rozvodka do steny prístrojová		ks	11		
63	Anténny systém pre príjem terestriálneho vys. vrátane držiaka		ks	1		
64	Hlavná stanica STA ALCAD CP-226 vrátane prepínačov a rozvodnice		ks	1		
65	Kábel koaxiálny - rozvod	VCCJY 75-4,8	m	580		
66	Kábel koaxiálny - antény zvod	VCCJY 75-7,25	m	20		
67	Káblové spojky, rozvodky, koncovky a pod. mat.rozvodu		celok	1		
	SPOLU					

	SO-01 Psychiatrická nemocnica - Prešov Slaboprúd	MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
	5.A. Komunikačný systém - sestra-pacient "VISOCALL"				
70	Staničný switch STS	ks	1		
71	Systémový switch SW19R-210	ks	12		
72	Sesterský terminál ST-TOUCH	ks	1		
73	Izbový komunikačný terminál KMT	ks	23		
74	Montážny rámik DR-KMT	ks	23		
75	Komunikačný terminál ZTD, ZTB	ks	2		
76	Účastnícka zásuvka SM	ks	35		
77	Pacientsky terminál PAT	ks	34		
78	Držiak na PAT	ks	34		
79	Nástenné tlačidlo RT-10 volanie	ks	28		
80	Signalizačné svetlo LM	ks	28		
81	Zdroj 24V/10A	ks	2		
82	Kábel k zdroju	ks	2		
83	USB dongle hardvérový kľúč	ks	1		
84	Kábel NN CHKE-R-O 2x2,5/0,6/1kV	m	220		
85	Kábel dátový tienený bezhalogén FTP 4x2xAWG24 cat.6A, LSOH	m	450		
86	Kábel dátový bezhalogén FTP cat5 (UTP)	m	1200		
87	Kábel NN CHKE-R-O 3x1,5/0,6/1kV	m	40		
88	Podružný materiál	bal	1		
89	Rúrka elektroinštalčná ISOFLEX do HFX 32 sivá	m	960		
90	Rozvodné škatule podľa jednotlivých súčasti	celok	1		
	SPOLU				
	II. Montáž				
	1.B. Štruktúrovaná kabeláž				
100	Značenie trás rozvodu	m	220		
101	Montáž el.inštalčných lišt na stenu	m	8		
102	Montáž el.inštalčných rúrok do steny	m	120		
103	Montáž škatuľovej rozvodky do steny	ks	22		
104	Montáž uloženie káblov do rúrok a lišt	m	290		
105	Montáž uloženie káblov vo zväzkoch na rošt	m	910		
106	Montáž uloženie káblov na strio	m	100		

	SO-01 Psychiatrická nemocnica - Prešov Slaboprúd	MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
107	Montáž + ukončenie kábla SEKFH	ks	2		
108	Kompletná montáž dátovej zásuvky	ks	22		
109	Kompletná montáž dátového rozvádzača vrátane uzemnenia	ks	1		
110	Montáž a kompletácia panelov do rozvádzača	celok	1		
111	Pripojenie (krimpovanie) kábla FTP na zásuvku a panel	ks	88		
112	Meranie portu panel-zásuvka vrátane protokolu	ks	44		
113	Kompletná montáž prípojky z I.NP do predmetného DR na IV.NP (1.SEKFH 25x2, 2xFTP cat.6A)	celok	2		
114	Kompletná montáž káblového roštu	m	96		
115	Montáž kábla JYSTY (rozvod medic.plynov) voľne pod omietku - ukončenie voľne cca 1m	m	20		
	SPOLU				
	2.B. Vstupný systém				
120	Montáž škatule vrátane rámu pre VV	ks	2		
121	Montáž elektoro zámku vrátane dvernej priechodky	ks	2		
122	Montáž kábla - prepojenie komponentov podľa návodu	m	80		
123	Kompletná montáž video sady podľa návodu dodaného výrobcom	ks	2		
124	Skúška nastavenie a odovzdanie prevádzke oddelenia	ks	2		
	SPOLU				
	3B. Sledovací systém CC-TV				
130	Značenie trás rozvodu	m	230		
131	Montáž el.inštalčných rúrok do stien	m	135		
132	Montáž kábla FTP - kamera - DVD	m	650		
133	Montáž kamery + nastavenie	ks	16		
134	Montáž- zapojenie videorekordéra + HDD	ks	2		
135	Montáž a napojenie zdroja	ks	1		
136	Montáž monitoru vrátane držiaka nástenného	ks	2		
137	Montáž kabeláže medzi komponentami	celok	2		
138	Softvér - v cene dodávky	ks	2		
139	Uvedenie zariadenia do prevádzky	celok	2		
	SPOLU				
	4.B. STA - Televízny rozvod				
140	Montáž anténneho systému vrátane rozvodu do hl.stan.	ks	1		

	SO-01 Psychiatrická nemocnica - Prešov Slaboprúd	MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
141	Montáž hlavnej stanice komplet	ks	1		
142	Montáž rozvodného kábla VCCJY 75-4,8 voľne pod omietku a voľne na rošte v podhl'ade (rošt v rámci ŠK.)	m	580		
143	Kompletná montáž účastníckej zásuvky	ks	11		
144	Záverečné meranie celého STA systému	celok	1		
	SPOLU				
	5.B. Komunikačný systém - sestra-pacient "VISOCALL"				
150	Značenie trás rozvodu	m	1100		
151	Montáž el.inštaláčnych rúrok do steny	m	960		
152	Montáž inštaláčnych škatúl do steny	celok	1		
153	Montáž zdroja a napájacích káblov	celok	1		
154	Montáž káblového rozvodu do rúrok (UTP, FTP)	m	1000		
155	Montáž káblového rozvodu do rúrok na rošte v podhl'ade	m	650		
156	Montáž switchu (STS, SW19)	ks	13		
157	Montáž účastníckej zásuvky	ks	35		
158	Montáž patientskeho terminálu vrátane držíaka	ks	34		
159	Montáž sesterského terminálu	ks	1		
160	Montáž komunikačného terminálu vrátane rámika, a nástenného tlačidla	ks	44		
161	Montáž signalizačného svetla	ks	28		
162	Inštalácia SW systému a konfigurácia	celok	1		
163	Zaškolenie obsluhy	celok	1		
164	Programovanie systému	bal	1		
	SPOLU				
	C. 1~5 Ostatné výkony				
170	Prevzatie pracoviska a oboznámenie sa so situáciou	hod	10		
171	Demontáž jestvujúcich rozvodov telef. a dát.	hod	15		
172	Stavebné práce - sekanie ník, drážok a prestupy vrátane spätnej úpravy omietok	hod	60		
173	Spolupráca s realizátorom el. inštalácie	hod	20		
174	Spolupráca so správcom dátovej siete (IT) a údržbou telef. zariadení	hod	25		
175	Uvedenie do prevádzky	hod	10		
176	Skúšobná prevádzka	hod	24		
177	Vyhotovenie revíznej správy	hod	4		
178	Projekt skutočného vyhotovenia inštalácií a sprievodná dokumentácia	hod	30		

SO-01 Psychiatrická nemocnica - Prešov Slaboprúd	MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
SPOLU				
REKAPITULÁCIA				
I. Dodávka				
1.A. Štruktúrovaná kabeláž				
2.A. Vstupný systém				
3.A. Sledovací systém CC-TV				
4.A. STA - Televízny rozvod				
5.A. Komunikačný systém - sestra-pacient "VISOCALL"				
II. Montáž				
1.B. Štruktúrovaná kabeláž				
2.B. Vstupný systém				
3B. Sledovací systém CC-TV				
4.B. STA - Televízny rozvod				
5.B. Komunikačný systém - sestra-pacient "VISOCALL"				
C. 1~5 Ostatné výkony				