

Vysvetlenie súťažných podkladov

Názov zákazky:	Stavebné úpravy na zriadenie komunitného centra
Druh zákazky:	Práce
Kód CPV:	45000000-7 Stavebné práce
Operačný program:	Ludské zdroje
Názov projektu:	Stavebné úpravy na zriadenie komunitného centra
Kód ŽoNFP:	NFP312060M625
Obstarávateľ:	Obec Bátorove Kosihy
Sídlo:	Bátorove Kosihy 873, 946 34 Bátorové Kosihy
IČO:	00306711
Štatutárny orgán:	Mgr. Roland Labancz
Typ obstarávateľa:	§ 7 ods. 1 b) obec

Na otázky uchádzača poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce odpovede:

Vnútorňý vodovod:

V technickej správe sa hovorí o 15mm izoláciou VV hovorí o 30mm čo teda platí ?

Platí to čo je vo VV - izolácia hr. 30 mm pre rozvody TÚV a ÚK.

Ústredné kúrenie:

Technická správa hovorí o potrubí z plast-hliníku v ochrannej trubke s tepelnou izoláciou , VV hovorí o potrubí z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním čo teda platí ? Môže VO špecifikovať použité materiály?

Platí to čo je vo výkresovej dokumentácii ÚK - potrubie z plasthliníkových rúr.

Rozpočet bol opravený v časti 733- ÚK - rozvodné potrubie v položkách 230 až 236.

Za chybu v rozpočte sa ospravedľujeme.

Stavebné práce:

Podľa PD je skladba stropu s použitím YTONG MULTIPOR nasledovná : Vyrovnávací stierka , Lepiaci malta Multipor , Doska Multipor hr.150mm , Lepiaci stierka armovacia sietou , ľahká omietka z malty Multipor. Vo výkaze výmer sú položky 22, 28, 29 na to naviazané. Je teda potrebné všetky s tým súvisiace práce zahrnúť do týchto troch položiek ? tj armovanie , kotvenie , vyrovnávaciu stierku ?

Do položiek 22, 28 a 29 je zahrnuté kompletne zateplenie stropu, vrátane lepenia, kotvenia, sieťkovania, stierky a omietky.

Vo výkaze výmer sú pre samonivelačné stierky dve položky podľa PD je však iba strierka s hrúbkou 10mm kde sa má použiť 5mm ?

Platí to čo je vo VV, pre keramickú dlažbu je navrhnutý samonivelačný poter hr. 10 mm a pre PVC podlahu samonivelačný poter hr. 5 mm (vo výkresovej dokumentácii je chyba - ospravedľujeme sa).

Pre nivelačné stierky je potreba použiť dilatačné PE pásy kde je potrebné si ich zahrnúť ? Kde si má uchádzač zahrnúť náklady na penetrovanie podláh pred nivelačnými stierkami ?

Použitie PE pásikov a penetračného náteru sú zahrnuté do položky 45 a 46.

Pre parapetné dosky je potrebné osadiť koncové profily kde je potrebné zahrnúť ich cenu ?
Koncové profily parapetných dosiek sú súčasťou položiek parapetných dosiek.

Má uchádzač uvažovať s použitím APU líšt ?
S použitím APU líšt sa neuvažovalo.

Aké je množstvo kotiev pre zateplenie na m² ?
Množstvo kotiev je závislé od konkrétneho typu zateplňovacieho systému a určuje výrobca a dodávateľ kotiev, resp. zateplňovacieho systému. Nakoľko súťažné podmienky nepovoľujú, aby projektant určil konkrétny typ zateplňovacieho systému, doporučujeme obrátiť sa na konkrétneho dodávateľa zateplňovacieho systému.

JE potrebné osádzať soklový profil keď zateplenie je jednotnej hrúbky ? resp. v akej úrovni má byť použitý ?
Soklový profil sa osádza na kótu +0,200 m.

Kde má byť uložená sutina zo stavby ? Ak je jej vzdialenosť menšia alebo väčšia ako 6km ako si má uchádzač zahrnúť náklady na odvoz ?
Miesto skládky odpadu určí investor stavby v spolupráci s dodávateľom stavby. V rozpočte zadanejších 6,0 km zohľadňuje umiestnenie stavby v rámci odpadového hospodárstva.

Pre lepenie podláh a obkladov je uvažované lepidlo C2TE / C2TES1 trvá obstarávateľ na použití uvedených ? Ako dospel k množstvám lepidla keď norma hovorí o 2,5-3kg/m² ? Kde si má uchádzač zahrnúť náklady na škárovanie ? Môže obstarávateľ špecifikovať škárovací materiál ?
Platí to čo je vo VV, množstvá zahŕňajú v sebe aj škárovaciu hmotu, ktorú nie je možné konkretizovať. Zároveň dávame do pozornosti bod 3 Súťažných podkladov, kde verejný obstarávateľ povoľuje ekvivalentné riešenia, ale ak chce uchádzač zmeniť použité materiály, musí predložiť samostatný „**Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek**“.

Pre demontáž bleskozvodu je uvažované 8 hodín, ak uvažuje uchádzač s viac hodinami ako ich má naceniť ? resp. ako budú odsuhlasované a fakturované práce ohodnotené hodinovou sadzbou ? Týka sa to navyše prác.
Čo sa týka hodinových sadzieb, platí to čo je vo VV. Súťažné podmienky nepovoľujú zahrnutie nešpecifikovaných a nepredvídaných výkonov a prác navyše.

Mohol by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať zariadenie predmetov a svietidlá pre riadne nacenenie zákazky ? Pre svietidlá minimálne rozmery , svietivosť , farba svetla.
Ak projektant neurčil konkrétny typ zariadení predmetov a osvetľovacích telies, treba vychádzať z údajov vo VV, kde sú vyznačené rozmery jednotlivých zariadení predmetov a výkony jednotlivých osvetľovacích telies.

Mgr. Vojtech Valkó v. r.
manažér VO