

Odberteľ: mesto Žilina

Spracoval:

Stavba : Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ na ul. Trnavská, Žilina - Vlčince

SO 01.1 - NADSTAVBA HOSPODÁRSKEHO PAVILÓNU A PRÍSTAVBA JEDÁLNE SO SCHODISKOM

Objekt : Vykurovanie - časť 1 - nadstavba a prístavba

Dátum:

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				
	<b>713 - Izolácie tepelné</b>				
1	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE potr. do40	205,00	m		
2	Izolácia 18x9	130,00	m		
3	Izolácia 22x20	75,00	m		
4	Izolácia 28x20	105,00	m		
5	Izolácia 35x20	55,00	m		
6	Izolácia 42x20	20,00	m		
7	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	7,30	%		
	<b>713 - Izolácie tepelné spolu:</b>				
	<b>733 - Rozvod potrubia</b>				
8	Potrubie plastohliník spojené lisov. 16x2 vrátane tvaroviek	130,00	m		
9	Potrubie plastohliník spojené lisov. 20x2 vrátane tvaroviek	75,00	m		
10	Potrubie plastohliník spojené lisov. 26x3 vrátane tvaroviek	105,00	m		
11	Potrubie plastohliník spojené lisov. 32x3 vrátane tvaroviek	55,00	m		
12	Potrubie plastohliník spojené lisov. 40x3,5 vrátane tvaroviek	20,00	m		
13	Tlaková skúška potrubia plastového do d40	385,00	m		
14	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24m	38,92	%		
	<b>733 - Rozvod potrubia spolu:</b>				
	<b>734 - Armatúry</b>				
15	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	56,00	kus		
16	Pripojka svorková 16 mm, presuv.mat.G 3/4"	56,00	kus		
17	Guľový kohút DN 32	2,00	kus		
18	Stromax GM DN32	1,00	kus		
19	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	3,00	kus		
20	Herz TS-90-V DN15 priamy	7,00	kus		
21	Herz TS-90-V DN15 rohový	21,00	kus		
22	Herz RL -1 DN15 priamy	7,00	kus		
23	Herz RL - 1 DN15 rohový	21,00	kus		
24	Montáž armatúr k vykurovacím telesám	56,00	kus		
25	Montáž termostatických hlavíc	22,00	kus		
26	Termostatická hlavica	22,00	kus		
27	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	14,40	%		
	<b>734 - Armatúry spolu:</b>				
	<b>735 - Vykurovacie telesá</b>				
28	Teleso vykur. 21K 600x600	2,00	kus		
29	Teleso vykur. 21K 600x800	3,00	kus		
30	Teleso vykur. 21K 600x1000	2,00	kus		
31	Teleso vykur. 21K 600x1600	1,00	kus		
32	Teleso vykur. 22K 600x1000	1,00	kus		
33	Teleso vykur. 22K 600x1200	2,00	kus		
34	Teleso vykur. 22K 600x1400	1,00	kus		
35	Teleso vykur. 22K 600x1600	6,00	kus		
36	Teleso vykur. 22K 600x1800	4,00	kus		
37	Príslušenstvo k vykurovacím telesám	22,00	kus		
38	Montáž vyhr. telies oc.doskové	22,00	kus		
39	Konvektor BOKI F1T 26-150-14-01	6,00	kus		
40	Mriežka PML 26-150-11-00	6,00	kus		
41	Trafo PAT-02-M-02	1,00	kus		
42	Termostat PER-06	1,00	kus		
43	Montáž konvektora s pripojením	6,00	kus		
44	Elektroinštalácia regulácie konvektorov s uvedením do prevádzky	1,00	súbor		
45	Tlaková skúška vykurovacieho telesa	28,00	kus		
46	Presun hmôt pre vykur.telesá UK v objektoch	30,99	%		

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	<b>735 - Vykurovacie telesá spolu:</b>				
	<b>Ostatné</b>				
47	Tesniaci, kotviaci a spojovací materiál	1,00	súbor		
48	Zhotovenie prestupov pre ÚK a ich vyspravenie	1,00	súbor		
	<b>Ostatné</b>				
	<b>Práce</b>				
49	Vykurovacia skúška 72 hod. so zaregulovaním systému	1,00	súbor		
50	Napustenie a vypustenie vyk.sústavy	1,00	súbor		
	<b>Práce</b>				
	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu bez DPH:</b>				