

Odberteľ: mesto Žilina

Projektant: PS: ARCH architektúra, projekcia Žilina

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Žilina Vičince MŠ Trnavská, nadstavba hosp.pavilónu, pristavba a stavebné úpravy

Objekt : 2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti

Ing. Štaudingerová

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	014	31023-9411	Zamurovanie otvoru do 4m2 pálenými tehľami v murive na maltu MC "blok A zmenšenie otvoru okna" (1,35-0,80)*1,70*0,30 = 0.281	0,281	m3		0,00	
2	011	31127-2312	Murivo z porobet tvárníc hr.300mm, P2-400 blok B zamurovanie stien povodnej pavlače-terasy "1NP" (3,35+5,60+3,20)*2,75*0,30 = 10.024 "2NP" (3,35+5,60+3,20)*2,75*0,30 = 10.024 odpočet otvorov "1NP" -5,40*1,75*0,30*1- 0,80*2,25*0,30*1 = -3.375 "2NP" -5,40*1,75*0,30*1- 0,85*2,25*0,30*1 - 1,35*1,75*0,30*1 = - 4.118 "2NP otvor" 2,00*2,30*0,30 = 1.380	13,935	m3		0,00	
3	012	31714-3432	Preklady nosné porobetonové 3000x200x250mm "blok A vloženie prekladu ponad otvor dl.2,4+0,3*2=3,0m" 1 = 1.000	1,000	kus		0,00	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
4	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk.otvorov z lešenia blok A "1NP" 2,00*2,30*2 + 1,20*1,15*7 + 9,00*1,75*1 + 4,00*1,75*3 + 0,80*2,25 = 57.410 5,40*1,75 = 9.450 "2NP" 2,70*1,75*1 + 0,90*1,75*1 + 4,00*1,75*3 + 1,20*1,75*3 + 0,85*2,25 = 35.513 5,40*1,75 + 1,35*1,75 = 11.813 blok B "1NP" 2,00*2,30*1 + 1,20*1,15*7 + 9,0*1,75*1 + 4,0*1,75*3 + 0,80*2,25 + 5,40*1,75 = 62.260 "2NP" 2,70*1,75*1 + 1,20*1,75*3 + 9,0*1,75*1 + 4,0*1,75*3 + 0,85*2,25 + 5,40*1,75 = 59.138 1,35*1,75 = 2.363	237,947	m2		0,00	
5	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk.otvorov z lešenia hosp.pavilon 1NP okná 0,60*1,75*6 + 14,30*1,75 + 17,88*1,75 + 1,25*1,75*2 + 1,15*1,75 = 69.003 vonk.dvere 1,00*2,75*1 + 1,75*2,75 = 7.563 "signo D1" 1,00*2,75*1 = 2.750	79,316	m2		0,00	
6	011	62240-3124	Omietka vonk.stien silikátová hladená hr.2mm "na zateplenie ostenia s nadpražím" 75,671 = 75.671 "na zateplenie fasády minerálnou vlnou hr.10cm" 71,165 = 71.165 "na zateplenie fasády minerálnou vlnou hr.20cm" 802,595 = 802.595	949,431	m2		0,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
7	011	62240-3124	<p>Omietka vonk.stien silikátová hladená hr.2mm</p> <p>hosp.pavilon 1NP existujúca časť po kótu +3,42</p> <p>na zateplenie fasády minerálnou vlnou hr.20cm</p> <p>juhovýchod</p> <p>"od -0,45 po kótu +3,42" <math>28,35 \times 3,87 = 109.715</math></p> <p>odpočet otvorov</p> <p><math>-1,25 \times 1,75 \times 2 - 1,15 \times 1,75 - 17,88 \times 1,75 - 1,0 \times 2,75 = -40.428</math></p> <p>severovýchod</p> <p>"od -0,45 po kótu +3,42" <math>13,80 \times 3,87 = 53.406</math></p> <p>"odpočet otvorov" <math>-0,60 \times 1,75 \times 6 = -6.300</math></p> <p>severozápad</p> <p>"od -0,45 po kótu +3,42" <math>28,35 \times 3,87 = 109.715</math></p> <p>odpočet otvorov</p> <p><math>-14,30 \times 1,75 - 1,75 \times 2,75 - 1,0 \times 2,75 = -32.588</math></p> <p>na zateplenie ostenia s nadpražím</p> <p>okná</p> <p><math>(1,25 + 1,75 \times 2) \times 0,28 \times 2 + (1,15 + 1,75 \times 2) \times 0,28 \times 1 = 3.962</math></p> <p><math>(17,88 + 1,75 \times 2) \times 0,28 + (14,30 + 1,75 \times 2) \times 0,28 = 10.970</math></p> <p>vonk.dvere</p> <p><math>(1,00 + 2,75 \times 2) \times 0,28 \times 1 + (1,75 + 2,75 \times 2) \times 0,28 \times 1 = 3.850</math></p> <p>"signo D1" <math>(1,00 + 2,75 \times 2) \times 0,28 \times 1 = 1.820</math></p>	214,122	m2		0,00	
8	011	62240-31PC	<p>Omietka šambrán okolo okien - príplatok za pracnosť</p> <p>šambrány okolo okien</p> <p>blok A</p> <p>"západ" <math>(5,40 + 1,75) \times 2 \times 0,20 = 2.860</math></p> <p>"sever" <math>(9,30 + 1,75) \times 2 \times 0,20 = 4.420</math></p> <p>blok B</p> <p>"západ" <math>(7,30 + 1,75) \times 2 \times 0,20 = 3.620</math></p> <p>"juh" <math>(9,30 + 1,75) \times 2 \times 0,20 = 4.420</math></p>	15,320	m2		0,00	
9	011	62240-31PC	<p>Omietka šambrán okolo okien - príplatok za pracnosť</p> <p>hosp.pavilon 1NP</p> <p>"JV" <math>(17,88 + 1,75) \times 2 \times 0,20 = 7.852</math></p> <p>"SZ" <math>(14,30 + 1,75) \times 2 \times 0,20 = 6.420</math></p>	14,272	m2		0,00	
10	014	62242-8971	Príplatok za viacfarebnú omietku	873,760	m2		0,00	
11	014	62242-8971	Príplatok za viacfarebnú omietku	214,122	m2		0,00	
12	011	62511-5202	<p>Zateplenie vonk.ostenia,stierka,mriežka,minerál.vlna hr.30-40mm</p> <p>zateplenie ostenia s nadpražím</p> <p>blok A</p> <p>1NP</p> <p><math>(2,0 + 2,30 \times 2) \times 0,25 \times 2 + (1,20 + 1,15 \times 2) \times 0,25 \times 7 +</math></p> <p><math>(9,00 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 1 = 12.550</math></p> <p><math>(4,00 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 3 = 5.625</math></p> <p><math>(0,80 + 2,25 \times 2) \times 0,15 \times 1 + (5,40 + 1,75 \times 2) \times 0,15 \times 1 = 2.130</math></p> <p>1NP</p> <p><math>(2,70 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 1 + (9,00 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 1 +</math></p> <p><math>(4,00 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 3 = 10.300</math></p> <p><math>(1,20 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 3 = 3.525</math></p> <p><math>(0,85 + 2,25 \times 2) \times 0,15 \times 1 + (5,40 + 1,75 \times 2) \times 0,15 \times 1 +</math></p> <p><math>(1,35 + 1,75 \times 2) \times 0,15 \times 1 = 2.865</math></p> <p>blok B</p> <p>1NP</p> <p><math>(2,00 + 2,30 \times 2) \times 0,25 \times 1 + (1,20 + 1,15 \times 2) \times 0,25 \times 7 +</math></p> <p><math>(9,00 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 1 = 10.900</math></p> <p><math>(4,00 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 3 + (0,80 + 2,25 \times 2) \times 0,25 \times 1 +</math></p> <p><math>(5,40 + 1,75 \times 2) \times 0,25 \times 1 = 9.175</math></p>	75,671	m2		0,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			2NP $(2,70+1,75*2)*0,25*1 + (1,20+1,75*2)*0,25*3 +$ $(9,00+1,75*2)*0,25*1 = 8.200$ $(4,00+1,75*2)*0,25*3 + (0,85+2,25*2)*0,25*1 +$ $(5,40+1,75*2)*0,25*1 = 9.188$ $(1,35+1,75*2)*0,25*1 = 1.213$					
13	011	62511-5202	Zateplenie vonk.ostenia,stierka,mriežka,minerál.vlna hr.30-40mm	20,602	m2		0,00	
			hosp.pavilon 1NP zateplenie ostenia s nadpražím okná $(1,25+1,75*2)*0,28*2 + (1,15+1,75*2)*0,28*1 = 3.962$ $(17,88+1,75*2)*0,28 + (14,30+1,75*2)*0,28 = 10.970$ vonk.dvere $(1,00+2,75*2)*0,28*1 + (1,75+2,75*2)*0,28*1 = 3.850$ "signo D1" $(1,00+2,75*2)*0,28*1 = 1.820$					
14	011	62599-1607	Zateplenie vonk.stien,stierka,mriežka,minerál vlna hr.100mm	71,165	m2		0,00	
			zateplenie fasády minerálnou vlnou hr.10cm blok A "od -0,30 po kótu +7,30" $(3,05+9,60)*7,60 = 96.140$ odpočet otvorov "1NP" - $0,80*2,25 - 5,40*1,75 = -11.250$ "2NP" - $0,85*2,25 - 5,40*1,75 - 1,35*1,75 = -13.725$					
15	011	62599-1610	Zateplenie vonk.stien,stierka,mriežka,minerál vlna hr.200mm	802,595	m2		0,00	
			zateplenie fasády minerálnou vlnou hr.20cm blok A od -0,30 po kótu +3,55 $(13,0+4,50+4,35+0,15*4+4,20+4,30+2,60+0,80)*3,85 = 132.248$  od -0,30 po kótu +7,30 $(6,45+17,45-3,05+16,90-9,6+10,4+0,15*2)*7,60 = 295.260$  odpočet otvorov "1NP" - $2,00*2,30*2 - 1,20*1,15*7 - 9,00*1,75*1 - 4,00*1,75*3 = -55.610$ "2NP" - $2,70*1,75*1 - 0,90*1,75*1 - 4,00*1,75*3 - 1,20*1,75*3 = -33.600$ blok B od -0,30 po kótu +3,65 $(13,0+4,50+4,35+0,15*4+4,20+4,30+2,60+0,80)*3,95 = 135.683$  od -0,30 po kótu +7,40 $(17,70+16,90+0,15*2+17,70+6,15)*7,70 = 452.375$ odpočet otvorov 1  "1NP" - $2,00*2,30*1 - 1,20*1,15*7 - 9,0*1,75*1 - 4,0*1,75*3 - 0,80*2,25 - 5,40*1,75 = -62.260$ "2NP" - $2,70*1,75*1 - 1,20*1,75*3 - 9,0*1,75*1 - 4,0*1,75*3 - 0,85*2,25 - 5,40*1,75 = -59.138$ -1,35*1,75 = -2.363					
16	011	62599-1610	Zateplenie vonk.stien,stierka,mriežka,minerál vlna hr.200mm	168,004	m2		0,00	
			hosp.pavilon 1NP existujúca časť po kótu +3,42 zateplenie fasády minerálnou vlnou hr.20cm juhovýchod					

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"od +0,0 po kótu +3,42" $28,35 \times 3,42 = 96.957$ odpočet otvorov $-1,25 \times 1,75 \times 2 - 1,15 \times 1,75 - 17,88 \times 1,75 - 1,0 \times 2,75 = -40.428$  severovýchod "od -0,45 po kótu +3,42" $13,80 \times 3,87 = 53.406$ "odpočet otvorov" $-0,60 \times 1,75 \times 6 = -6.300$ severozápad "od +0,0 po kótu +3,42" $28,35 \times 3,42 = 96.957$ odpočet otvorov $-14,30 \times 1,75 - 1,75 \times 2,75 - 1,0 \times 2,75 = -32.588$					
17	011	64895-1411	Osadenie parapetných dosák drevených š.do 25cm "signo 01" $1,35 \times 9 = 12.150$	12,150	m		0,00	
18	MAT	611 9A0104	Parapet vnútorný drevený šir.250mm "stratné 2%" $12,15 \times 1,02 = 12.393$ 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	12,393	m	0,00	0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,2m v.do 10m pre zateplenie fasády blok A od -0,30 po kótu +3,55 $(13,0+4,50+4,35+0,15 \times 4+4,20+4,30+2,60+0,80) \times 3,85 = 132.248$  od -0,30 po kótu +7,30 $(6,45+17,45+16,90+10,4+0,15 \times 2) \times 7,60 = 391.400$ blok B od -0,30 po kótu +3,65 $(13,0+4,50+4,35+0,15 \times 4+4,20+4,30+2,60+0,80) \times 3,95 = 135.683$  od -0,30 po kótu +7,40 $(17,70+16,90+0,15 \times 2+17,70+6,15) \times 7,70 = 452.375$	1 111,706	m2		0,00	
20	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,2m v.do 10m pre zateplenie fasády hosp.pavilon 1NP juhovýchod "od -0,45 po kótu +3,42" $28,35 \times 3,87 = 109.715$ severovýchod "od -0,45 po kótu +3,42" $13,80 \times 3,87 = 53.406$ severozápad "od -0,45 po kótu +3,42" $28,35 \times 3,87 = 109.715$	272,836	m2		0,00	
21	003	94194-1291	Nájom za prvý, každý ďalší mesiac použitia lešenia	1 111,706	m2		0,00	
22	003	94194-1291	Nájom za prvý, každý ďalší mesiac použitia lešenia	272,836	m2		0,00	
23	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,2m v.10m	1 111,706	m2		0,00	
24	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,2m v.10m	272,836	m2		0,00	
25	003	94195-5002	Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 1,9m  v súvislosti s rekonštrukciou elektro "pre montáž sádrokartón.podhládov" $1384,44 = 1384.440$	1 384,440	m2		0,00	
26	011	95290-1111	Vyčistenie budov obč.výstavby pri výške podlažia do 4m  vyčistenie pásu š.1,5m okolo budovy po zateplení fasády  blok A $(13,0+4,50+4,35+0,15 \times 4+4,20+4,30+2,60+0,80+1,50 \times 4) \times 1,50 = 60.525$	304,425	m2		0,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			(6,45+17,45+16,90+10,4+0,15*2+1,50*4)*1,50 = 86.250					
			blok B					
			(13,0+4,50+4,35+0,15*4+4,20+4,30+2,60+0,80+1,50*4)*1,50 = 60.525					
			(17,70+16,90+0,15*2+17,70+6,15+1,50*4)*1,50 = 97.125					
27	013	96806-1112	Vyvesenie drev.kridiel okien	1,000	kus		0,00	
28	013	96806-1126	Vyvesenie drev.kridiel dvier	1,000	kus		0,00	
			"hosp.pavilon 1NP" 1 = 1.000					
29	013	96806-2355	Vybúranie plast.rámov okien,pl.1,0-2,5m2	2,363	m2		0,00	
			"signo OK plast.okno" 1,35*1,75 = 2.363					
30	013	96806-2747	Vybúranie plast.zaskl.stien a stien s dverami pl.nad 4m2	54,264	m2		0,00	
			blok A 1NP					
			signo DV stena s dverami					
			"1NP" 2,40*2,67 = 6.408					
			"2NP" 2,40*2,65 = 6.360					
			blok B 1NP pavlač (terasa)					
			signo OK stena					
			"1NP" 5,40*2,67 = 14.418					
			"2NP" 5,40*2,65 = 14.310					
			signo DV stena s dverami					
			"1NP" 2,40*2,67 = 6.408					
			"2NP" 2,40*2,65 = 6.360					
31	013	96807-2455	Vybúranie kovových dverných zárubní do 2m2	2,750	m2		0,00	
			hosp.pavilon 1NP					
			"signo 5" 1,00*2,75*1 = 2.750					
32	013	97801-5291	Otlčenie vonk.vápenocem.omietok stropov do 100%	77,836	m2		0,00	
			blok B					
			signo SR obitie vonk.omietok stropov pavlačí (terasy)					
			"1NP" 10,0*3,35+9,85*0,55 = 38.918					
			"2NP" 10,0*3,35+9,85*0,55 = 38.918					
33	013	97803-6191	Otlčenie vonk.omietok brizolitových do 100%	1 067,405	m2		0,00	
			obitie fasád.omietky					
			blok A					
			od kóty UT +-0,0 po kótu +3,55					
			(12,60+4,10*2+4,0*2+3,0*2)*3,55 = 123.540					
			od kóty UT +-0,0 po kótu +7,30					
			(17,30+16,50+17,30+6,15+6,25)*7,30 = 463.550					
			odpočet okien + ostenie s nadpražím					
			1NP					
			- 2,00*2,30*2 + (2,00+2,30*2)*0,10*2 - 1,20*1,15*7 + (1,20+1,15*2)*0,10*7 = -15.090					
			- 9,00*1,75*1 + (9,00+1,75*2)*0,10*1 - 4,00*1,75*3 + (4,00+1,75*2)*0,10*3 = -33.250					
			- 1,35*1,75*1 + (1,35+1,75*2)*0,12*1 - 5,40*1,75*1 + (5,40+1,75*2)*0,10*1 = -10.341					
			2NP					
			- 2,68*1,75*1 + (2,68+1,75*2)*0,10*1 - 9,00*1,75*1 + (9,00+1,75*2)*0,10*1 = -18.572					
			- 4,00*1,75*3 + (4,00+1,75*2)*0,10*3 - 1,35*1,75*1 + (1,35+1,75*2)*0,10*1 = -20.628					
			- 5,40*1,75*1 + (5,40+1,75*2)*0,10*1 - 0,85*2,25*1 + (0,85+2,25*2)*0,10*1 = -9.938					
			- 1,20*1,75*3 + (1,20+1,75*2)*0,10*3 = -4.890					
			blok B					
			od kóty UT +-0,0 po kótu +3,65					
			(12,60+4,10*2+4,00*2+3,0*2)*3,65 = 127.020					

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			od kóty UT +-0,0 po kótu +7,40 (17,30+16,50+17,30+6,15+6,25)*7,40 = 469.900 odpočet okien + ostenie s nadpražím 1NP - 2,00*2,30*2 + (2,00+2,30*2)*0,10*2 - 1,20*1,15*7 + (1,20+1,15*2)*0,10*7 = -15.090 - 9,00*1,75*1 + (9,00+1,75*2)*0,10*1 - 4,00*1,75*3 + (4,00+1,75*2)*0,10*3 = -33.250 - 5,40*1,75*1 + (5,40+1,75*2)*0,10*1 - 2,40*2,67*1 + (2,40+2,67*2)*0,10*1 = -14.194 2NP - 9,00*1,75*1 + (9,00+1,75*2)*0,10*1 - 4,00*1,75*3 + (4,00+1,75*2)*0,10*3 = -33.250 - 5,40*2,67*1 + (5,40+2,67*2)*0,10*1 - 2,40*2,67*1 + (2,40+2,67*2)*0,10*1 = -18.978 - 1,20*1,65*3 + (1,20+1,65*2)*0,10*3 - 2,68*1,75*1 + (2,68+1,75*2)*0,10*1 = -8.662 blok B signo OM obitie vonk.omietok stien pavlačí (terasy) "1NP" (3,35+9,75)*2*(2,91+0,18) - 2,40*2,65 - 5,40*2,65 = 60.288 "2NP" (3,35+9,75)*2*(2,92+0,13) - 2,40*2,65 - 5,40*2,65 = 59.240					
34	013	97803-6191	Otlčenie vonk.omietok brizolitových do 100% hosp.pavilon 1NP obitie fasád.omietky od kóty +0,0 po kótu +3,95 (28,50*2+13,40)*3,95 = 278.080 odpočet okien + ostenie s nadpražím - 0,60*1,75*6 + (0,60+1,75*2)*0,20*6 = -1.380 - 14,30*1,75*1 + (14,30+1,75*2)*0,20*1 = -21.465 - 17,88*1,75*1 + (17,88+1,75*2)*0,20*1 = -27.014 - 1,25*1,75*2 + (1,25*1,75*2)*0,20*2 = -2.625 - 1,15*1,75*1 + (1,15*1,75*2)*0,20*1 = -1.208 odpočet dverí + ostenie s nadpražím - 1,00*2,75*2 + (1,00+2,75*2)*0,20*2 = -2.900 - 1,75*2,75*1 + (1,75+2,75*2)*0,20*1 = -3.363	218,125 m2			0,00	
35	013	97805-9631	Vybúranie vonk.keram.obkladov plochy nad 2m2 signo SK sokel od kóty UT-0,30 po kót +-0,0 blok A (17,30+16,50+17,30+0,25+5,90+3,0+4,0+4,1+12,6+4,1+4,0+4,0+3,0+6,25)*0,30 = 30.690 blok B (17,30+16,50+17,30+0,25+5,90+3,0+4,0+4,1+12,6+4,1+4,0+4,0+3,0+6,25)*0,30 = 30.690 signo DL odstránenie soklíka dlažby pavlače "1NP" (3,35+9,45)*2*0,10 = 2.560 "2NP" (3,35+9,45)*2*0,10 = 2.560	66,500 m2			0,00	
36	013	97805-9631	Vybúranie vonk.keram.obkladov plochy nad 2m2 hosp.pavilon sokel od kóty +-0,0 po kót +0,50 (28,50*2+13,40)*0,50 = 35.200	35,200 m2			0,00	
37	764	76441-0880	Demontáž oplechovania parapetov rš 330-600mm blok A "1NP" 5,45+1,25*7+9,05+4,05*3+1,40 = 36.800 "2NP" 2,73+9,05+4,05*3+1,40+5,45+1,25*3 = 34.530 blok B "1NP" 1,25*7+9,05+4,05*3 = 29.950 "2NP" 2,73+9,05+4,05*3+1,23*3 = 27.620	128,900 m			0,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
38	764	76441-0880	Demontáž oplechovania parapetov rš 330-600mm hosp.pavilon 1NP $0,60*6 + 14,30 + 17,88 + 1,25*2 + 1,15*1 = 39.430$	39,430	m		0,00	
39	764	76443-0850	Demontáž oplechovania atík.múrov rš do 600mm blok A $(17,70+16,9)*2+2,6+2,75+4,50+4,35+4,20+4,30+13,0 = 104.900$  blok B $(17,70+16,9)*2+2,6+2,75+4,50+4,35+4,20+4,30+13,0$ ..	104,900	m		0,00	
40	013	97901-1111	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt za prvé podlažie	65,414	t		0,00	
41	013	97901-1121	Zvislá doprava sute,vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	80,385	t		0,00	
42	013	97908-1111	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	80,385	t		0,00	
43	013	97908-1121	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km  $80,385"t" * 9"km" = 723.465$	723,465	t		0,00	
44	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	80,385	t		0,00	
45	013	97908-2121	Vnútrost.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	80,385	t		0,00	
46	013	97913-1409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	80,850	t		0,00	
47	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky 6-12m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	59,166	t	0,00	0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
712 - Povlakové krytiny								
48	712	71230-0841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°  "blok A" $16,80*16,00 + 3,60*11,75 + 3,05*3,60 = 322.080$	322,080	m2		0,00	
49	713	71241-1PC	Termo+hydroizolácia strechy striekanou PUR penou hr.20cm, m+d  "blok A" $16,80*16,00 + 3,60*11,75 + 3,05*3,60 = 322.080$  "blok B" $16,80*16,00 + 3,60*11,75 + 3,05*3,60 = 322.080$	644,160	m2		0,00	
50	713	71241-2PC	Termo+hydroizolácia strechy striekanou PUR penou hr.10cm, m+d  okolo atiky "blok A" $(16,80*2+16,0*2+3,05*2+3,60*2+11,75*2-3,6)*(0,10+0,45) = 54.340$ "blok B" $(16,80*2+16,0*2+3,05*2+3,60*2+11,75*2-3,6)*(0,10+0,45) = 54.340$	108,680	m2		0,00	
51	713	71242-2PC	Ochranný náter proti UV žiareniu na termo+hydroizoláciu strechy, m+d  $644,16 + 108,68 = 752.840$	752,840	m2		0,00	
52	712	71234-2111	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech pritavením NAIP na celej ploche modifikované pásy  "pre oplechovanie streš.vpuste" $1,50*4 = 6.000$	6,000	m2		0,00	
53	MAT	628 522540	Pás s modifikovaným asfaltom	6,000	m2		0,00	
54	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12m		%		0,00	
712 - Povlakové krytiny spolu:				0,00			0,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
713 - Izolácie tepelné								
55	713	71313-1141	Montáž tepel.izolácie stien celoploš.lepením dosiek - šambrány	15,320	m2		0,00	
šambrány okolo okien - lepený polystyrén hr.10cm								
blok A								
"západ" (5,40+1,75)*2*0,20 = 2.860								
"sever" (9,30+1,75)*2*0,20 = 4.420								
blok B								
"západ" (7,30+1,75)*2*0,20 = 3.620								
"juh" (9,30+1,75)*2*0,20 = 4.420								
56	713	71313-1141	Montáž tepel.izolácie stien celoploš.lepením dosiek - šambrány	14,272	m2		0,00	
šambrány okolo okien - lepený polystyrén hr.10cm								
hosp.pavilon 1NP								
"JV" (17,88+1,75)*2*0,20 = 7.852								
"SZ" (14,30+1,75)*2*0,20 = 6.420								
57	MAT	283 1A1209	Doska z penového polystyrénu PSE SF hr.100mm	15,626	m2		0,00	
"stratné 2%" 15,32m2**1,02 = 15.626								
58	MAT	283 1A1209	Doska z penového polystyrénu PSE SF hr.100mm	14,557	m2		0,00	
"stratné 2%" 14,272m2**1,02 = 14.557								
59	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12m		%		0,00	
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00	
763 - Konštrukcie sádrokartonové								
60	763	76313-3280	Podhlady sadrokartónové zavesené oceľ profil dosky RF hr.15mm	1 384,440	m2		0,00	
v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie								
hosp.pavilón strop 1NP m.č.1.01 až 1.27								
11,37+5,74+8,5+21,68+1,35+2,27+9,43+15,15+22,48+3,05+3,96+15,12 = 120.100								
5,0+7,56+11,17+13,05+5,6+7,82+7,68+28,0+14,68+9,80+5,76+18,0 = 134.120								
5,27+7,58+47,61 = 60.460								
blok "A"								
1NP								
10,8+20,7+14,58+3,81+1,58+14,70+11,79+4,95+0,96+7,35+1,19+4,53 = 96.940								
7,13+22,87+2,72+1,26+4,22+17,42+115,43+31,83 = 202.880								
2NP								
14,87+4,95+1,02+7,35+0,71+3,72+7,13+22,80+2,72+1,26+4,22+17,53 = 88.280								
115,43+31,66 = 147.090								
blok "B"								
1NP								
10,80+20,15+14,58+3,81+1,58+14,70+11,79+4,95+0,96+7,35+1,19+4,53 = 96.390								
7,13+22,80+2,72+1,26+4,22+17,42+115,43+31,83 = 202.810								
2NP								
14,87+4,95+1,02+7,35+0,71+3,72+7,13+22,80+2,72+1,26+4,22+17,53+115,43+31,66 = 235.370								
61	763	76313-32PC	Príplatok za impregnované sadrokartónové dosky	178,140	m2		0,00	
v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie								
do miestností s mokrou prevádzkou								
hosp.pavilón 1NP								



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			5,74+3,05+3,96+28,0+47,61 = 88.360					
			blok "A"					
			1NP					
			0,96+2,72+1,26+17,42 = 22.360					
			2NP					
			1,02+2,72+1,26+17,53 = 22.530					
			blok "B"					
			1NP					
			0,96+2,72+1,26+17,42 = 22.360					
			2NP					
			1,02+2,72+1,26+17,53 = 22.530					
62	763	99876-3201	Presun hmôt pre ádrokartonové konštr.v objekte výšky do 12m		%		0,00	
			763 - Konštrukcie sádrokartonové spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
63	764	76431-1205	PZ pl.strešná krytina hladké z tabúľ š. 670mm, do 30°	9,000	m2		0,00	
			signo PR plech.krytina strechy prístreška					
			"blok A" 3,0*1,50 = 4.500					
			"blok B" 3,0*1,50 = 4.500					
64	764	76433-9230	Poplast oplechovanie prekrytia streš.šacht	10,800	m2		0,00	
			"signo KL4" 1,2*4 = 4.800					
			"oplechovanie streš.vpuste" 1,50*4 = 6.000					
65	764	76441-0250	PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250-330mm	141,950	m		0,00	
			signo KL1					
			blok A					
			"1NP" 1,25*7+9,05+4,05*3+5,45 = 35.400					
			"2NP" 2,75+9,05+4,05*3+1,25*3+5,45+1,40 = 34.550					
			blok B					
			"1NP" 2,05+1,25*7+9,05+4,05*3+5,45 = 37.450					
			"2NP" 2,75+9,05+4,05*3+1,25*3+5,45+1,40 = 34.550					
66	764	76441-0250	PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250-330mm	7,250	m		0,00	
			hosp.pavilon 1NP					
			"signo KL1" 1,25*2 + 0,60*6 + 1,15 = 7.250					
67	764	76441-0270	PZ pl. oplechovanie parapetov rš 400-500mm	32,180	m		0,00	
			hosp.pavilon 1NP					
			"signo KL2" 14,30+17,88 = 32.180					
68	764	76442-1230	PZ pl. oplechovanie ríms rš 200mm	32,500	m		0,00	
			"signo KL5 horná hrana šambrán" 32,50 = 32.500					
69	764	76442-1230	PZ pl. oplechovanie ríms rš 200mm	32,180	m		0,00	
			hosp.pavilon 1NP					
			"signo KL6 horná hrana šambrán" 17,88+14,30 = 32.180					
70	764	76473-1114	Poplast.oplechovanie atikových múrov rš 330-400mm	196,800	m		0,00	
			"signo KL2 2NP" 134,80 = 134.800					
			"signo KL3 1NP" 54,75 = 54.750					
			"signo KL7" 7,25 = 7.250					
71	764	76473-1116	Poplast.oplechovanie atikových múrov rš 650mm	59,650	m		0,00	
			"signo KL6" 4,90 = 4.900					
			"signo KL3 1NP" 54,75 = 54.750					
72	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr.v objekte výšky 6-12m	1,523	t		0,00	
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			766 - Konštrukcie stolárske					
73	766	766-p-last	Montáž plastových výplň.prvkov, PUR pena po obvode	71,150	bm		0,00	
			"okná signo 01" (1,35+1,75)*2 * 9 = 55.800					
			"dvere signo D1" (0,70+2,20*2)*2 = 10.200					

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"dvere signo D2" $(0,75+2,20*2)*1 = 5.150$					
74	MAT	611 PC2	Plastové okná s izolačným trojsklom	21,263	m2		0,00	
			"signo 01" $1,35*1,75 * 9 = 21.263$					
75	MAT	611 PC22	Plastové vonk.únikové dvere s izolačným trojsklom	1,650	m2		0,00	
			"signo D2" $0,75*2,20*1 = 1.650$					
76	MAT	611 PC23	Plastové vonk.únikové dvere plné	3,080	m2		0,00	
			"signo D1" $0,70*2,20*2 = 3.080$					
77	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12m		%		0,00	
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,00			0,00	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
78	766	767-d-vere	Montáž kovových vonk.dverí, PUR pena po obvode hosp.pavilon 1NP	6,500	bm		0,00	
			"signo D1" $(1,00+2,75*2)*1 = 6.500$					
79	MAT	553 01-dvere	Kovové vstupné dvere 900x1970mm zasklené 3-sklom,so zárubňou,s nadsvetlíkom 1000x700mm	2,750	m2		0,00	
			hosp.pavilon 1NP					
			"signo D1" $1,00*2,75*1 = 2.750$					
80	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové konštr.v objekte výšky do 12m		%		0,00	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00			0,00	
			784 - Maľby					
81	784	78445-2571	Maľba z tekutých zmesí farebné dvojnásobné v miestnosti výšky do 3,8m	1 384,440	m2		0,00	
			"v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie" $1384,44 = 1384.440$					
			784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ					
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ					
82	AD	SIP -	Elektroinštalácia-výmena svetidiel za LED pri rekonštrukcii	1,000	kpl		0,00	
83	NAD	UK1 -	Vykurovanie-vyregulovanie	1,000	kpl		0,00	
			"prístavba,nadstavba,rekonštrukcia" $1 = 1.000$					
84	NAD	UK1 -	Vykurovanie-vyregulovanie	1,000	kpl		0,00	
			"blok A+B" $1 = 1.000$					
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	

Odberateľ: mesto Žilina

Projektant: PS: ARCH architektúra, projekcia Žilina

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 12.03.2017

Stavba : Žilina Vlčince MŠ Trnavská, nadstavba hosp.pavilónu, prístavba a stavebné úpravy

Objekt : 2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti

Ing. Štaudingerová

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------