

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018
Objekt: Cesta III/1519 Nána spojka
Časť: km 0,000 - 2,164
Obejdávateľ: RSÚC Nitra a.s.
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							
1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZÚ/ a /KÚ/ hĺbky 50 mm	m	12,40		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ a v mieste podjazdu hrúbky 50 mm vrátane odvozu na CM Štúrovo	m²	515,60		0,00
3	221		Zrezanie krajníc v priemernej šírke 0,5 m vrátane odvozu do max. 20 km	m²	1 921,00		0,00
4	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m²	14 230,00		0,00
5	221		Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m²	m²	14 230,00		0,00
6	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m²	14 230,00		0,00
			cesta III/1519 - 14 205 m2 napojenie na MK - 25 m2 spolu: 14230 m2				
7	221		Zaliatie škáry pružnou asfaltovou zálievkou	m	2 234,00		0,00
8	R		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane projektu DDZ a poplatkov na vybavenie určenia DDZ a čiastoč. uzávierky	sada	1,000		0,00
9	221		Výšková úprava uzáveru vody	ks	2,000		0,00
10	221		Výšková úprava kanalizačného poklopu	ks	2,000		0,00
11	221		Výšková úprava uličnej vpuste	ks	2,000		0,00
12	221		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm šírky. 0,5 m frézovaným materiálom/drveným kamenivom fr.0-32 aj s hutnením	m	3 842,000		0,00
13	221		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000		0,00
14	221		Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	2,000		0,00
15	221		Objímka, f60 mm	ks	5,000		0,00
16	221		P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000		0,00
17	221		P2 „Stop, daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000		0,00
18	221		E3 „Vzdialenosť, základný rozmer, fólia RA1 (STOP - 150 m)	ks	1,000		0,00
19	221		Obnova vodorovného značenia - stredová čiara	m	2 164,000		0,00
20	221		Dodávka montáž smerového stĺpika	ks	16		0,00

Cena celkom bez DPH0,00

Cena celkom s DPH0,00