

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Teločvičňa pri ZŠ Vitanová
Objekt: SO 05 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Vitanová

Zhotoviteľ:

Miesto: Vitanová

Spracoval: MILAN L.

Dátum: 23. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2,223

1 Zemné práce

0,000

1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,560					0,00000	0,000
2	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,560					0,00000	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,540					0,00000	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,540					0,00000	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,220					0,00000	0,000
6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,260					0,00000	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,800					0,00000	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

2,042

8	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,080					1,89076	2,042
---	-----------	--	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

8 Rúrové vedenie

0,181

9	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	6,000					0,00001	0,000
10	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,200					0,01667	0,020

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Teločvičňa pri ZŠ Vitanová
Objekt: SO 05 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Vitanová

Zhotoviteľ:

Miesto: Vitanová

Spracoval: MILAN L.

Dátum: 23. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
6 * 0,2				1,200						
11	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,000					0,01856	0,111
12	894431135	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm	ks	1,000					0,00003	0,000
13	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000					0,00000	0,000
14	286610032100	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	1,000					0,00780	0,008
15	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	1,000					0,01449	0,014
16	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	1,000					0,00588	0,006
17	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	2,000					0,00066	0,001
18	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	1,000					0,02050	0,021

Celkom

2,223