

Stavba : Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove	Príloha k VV SO 02
Kontakt :	
Mobil :	
Mail :	

Výkaz - výmer			
Technológia fontány	Jedn.c.	množ.	Spolu
Filter 400 + 6 cestný ventil - ks	0,00	1,00	0,00
Kremičitý piesok 25 kg bal. - ks	0,00	2,00	0,00
Čerpadlo MAGIC 6, 230V, 0,25 kW - ks	0,00	1,00	0,00
Chemizačné zariadenie ASIN Aqua NET REDOX - komplet	0,00	1,00	0,00
Chemizačné dávkovacie čerpadlo PP60PRG	0,00	1,00	0,00
Čerpadlo výstrelu stred - MAGIC 11, 230V, 0,70 kW - ks	0,00	1,00	0,00
Čerpadlo výstrekov stena - BADU 90/20, 400V, 1,32 kW - ks	0,00	1,00	0,00
Ponorné čerpadlo Grundfos CC9, 230V, 0,78 kW - ks	0,00	1,00	0,00
Chlór tekutý 35 kg	0,00	1,00	0,00
pH mínus tekutý 35 kg	0,00	1,00	0,00
Vločkovač-flokulant tekutý 35 kg	0,00	1,00	0,00

Prvky fontány	Jedn.c.	množ.	Spolu
Skimmer - prepad	0,00	2,00	0,00
Prívodné trysky dnové - príruha nerez - 50	0,00	6,00	0,00
Výpust - sanie s prírubou nerez - 63	0,00	2,00	0,00
Svetlo LED RGB - komplet (svetlo, zdroj, decoder a pod.)	0,00	1,00	0,00
Výstreková tryska - stred	0,00	1,00	0,00
Výstrekové trysky - stena	0,00	1,00	0,00
Uzatváracie ventily k tryskám	0,00	13,00	0,00
Fontána - strojovňa -potrubie, fittingy, ventily, spätné klapky, podporné konštrukcie, objímky - komplet	0,00	1,00	0,00


Prepojovací materiál - technológia	Jedn.c.	množ.	Spolu
Výpust z VN - PVC 63	0,00	1,00	0,00
Bezp.prepad z VN - PVC 63	0,00	1,00	0,00
Prívod vody do VN - potrubie, fittingy, ventily, vodoměr, elektroventil,filter	0,00	1,00	0,00
Technológia - potrubie, fittingy, ventily, spätné klapky, podporné konštrukcie, objímky - komplet	0,00	1,00	0,00

ELI - technologická	Jedn.c.	množ.	Spolu
ELI rozádzač - silová časť	0,00	1,00	0,00
Riadiaci systém - výstreky	0,00	1,00	0,00
Riadiaci systém svetlá	0,00	1,00	0,00
Frekvenčný menič	0,00	2,00	0,00

Montážne práce	Jedn.c.	množ.	Spolu
Montáž - osadenie prvkov do podlah a stien (trysky, svetlá, výpusty a pod.), vrátane potrubí, ELI káblov	0,00	1,00	0,00
Montáž technológií v strojojní a VN	0,00	1,00	0,00
Montáž ELI technológií, svietidiel, vrátane ovládania	0,00	1,00	0,00
Uvedenie do prevádzky, skúšky - ladenie systému, skúšobná prevádzka	0,00	1,00	0,00

Ostatné	Jedn.c.	množ.	Spolu
Dodávka PD technologickej - výrobná dokumentácia	0,00	1,00	0,00
Dodávka PD ELI technologickej - výrobná dokumentácia	0,00	1,00	0,00
Posúdenie PD ELI technologickej - Technická inšpekcia	0,00	1,00	0,00
Úradná skúška - Technická inšpekcia	0,00	1,00	0,00

CELKOM bez DPH :	€ 0,00
DPH 20% :	€ 0,00
CELKOM s DPH :	€ 0,00

R0	Prvé vydanie		
Revízia	Názov a stručný popis revízie	Dátum	Podpis
Projektant	Ing. Vladimír Lengyel	Projektant	Generálny projektant
Zodp. projektant	Ing. Vladimír Hrico		Sada číslo
Kontroloval	Ing.arch.Rudolf Bicek		
HIP	Ing.arch.Vladimír Kačala		
Investor	Mesto Bardejov		
Stavba		Miesto stavby	
		Číslo zakázky	
Objekt	SO 02	Časť	E – STAVEBNÁ ČASŤ
		Diel	TECHNOLÓGIA
		Účel	DSP