

Odberateľ: mesto Žilina

Spracoval:

Stavba : Žilina Vlčince MŠ Trnavská, nadstavba hosp.pavilónu, prístavba a stavebné úpravy

1. etapa Nadstavba, prístavba, rekonštrukcia - ZTI - imobil

Objekt : Zdravotechnika - WC pre imobilných, blok A 0.04 a 0.18

Dátum:

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	<b>Izolácie tepelné:</b>				
1	Montáž tepelnej izolácie potrubia do D35	12,000	m		
2	Izolácia 18x20 DG	12,000	m		
3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12m	0,272	%		
	<b>Izolácie tepelné spolu:</b>				
	<b>Vnútrotná kanalizácia:</b>				
4	Potrubie kanal. pripojovacie PE do D 50 s tvarovkami	4,000	m		
5	Potrubie kanal. odpadné, pripojovacie PE D 110 s tvarovkami	2,000	m		
6	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	2,000	kus		
7	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D110x1.8	1,000	kus		
8	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 160	6,000	m		
9	Vyhotovenie prestupov pre ZTI a ich vyspravenie	1,000	súbor		
10	Búracie práce, preverenie prípojných bodov	1,000	súbor		
11	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12m	5,121	%		
	<b>Vnútrotná kanalizácia spolu:</b>				
	<b>Vnútrotný vodovod:</b>				
12	Potrubie vodov. z plastohlinik. rúrok 18x2 D+M	12,000	m		
13	Podružný materiál, tesniaci a spojovací materiál	1,000	súbor		
14	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	12,000	m		
15	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12m	3,934	%		
	<b>Vnútrotný vodovod spolu:</b>				
	<b>Zariaďovacie predmety:</b>				
16	Závesný set - inštalačný modul + WC pre imobilných	1,000	kus		
17	Doska na sedenie k WC - pre imobilných	1,000	kus		
18	Príslušenstvo k WC pre imobilných	1,000	kus		
19	Montáž záves. systému k WC	1,000	ks		
20	Ovládacie tlačítko	1,000	kus		
21	Montáž záchodových mís závesných	1,000	kus		
22	Umývadlo š.550 pre imobilných so sifónom	2,000	kus		
23	Príslušenstvo k umývadlu pre imobilných	2,000	kus		
24	Montáž umývadiel keramických	2,000	kus		
25	Batéria umývadlová	2,000	kus		
26	Ventil rohový bez pripojovacej rúrky T 66 G 1/2	4,000	kus		
27	Nástenka G 1/2	5,000	kus		
28	Montáž rohových ventilov a násteniek	9,000	kus		
29	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12m	15,97	%		
	<b>Zariaďovacie predmety spolu:</b>				
	<b>Za rozpočet celkom bez DPH:</b>				