

ZADANIE

Stavba: Dostavba prevádzky na spracovanie hrozna a výrobu vína

Objekt: SO 02 Prístupová komunikácia

Objedr 02 AMES - Marian Bojtoš

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Miesto: Širákov

Dátum: 01.09.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	953,498		
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	953,498		
3	001	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	953,498		
4	001	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6674,486		
5	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	953,498		
6	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1811,646		
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	94,119		
8	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,600		
9	583	5833365000	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 a	t	49,200		
10	231	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	308,400		
11	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	308,400		
12	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	9,530		

4

Vodorovné konštrukcie

13	321	469521211	Spevnenie podložia - zhutnenie dna - podkladu	m2	616,000		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

5

Komunikácie

14	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	429,325		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

15	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	439,529		
16	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	581,390		
17	221	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40 mm	m2	38,005		
18	592	5922901540	<i>Betónová dlažba hr dlažba 8 cm, lávovo-sivá melírovaná</i>	m2	37,950		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	7,500		
20	592	5922902940	<i>Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá</i>	ks	8,000		
21	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka - naležato	m	10,500		
22	592	5922903060	<i>Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá</i>	ks	11,000		
23	221	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	su b	1,000		
24	221	919413111	Vtková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	su b	1,000		
25	221	919521112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 mm	m	5,000		
26	592	5922111600a	<i>Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-80 Ms 80xdl. 100xhr.steny 7,8cm</i>	ks	5,000		
27	221	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	153,790		
28	592	5922764190	<i>Tvárnica melioračná BZM šxv 63 630x140 mm, dl. 0,25 m</i>	ks	616,000		

99 Presun hmôt HSV

29	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3139,674		
----	-----	-----------	--	---	----------	--	--

Celkom