

Odberateľ: Karol Csernus
 Projektant: Ing. Rajmund Nedeľa - Cobra Bauart
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.08.2015

Stavba : Rozšírenie skladovania vína a zavedenie inovatívnej technológie

Objekt : SO 01 - Rekonštrukcia vstupu do pivnice a osadenie technológie a zariadenia

Výkaz výmer

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	272	11510-1200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	2 880,000	hod									
2	252	14228-2111	Razenie štôlní ručne s trh. hor II zavod. dl. do 200m do 4m2	39,885	m3									
3	254	15292-3311	Zhotovenie paženia horn. zavod. z fošien	39,885	m3									
4	254	15292-3321	Odstránenie paženia horn. zavod. z fošien	39,885	m3									
5	252	15408-4111	Paženie bočných stien dočasne zabud. fošňami do 200m v podzemnom priestore	54,280	m2									
6	253	15408-4311	Odpaženie vyr. štôl.-tun. sil. zavod. fošne v podzemnom priestore	54,280	m2									
7	252	15408-4631	Odstránenie jestvujúcich pažníc bet. a ocel. Hajzman	74,280	m2									
8	253	16333-2121	Premiestnenie rúb. v podzemí horn. II do 200 m	39,885	m3									
9	253	16333-2129	Vodorovné premiestnenie hor. 2 prípl. SLK do 50%	39,885	m3									
10	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	39,885	m3									
11	001	16710-1105	Prekladanie alebo nakladanie výkopu v horn. tr. 1-4	39,885	m3									
12	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	39,885	m3									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
2 - ZÁKLADY														
13	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného v podzemnom priestore	8,491	m3									
14	011	27235-1215	Dočasné debnenie pivničných klenieb zhotovenie	133,668	m2									
15	011	27235-1216	Dočasné debnenie pivničných klenieb odstránenie	133,668	m2									
16	211	27332-1117	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 v podzemnom priestore	5,694	m3									
17	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie v podzemnom priestore	12,045	m2									
18	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie v podzemnom priestore	12,045	m2									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,450	t									
20	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) v podzemnom priestore	8,580	m3									
21	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) v podzemnom priestore	0,763	t									
2 - ZÁKLADY spolu :														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
22	011	31121-1128	Priplatok za lícovanie muríva z lom. kameňa jednostranné	12,152	m3									
23	011	31121-1223	Murivo kyklopské z lomového kameňa opracovaného na MC 10	12,152	m3									
24	011	31123-1115	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 zmes malt.suchá 5 MPa - murovaná skriňa	1,453	m3									
25	011	31127-2202	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	15,125	m3									
26	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	2,350	t									
27	011	31723-1649	Murivo klenb. pásov z tehál 25 cm dl. P25 na maltu MC-15	7,592	m3									
28	271	35223-1192	Pripl. za murovacie práce v podzemnom priestore	36,322	m3									
29	252	36031-3124	Nosná konštrukcia klenby z betónu C 20/25 dl do 200 m hornina mokrá	8,230	m3									
30	254	39540-4612	Škár. rozpín. zmes nad 8m/m2 mur. v klenbe suchá hl. do 80mm	44,659	m2									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
31	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 v podzemnom priestore	8,523	m3									
32	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie v podzemnom priestore	19,640	m2									
33	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie v podzemnom priestore	19,640	m2									
34	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) v podzemnom priestore	1,129	t									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				3 057,80										
5 - KOMUNIKÁCIE														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
35	221	59684-1220	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z cement malty vel do 0,25	34,900	m2									
36	MAT	592 450110	Betónové terasové (záhradné) platne 500/500 mm	38,390	m2									
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
37	011	61244-1240	Oprava vnút. omietok stien vápennocementová hladká	4,560	m2									
38	312	62745-8211	Škárovanie muríva z lom. kameňa, hl. vys. škár do 12 cm, MCS	40,507	m2									
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :														
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
39	271	87725-1121	Vyhotovenie vetracích otvorov pívnice z PVC rúr DN 110 s vŕtaním	5,000	kus									
40	271	89420-1261	Steny šachiet z betónu vodostavebného tr.B25-B30 nad 20 cm	0,973	m3									
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
41	013	97403-2237	Vysek. rýh v murive pre kanalizačné a vodovodné potrubie	8,950	m									
42	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,283	t									
43	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	989,935	t									
44	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m ručne	28,283	t									
45	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m ručne	113,132	t									
46	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	28,283	t									
47	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	28,283	t									
48	254	99825-2231	Presun hmôt pre tunely razené pri vertikálom presune do 150m	219,454	t									
49	254	99825-2239	Prípl. za ručný podzemný presun a sťažené podmienky	219,454	t									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
50	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	34,900	m2									
51	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,050	t									
52	711	71111-1052	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodorovná tekutou lepenkou	5,210	m2									
53	MAT	245 515170	Tekutá lepenka	2,250	l									
54	711	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	75,640	m2									
55	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,026	t									
56	711	71111-2052	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvislá tekutou lepenkou	20,700	m2									
57	MAT	245 515170	Tekutá lepenka	8,680	l									
58	711	71116-1323	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre ťažké podmienky	110,540	m2									
59	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,013	t									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :														
71 - IZOLÁCIE spolu :														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnútna kanalizácia														
60	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 70x1,8	1,300	m									
61	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	2,500	m									
62	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	2,000	m									
63	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus									
64	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 70x1.9	1,000	kus									
65	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus									
66	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	5,800	m									
67	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,008	t									
721 - Vnútna kanalizácia spolu :														
722 - Vnútny vodovod														
68	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastohliník K PRESS PE-Xc spoj polyfúz. zváraním D 20x2,8 mm	3,150	m									
69	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	3,150	m									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
70	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,004	t									
722 - Vnútný vodovod spolu :														
724 - Strojné vybavenie														
71	721	72413-2117	Čerpadlo prečerpávacie kanalizačné vrátane príslušenstva a automatiky D+M	1,000	súbor									
72	721	99872-4101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,032	t									
724 - Strojné vybavenie spolu :														
725 - Zariadenie predmety														
73	721	72511-2300	Záchodová misa z dituritu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor									
74	721	72521-2111	Umývadlo so zápachovou uzávierkou, štandardná kvalita	1,000	súbor									
75	721	72524-1513	Vanička sprchová štvorcová s kabínkou	1,000	súbor									
76	721	72582-0200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor									
77	MAT	552 3B2002	Drez kuchynský nerezový s odkvapkávačom	1,000	kus									
78	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor									
79	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor									
80	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,035	t									
725 - Zariadenie predmety spolu :														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :														
76 - KONŠTRUKCIE														
766 - Konštrukcie stolárske														
81	766	76681-2115	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 250cm vrátane spotrebičov	1,000	kus									
82	766	76681-2215	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 250cm vrátane spotrebičov	1,000	kus									
83	MAT	542 110980	Chladnička	1,000	kus									
84	MAT	542 414020	Umývačka riadu	1,000	kus									
85	MAT	615 816160	Kuchynská linka na mieru viacdielná	1,000	súbor									
86	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,304	t									
766 - Konštrukcie stolárske spolu :														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
87	767	76716-5110	Dodávka a montáž zábradlia, madla nerezového skrutkovaním	11,500	m									
88	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg krycia mreža šachty	18,620	kg									
89	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,098	t									
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :														
76 - KONŠTRUKCIE spolu :														
77 - PODLAHY														
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
90	771	77157-1108	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do lepidla	5,210	m2									
91	MAT	597 651310	Dlažba keramická do interiéru	5,731	m2									
92	771	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	5,210	m2									
93	771	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	5,210	m2									
94	771	77158-9795	Prípl. za škárovanie pri mont. podláh	5,210	m2									
95	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,408	t									
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :														
77 - PODLAHY spolu :														
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
96	771	78141-1013	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do lepidla	20,700	m2									
97	MAT	597 823690	Obkladačka keramická do interiéru	21,735	m2									
98	771	78141-9701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	20,700	m2									
99	771	78141-9704	Prípl. za škárovanie pri mont. obkl.	20,700	m2									
100	771	78141-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	20,700	m2									
101	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,097	t									
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :														
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

102 921 21001-0001 Elektroinštalačné práce 1,000 kpl.

103 921 21001-0002 Dodávka a montáž svetidiel v pivnici IP44 8,000 ks

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :