

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 01 Miestna komunikácia a vjazdy do dvorov úsek A (rekonštrukcia) - Pred Mostom (Kačinec)

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1:221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	64,000		
2:221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	64,000		
3:221	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	64,000		
4:001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	133,780		
5:001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	133,780		
6:001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	133,780		
7:001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	133,780		
8:001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	49,200		
9:001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,200		
10:001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	475,880		
11:231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	506,680		
12:231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	506,680		
13:581	5812110000-1	Ornica vrátane dopravy na stavenisku	t	101,340		

5

Komunikácie

14:221	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	237,680		
15:221	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 mm	m2	72,680		
16:221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	85,560		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 01 Miestna komunikácia a vjazdy do dvorov úsek A (rekonštrukcia) - Pred Mostom (Kačinec)

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1188,380		
18	221	577164321	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení do hr. 60 mm	m2	1188,380		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	100,000		
20	592	5921745000-3	Obrubník betónový najazdový Semmelrock 100x20x15	ks	42,000		
21	592	5921745000-5	Obrubník betónový rovný Semmelrock 100x25x10	ks	64,000		
22	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	10,100		
23	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	96,000		
24	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	4,000		
25	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	1188,380		
26	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1188,380		
27	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	36,030		
28	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	360,300		
29	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	36,030		
30	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,030		
31	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	36,030		

99 Presun hmôt HSV

32	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	543,040		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO O1 Miestna komunikácia a vjazdy do dvorov úsek A (rekonštrukcia) - Pred Mostom (Kačinec)

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN03

Geodetické práce

33:000	:000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
--------	------------	---	-----	-------	--	--

Celkom