

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA
Časť: Rekonštrukcia chodníka - ľavá strana vrátane vjazdov úsek CE

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1:001	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	101,700		
2:001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	120,000		
3:001	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	15,000		
4:001	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	3,000		
5:001	112201102	Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000		
6:221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	8,000		
7:221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	169,500		
8:221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	169,500		
9:221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	169,500		
10:001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	53,670		
11:001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	53,670		
12:001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,800		
13:001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,300		
14:001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,600		
15:001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,000		
16:001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,970		
17:001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,970		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom

Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA

Časť: Rekonštrukcia chodníka - ľavá strana vrátane vjazdov úsek CE

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18:001		167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,970		
19:001		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	52,780		
20:001		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,700		
21:583		5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	49,040		
22:001		181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	501,000		

2

Zakladanie

23:001		215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2,400		
24:011		273313311	Betón základových dosiek, prostý tr.C 8/10	m3	77,500		
25:011		275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	2,160		

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

26:312		348942112	Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z troch vodorov. rúrok	m	11,000		
--------	--	-----------	---	---	--------	--	--

4

Vodorovné konstrukcie

27:011		430321414-1	Konstrukcia lávky úsek C, betón železový tr.C 25/30	m3	3,150		
28:011		430361821-1	Výstuž konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,240		
29:011		430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,040		
30:011		431351121-1	Debnenie do 4 m výšky - dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,200		
31:011		431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,200		

5

Komunikácie

32:221		564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	387,500		
33:221		564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	387,500		
34:221		572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	23,250		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA
Časť: Rekonštrukcia chodníka - ľavá strana vrátane vjazdov úsek CE

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	387,500		
36	221	577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	387,500		

8 Rúrové vedenie

37	221	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm znížením mreže	ks	16,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	80,000		
39	592	5921745000-1	Obrubník betónový najazdovky Semmelrock 100x20x15	ks	84,000		
40	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	454,000		
41	592	5921745000-5	Obrubník betónový napr. Semmelrock 100x25x10 alt. 100x20x10	ks	476,700		
42	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	79,450		
43	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	80,000		
44	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	775,000		
45	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	98,690		
46	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	197,380		
47	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	98,690		
48	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	98,690		
49	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	98,690		

99 Presun hmôt HSV

50	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	828,930		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom

Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEFGH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA

Časť: Rekonštrukcia chodníka - ľavá strana vrátane vjazdov úsek CE

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Konštrukcie doplnkové kovové

51	767	767995205	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	750,000		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03

Geodetické práce

52	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom