

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA
Časť: Rekonštrukcia Vjazdov - pravá strana úsek E

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1:001	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	173,100		
2:221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	8,000		
3:221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	288,500		
4:221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	288,500		
5:221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	288,500		
6:001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	86,550		
7:001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	86,550		
8:001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	72,000		
9:001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	72,000		
10:001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	152,150		
11:001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	152,150		
12:001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	152,150		
13:001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	105,720		
14:001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,800		
15:583	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	49,250		
16:001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	114,000		

2

Zakladanie

17:011	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr.C 8/10	m3	60,700		
--------	-----------	--	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA
Časť: Rekonštrukcia Vjazdov - pravá strana úsek E

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikácie

18	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	364,200		
19	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	364,200		
20	221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	9,680		
21	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	607,000		
22	221	577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	607,000		

8 Rúrové vedenie

23	221	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže	ks	4,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	240,000		
25	592	5921745000-5	Obrubník betónový napr. Semmelrock 100x25x10 alt. 100x20x10	ks	252,000		
26	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	120,000		
27	592	5921745000-1	Obrubník betónový Semmelrock 100x15x20 najazdový	ks	126,000		
28	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	52,200		
29	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	114,000		
30	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	607,000		
31	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	165,690		
32	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	331,380		
33	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	165,690		
34	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	165,690		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom

Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEFGH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA

Časť: Rekonštrukcia Vjazdov - pravá strana úsek E

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	165,690		

99 Presun hmôt HSV

36	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	677,170		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

37	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom