

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom  
**Objekt:** SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA  
**Časť:** Rekonštrukcia Vjazdov - pravá strana úsek G

**Objednávateľ:** Obec Pavlovce nad Uhom

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing.Ján Janejka

**Miesto:** Pavlovce nad Uhom

**Dátum:** 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

1:001	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	170,700		
2:221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	25,000		
3:221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	284,500		
4:221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	284,500		
5:221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	284,500		
6:001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	85,350		
7:001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	85,350		
8:001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,440		
9:001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,440		
10:001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,790		
11:001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	278,370		
12:001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	92,790		
13:001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	74,230		
14:001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,100		
15:583	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	73,660		
16:001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	170,500		

#### 2

#### Zakladanie

17:011	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr.C 8/10	m3	68,280		
--------	-----------	--	----	--------	--	--

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom  
**Objekt:** SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA  
**Časť:** Rekonštrukcia Vjazdov - pravá strana úsek G

**Objednávateľ:** Obec Pavlovce nad Uhom

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Ján Janejka

**Miesto:** Pavlovce nad Uhom

**Dátum:** 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 5 Komunikácie

18	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	341,400		
19	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	341,400		
20	221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	17,070		
21	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	569,000		
22	221	577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	569,000		

## 8 Rúrové vedenie

23	221	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže	ks	3,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	341,000		
25	592	5921745000-1	Obrubník betónový Semmelrock 100x10x25	ks	358,050		
26	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	155,000		
27	592	5921745000-3	Obrubník betónový najazdový Semmelrock 100x20x15	ks	162,750		
28	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	74,400		
29	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	186,000		
30	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	569,000		
31	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	170,370		
32	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	340,740		
33	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	170,370		
34	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	170,370		

## ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom

**Objekt:** SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEFGH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA

**Časť:** Rekonštrukcia Vjazdov - pravá strana úsek G

**Objednávateľ:** Obec Pavlovce nad Uhom

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing.Ján Janejka

**Miesto:** Pavlovce nad Uhom

**Dátum:** 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	170,370		

### 99 Presun hmôt HSV

36	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	794,620		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

### VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

#### VRN03 Geodetické práce

37	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

### Celkom