

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA
Časť: Miestna komunikácia úsek H rekonštrukcia - vrátane vjazdov úsek H

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1:001	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	268,200		
2:001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	2,000		
3:001	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	2,000		
4:001	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	3,000		
5:001	112201102	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	5,000		
6:221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	35,000		
7:221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	162,000		
8:221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	162,000		
9:221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	894,000		
10:001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	44,280		
11:001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	44,280		
12:001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,770		
13:001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,770		
14:001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,050		
15:001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	153,750		
16:001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	51,050		
17:001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,840		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA
Časť: Miestna komunikácia úsek H rekonštrukcia - vrátane vjazdov úsek H

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18:001		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,200		
19:583		5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	97,640		
20:001		181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	388,000		
21:231		182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	388,000		
22:231		182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	392,000		
23:581		5812110000-1	Ornica vrátane dopravy na stavenisku	t	78,400		

2

Zakladanie

24:011		273313311	Betón základových dosiek, prostý tr.C 8/10	m3	32,400		
--------	--	-----------	--	----	--------	--	--

5

Komunikácie

25:221		564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	162,000		
26:221		564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	162,000		
27:221		569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	39,200		
28:221		572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	21,960		
29:221		573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	894,000		
30:221		577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	894,000		

8

Rúrové vedenie

31:221		899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže	ks	6,000		
--------	--	-----------	--	----	-------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32:221		917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	60,000		
33:592		5921745000-1	Obrubník betónový Semmelrock 100x10x25	ks	63,000		
34:221		917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v Obci Pavlovce nad Uhom
Objekt: SO 03 Chodníky a vjazdy do dvorov úsek CEF GH (rekonštrukcia) MLYNSKÁ ULICA
Časť: Miestna komunikácia úsek H rekonštrukcia - vrátane vjazdov úsek H

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Pavlovce nad Uhom

Dátum: 21. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	592	5921745000-3	Obrubník betónový najazdový Semmelrock 100x20x15	ks	31,500		
36	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	13,500		
37	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	35,000		
38	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000		
39	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	732,000		
40	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	894,000		
41	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	177,220		
42	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1772,200		
43	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	177,220		
44	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	177,220		
45	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	177,220		

99 Presun hmôt HSV

46	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	547,560		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

47	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom