

Stavební rozpočet

Název stavby:	Prístavba v Starom Mlyne, Belá	Doba výstavby:	365 dní	Objednatel:	Viera Dvorská
Druh stavby:	Oprava starého objektu	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Belá	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (€)	Náklady (€)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00
1		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	6,24						
2		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6,24						
3		132201201R00	Hloubení rýh šířky do cm v hor.3 do 50 m3	m3	6,24						
4		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6,24						
		17	Konstrukce ze zemin								
5		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	6,24						
6		174105111R00	Zásyp sypaninou se z hutněním	m3	6,24						
		27	Základy								
7		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	26,00						
8		274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	26,00						
9		274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505	t	0,35						
10		274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	12,45						
		31	Zdi podpěrné a volné								
11		311112130RT2	Stěna z tvárnic ztrac. bedn., tl. 30 cm, úprava op.stěny	m2	13,00						
		34	Stěny a příčky								
12		348924212R00	Stříška plotová pro zeď tl.30cm z tvar.štíp.barev.	m	26,00						
13		R0 01	D+M plotových desek vč.nátěru (120x200)	m2	31,20						
14		348921121R00	Pilíř 30x30 z betonových tvárnic, výška 2 m, vč.stříšky	kus	14,00						
15		348922221R00	Zdivo plotové tl.20cm z tvar.přírod.	m2	10,40						
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů								
16		602015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	10,40						
17		602011188RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná Cemix	m2	10,40						
		62	Úprava povrchů vnější								
18		622901110R00	Omytí fasády tlakovou vodou	m2	454,60						
19		622471317RU3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	454,60						

20	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, plot	m2	101,44
21	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, nový plot	m2	10,40
63 Podlahy a podlahové konstrukce				
22	632452421R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. 10 - 20 mm	m2	42,06
23	632922912R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové, vč.terčů	m2	42,06
712 Izolace střech (živičné krytiny)				
24	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé, terasa	m2	42,06
25	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	42,06
26	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	42,06
27	712372111R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton	m2	48,03
28	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	48,03
29	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	48,06
30	712391175R00	Přípevnění izolace kotvicími pásy (nýty 5 kus/m)	m	35,26
31	712 -01	Vyčištění objektů	m2	120,00
32	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	35,56
783 Nátěry				
33	783626050R00	Nátěr lazúr. truhl. výrobků 2 x Belinka, Penzión	m2	154,20
34	783626050R00	Nátěr lazúr. truhl. výrobků 2 x Belinka, Plot	m2	78,20
35	783601814R00	Obroušení nátěrů truhlář., Penzion	m2	154,20
36	783601814R00	Obroušení nátěrů truhlář., Plot	m2	78,20
784 Malby				
37	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	1 819,55
38	784165522R00	Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 819,55
94 Lešení a stavební výtahy				
39	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	524,60
40	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	65,00
41	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 049,19
42	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	524,60
96 Bourání konstrukcí				
43	965 01	D+M Omítká sanační, kuchyň -výčap	m2	20,00
44	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, terasa	m2	42,06
45	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, terasy	m3	4,21
H99 Ostatní přesuny hmot				
46	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	235,00
S Přesuny sutí				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,90
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,90
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,90
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,90

51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,90
52	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	14,90
53	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	14,90

Ostatní materiál

54	59245329	Dlaždice betonová HBB 40x40x5 cm BEGA S šedá	m2	48,36
55	28322011	Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 2100 mm	m2	48,36
56	69366193	Geotextilie TYPAR SF85 (5,2 x 100 m) 290 g/m2	m2	48,36
57	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	48,36

Celkem:

0,00

1