

Odberateľ: Czíkó Ladislav SHR
 Projektant: Stavomat-Ing,Máté Barnabás
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 22.05.2014

Stavba :Prestavba OMLD na sklad zemiakov Janice
 Objekt :SO-01 Prestavba OMLD na sklad zemiakov
 Časť :A-ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou 6*0,2 = 1.200	1,200	m2			
2	014	61242-3531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou 6*0,2 = 1.200	1,200	m2			

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3	013	97406-2020	Vyrezanie rýh v dierovanom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním 6 = 6.000	6,000	m			
4	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,012	t			
5	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,012	t			
6	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,012	t			
7	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,048	t			
8	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,206	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnúťorná kanalizácia

9	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 d50 = 4.000	4,000	m			
10	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 d110 = 5.500	5,500	m			
11	MAT	286 367050	PE - koleno 90° d 110mm 1 = 1.000	1,000	kus			
12	MAT	286 368050	PE - koleno 90° d 125mm	1,000	kus			
13	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 d125 = 1.500	1,500	m			
14	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 d50p = 1.000	1,000	m			
15	721	72119-4104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 1 = 1.000	1,000	kus			
16	721	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 1 = 1.000	1,000	kus			
17	721	72127-3153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110 1 = 1.000	1,000	kus			
18	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 d50+d110+d50p = 10.500	10,500	m			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
19	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		%			
721 - Vnútna kanalizácia spolu:								
722 - Vnútny vodovod								
20	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	10,000	m			
			v16 = 10.000					
21	721	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	2,000	m			
			v20 = 2.000					
22	721	72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	3,000	m			
			v25 = 3.000					
23	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	2,000	m			
			v16v16					
24	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	2,000	m			
			v20 = 2.000					
25	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	3,000	m			
			v25 = 3.000					
26	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	2,000	kus			
			2 = 2.000					
27	721	72219-0402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	1,000	kus			
			1 = 1.000					
28	721	72222-0151	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	2,000	kus			
			2 = 2.000					
29	721	72222-0152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	1,000	kus			
			1 = 1.000					
30	721	72222-0153	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	1,000	kus			
			1 = 1.000					
31	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	1,000	kus			
			1 = 1.000					
32	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	15,000	m			
			v16+v20+v32					
33	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	15,000	m			
			v16+v20+v32					
34	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m		%			
722 - Vnútny vodovod spolu:								
725 - Zariadenie predmety								
35	721	72511-2171	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	1,000	súbor			
			1 = 1.000					
36	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor			
			1 = 1.000					
37	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepádový s batériou do 10L	1,000	súbor			
			1 = 1.000					
38	MAT	541 2B0501	Ohrievač prietokový M3/SMB včetne baterie	1,000	kus			
			1 = 1.000					
39	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	súbor			
			1 = 1.000					
40	MAT	551 410400	Ventil rohový mosadzný TE 66 1/2+vršok	1,000	kus			
			1 = 1.000					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
41	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m		%			

725 - Zariaďovacie predmety spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Czíkó Ladislav SHR
Projektant: Stavomat-Ing,Máté Barnabáš
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.05.2014

Stavba :Prestavba OMLD na sklad zemiakov Janice
Objekt :SO-01 Prestavba OMLD na sklad zemiakov
Časť :A-ZTI

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
d50	potrubie kanal d 50	4	4,000
d110	potrubie kanal.d 110	2,5+3	5,500
d125	detto d 125	1,5	1,500
d50p	pripojovací d 50	1	1,000
v16	vodovod potr d 16	6+4	10,000
v20	vodovod potr d 20	2	2,000
v25	vodovodne potrubie d 26	3	3,000