

# ROZPOČET

Stavba: Relaxačno-kongresové centrum HOTEL FAMÍLIA - Stará Ľubovňa

Objekt: Stavebná časť + architektúra

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Gurmen s.r.o. nám. Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

Spracoval: jk

Zhotoviteľ:

Dátum: 20.8.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	452,935		
2	122201101a	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	135,881		
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	67,941		
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	62,270		
5	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovňaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	31,135		
6	133211105a	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 4	m3	36,315		
7	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení pätiiek v horninách tr. 4	m3	18,158		
8	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	234,466		
9	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	1 172,330		
10	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	234,466		
11	171209002	ostatné	t	375,114		
12	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	46,893		

### 2 Zakladanie

13	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4	m2	452,935		
14	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	67,940		
15	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	67,940		
16	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	2,491		
17	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	62,270		
18	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	57,480		
19	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	57,480		
20	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,868		
21	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	36,315		
22	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	36,600		
23	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	36,600		
24	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	2,905		

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

25	311275511	Murivo nosné z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 250 PKD 490x250x250	m3	13,950		
26	311275512	Murivo nosné z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	m3	147,796		
27	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	17,415		
28	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	174,150		

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
29	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	174,150		
30	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	2,090		
31	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	128,000		
32	5934078500	Keramický preklad KP dl. 1000 mm	m	160,000		
33	331321310	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	8,316		
34	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	110,880		
35	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	110,880		
36	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	1,040		
37	342272121	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	413,281		
38	342272122	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	491,009		
39	342272122a	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200, P2-500	m2	169,930		

#### 4 Vodorovnné konštrukcie

40	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	144,760		
41	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	579,040		
42	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	579,040		
43	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	579,004		
44	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	579,040		
45	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	14,476		
46	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	17,865		
47	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	178,650		
48	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	178,650		
49	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	59,550		
50	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	59,550		
51	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	22,333		

#### 5 Komunikácie

52	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	51,150		
53	564851113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 170 mm	m2	51,150		
54	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 50 m2	m2	51,150		
55	5924531000a	Dlažba zámková 23x12x8 prírodná sivá	m2	53,700		

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

56	611421133	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	171,650		
57	611461138	Vnútorňá omietka stropov , vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	171,650		
58	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	2 862,107		
59	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	523,000		
60	612474101a	Vnútorňá omietka stien maltou zo zmesi 8 mm	m2	2 862,107		
61	612481119a	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	2 862,107		

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
62	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	468,110		
63	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	14,400		
64	625250154	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 60 mm	m2	14,400		
65	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.10cm bez omietky	m2	713,380		
66	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	125,888		
67	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	125,888		
68	631346231	Mazanina z betónu ľahkého polystyrenového LC 0,9 D 1,8 hr.nad 80 do 120 mm	m3	15,020		
69	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	5,193		
70	63245102a	Vyrovnávací poter schodiskových stupňov hr 20 mm	m2	33,075		
71	632477203	Samonivelizačná podl. hmota .nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	1 573,600		

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

72	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	103,500		
73	5921745000	<i>Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30</i>	ks	110,000		
74	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	926,900		
75	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1 853,800		
76	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	926,900		
77	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	895,600		
78	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 573,600		
79	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	642,206		
80	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	71,899		
81	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	109,863		
82	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	732,420		
83	968019541	Vybúranie okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,05600t	m2	250,744		
84	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	54,000		
85	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	86,400		
86	978021191	Otlčenie omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, - 0,06100t	m2	440,908		
87	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	640,459		
88	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	640,459		
89	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	640,459		
90	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 764,131		
91	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	640,459		

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
92	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5 123,672		
93	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	640,459		
94	979089713	Prenájom kontajneru	deň	90,000		

#### 99 Presun hmôt HSV

95	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1 902,009		
----	-----------	---	---	-----------	--	--

#### PSV Práce a dodávky PSV

#### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

96	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	799,550		
97	711123141	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	850,991		
98	2353200400	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG	kg	6 602,000		
99	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	1 052,270		
##	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové pp 300	m2	1 157,497		
101	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná	m2	599,335		
##	2833000260	Fólia FATRAFOL 806 fólia 1,50 mm	m2	659,269		
103	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	445,168		

#### 712 Izolácie striech

104	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	300,400		
##	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	345,460		
106	712471800	Zhotov. povlak. krytiny striech fóliou PVC	m2	300,400		
##	2833000150	Fólia FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	345,460		
##	67369367000					
##	10	Fólia DELTA-TRELA PLUS DÖRKEN	m2	76,500		
109	712491176a	Zaizolovanie prestupov v strešnej rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	ks	22,000		
110	712491382	Zhot. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	146,400		
##	5834338300	Kamenivo - dodávka	m3	7,320		
112	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	103,477		

#### 713 Izolácie tepelné

113	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh, jednovrstvová	m2	1 573,600		
##	2837650040	Styrodur extrud polystyrén hrúbka 60mm - podlahy	m2	735,263		
##	2837650010	Styrodur extrud polystyrén hrúbka 30mm - podlahy	m2	917,018		
116	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojevrstvová	m2	300,400		
##	6314151530	Nobasil SPE hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	312,416		
##	6314151630a	Nobasil SPS hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	312,416		
##	2832901000	Fólia PE hrúbka 1,0 mm	m2	2 610,500		
120	713132111a	Montáž tepelnej izolácie doskami stien	m2	82,500		
##	2837650040a	Styrodur extrud polystyrén hrúbka 60mm - steny	m2	86,625		
122	713143121	Montáž tepelnej izolácie dielcami striech, jednovrstvová	m2	396,000		
##	6314151450	Nobasil SPN hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	411,840		
##	6314151510	Nobasil SPE hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	411,840		
125	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	918,370		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

#### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

126	721000001	Zdravotechnika D+M	sub	0,000		
-----	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

#### 731 Ústredné kúrenie, kotolne

127	731000001	Ústredné vykurovanie - D+M	súb	0,000		
128	731000002	Plynofikácia - D+M	súb	0,000		

#### 761 Konštrukcie sklobetónové

129	761124100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných veľ.190x190x100 mm	m2	56,700		
-----	-----------	---	----	--------	--	--

#### 762 Konštrukcie tesárske

130	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	58,600		
##	6051010000	Drevo ihličnaté Akost' 1	m3	2,250		
132	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	586,000		
133	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky, impregnácie	m3	2,250		
134	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,516		

#### 763 Konštrukcie - drevostavby

135	763133110	SDK podhlad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	207,750		
136	763133310	SDK podhlad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	305,800		
137	763731111	Dodávka a montáž drevenej konštrukcie terasy	sub	1,000		
138	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	204,095		

#### 764 Konštrukcie klampiarske

139	764314001	RHEINZINK® lesklo valcovaný (WB)- krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0, 7 mm, r.š. 670 mm, systém dvojitej stojatej dážky - vr. doplnkov a zvodového systému	m2	586,000		
140	764314008	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z plechu TiZn RHEINZINK®	m2	644,000		
141	764324004	Oplechovanie atiky, z plechu TiZn RHEINZINK® lesklo valcovaný (WB),	m2	58,600		
142	764324036	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pod oplechovanie atiky	m2	64,400		
143	764430350	Oplechovanie z hliníkového Al plechu múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm	m	87,600		
144	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	473,729		

#### 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

145	765316860	Demontáž pálenej krytiny do sutiny, -0,11800t	m2	586,000		
-----	-----------	---	----	---------	--	--

#### 766 Konštrukcie stolárske

146	766411132	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1m2 z tvrdého dreva, šírky nad 60 do 80 mm	m2	108,620		
##	6119166500	Obloženie paluvka SM hrúbky 12 šírky 45 cm	m2	112,965		
148	766421201	Montáž obloženia podláh - terasová doska Solid 140x20 mm	m2	209,000		
##	6119166501	Terasová podlaha SOLID 140x20 mm - dodávka	m2	217,360		
##	6072628000	D+M doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	m2	586,000		
151	76642521a	Montáž obloženia podhládov členitých panelmi obkl.- interiér	m2	656,150		
##	6116171101	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 mm	ks	16,000		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
##	6116171102	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH 70x197 cm	ks	20,000		
##	6116171103	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH 80x197 cm	ks	26,000		
##	6116171105	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH 90x197 cm	ks	2,000		
##	6116171110	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové plné MH 145x197 cm	ks	1,000		
157	766665232a	Montáž zárubní obložkových pre dvere	ks	65,000		
##	6117100200	Drevené zárubne pre dvere obložkové	ks	65,000		
159	766695212a	Montáž konštrukcie podlahy	m	940,500		
##	6117100600c	Dodávka konštrukcie podlahy - hranolky z impregnovaného dreva	m	940,500		
161	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 035,477		

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

162	767222120	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	90,300		
##	5531411001	Zábradlie z profilovanej ocele + sklo	m	90,300		
##	5534108022b	Dvere autom. posuvné	ks	2,000		
165	76764411a	Montáž výplňových konštrukcií	m2	391,103		
##	5534108023	Presklenné steny a výplne otvorov z Al. profilov	m2	391,103		
##	553000003	Rohož na obuv s rámom a gumovou výplňou	m2	10,000		
168	767995105a	Montáž kovových stavebných konštrukcií	kg	5 480,000		
##	133000001	Oceľové konštrukcie dodávka a výroba	kg	5 480,000		
##	133000002	Kotva oceľová M12	ks	88,000		
##	133000004	Platnička PL 300x300x10 mm	ks	22,000		
172	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 050,096		

#### 771 Podlahy z dlaždíc

173	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	392,650		
##	5976398000	Dlaždice keramické - dodávka	m2	307,073		
##	5976398000a	Dlaždice keramické protišmykové - dodávka	m2	100,200		
176	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,412		

#### 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

177	772504140	Kladenie dlažby z kameňa vzorované hr. do 30 mm vrátane	m2	406,900		
##	583801061a	Kamenná dlažba - umelý kameň, bezšpárová - dodávka	m2	427,240		
179	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	281,325		

#### 776 Podlahy povlakové

180	776512000	Lepenie povlakových podláh vinilových	m2	444,350		
##	284129150a	Podlahovina vinilová Expona	m2	488,780		
182	776572100	Položenie povlakových podláh textilných lepenie z pásov	m2	88,200		
##	6971000001	Kobercová podlaha - dodávka	m2	97,020		
184	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	169,950		

#### 777 Podlahy syntetické

185	777115031	Podlahy liate epoxidové hr. 3 mm zo Saduritu 1330	m2	16,600		
186	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	6,348		

#### 781 Dokončovacie práce a obklady

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
187	781445247	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex., škár. Ceresit	m2	880,951		
##	5976632000	Obkladačky keramické glazované hladké - dodávka	m2	916,189		
189	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	359,106		

#### 782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

190	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm	m2	122,250		
##	5838075200	Kameň lomový upravený tr 1 pre obklad hrúbky 25 cm	m2	128,360		
192	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	137,517		

#### 783 Dokončovacie práce - nátery

193	783243100	Nátery kov.stav.konstr. protipožiarne	m2	277,200		
194	783243101	Nátery kov.stav. konstr. základný	m2	277,200		
195	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	108,620		
196	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 172,000		
197	783812100	Nátery latex. farby omietok stien dvojnásobné	m2	375,907		
198	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	513,550		

#### 784 Dokončovacie práce - maľby

199	784452301	Maľby z maliarskych zmesí tekutých oteruvzdorné s bielym stropom výšky do 3, 80 m	m2	1 776,899		
-----	-----------	---	----	-----------	--	--

#### M Práce a dodávky M

##### 21-M Elektromontáže

201	210000001	Elektroinštalácie D+M	sub	0,000		
202	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				
203	240000001	VZT zariadenia - D+M	sub	0,000		

209						
210	OST	Ostatné				
211	HZS000113	rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000		
212		<u>Celkom</u>				

213

214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226

P.Č. .	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

227
-----

228
-----

229
-----