

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janšiová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 2. 6. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	4 020,000		
2	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	386,120		
3	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	4 020,000		
4	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	360,000		
5	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	360,000		
6	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	68,150		
7	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	68,150		
8	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	68,150		
9	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	68,150		
10	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	335,000		
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	4 863,000		
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	149,500		
13	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	149,500		
14	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	149,500		
15	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 226,500		
16	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	2 226,000		

Zakladanie

17	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	195,000		
18	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	46,000		
19	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m3 konštr.	m3	28,000		
20	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného vápnom	m3	22,150		
21	Priplatok za každých ďalších 10 kg vápna	m3	22,150		
22	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	42,150		
23	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,120		
24	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	168,000		
25	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	195,780		
26	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	195,780		

Zvislé a kompletne konštrukcie

27	Murivo nosné z tehál pálených38 na pero a drážku, na maltu MVC (380x247x238)	m2	338,000		
----	--	----	---------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janšiová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 2. 6. 2014

Č.		Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
28		Murivo nosné z tehál pálených 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m2	203,450		
29		Murivo nosné 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	338,715		
30		Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	26,000		
31		Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	104,000		
32		Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	15,600		
33		Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	338,270		
34		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	131,350		
35		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	131,350		
36		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	118,500		
37		Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	118,500		
38		Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	1,183		
39		Debnenie prekladu zhotovenie	m2	11,479		
40		Debnenie prekladu odstránenie	m2	11,479		
41		Výstuž prekladov z ocele 10425	t	0,118		
42		Sendvičový panel stenový hr.100 mm	m2	286,195		

Vodorovné konštrukcie

43		Strop z keramických nosníkov, hrúbky 190 mm, s vložkou 15/50 a betónovou vrstvou 40mm z betónu C 16/20	m2	388,700		
44		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	36,400		
45		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	312,000		
46		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	312,000		
47		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	2,184		
48		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,380		
49		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	0,338		
50		Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,760		
51		Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,760		
52		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,305		
53		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,305		
54		Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm, s uchytением sponami z beton. ocele	m2	332,410		
55		Geotextília netkané polypropylénové	m2	339,058		
56		Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	332,410		
57		Geotextília netkané polypropylénové	m2	398,892		

Komunikácie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janšiová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 2. 6. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
58	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	358,000		
59	Zámková dlažba hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm	m2	393,800		

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

60	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	255,700		
61	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	255,700		
62	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	777,500		
63	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	777,500		
64	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	75,000		
65	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 3	m2	410,000		
66	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová roztieraná hrubozrnná	m2	410,000		
67	Potiahnutie stien, sklotextílnou mriežkou	m2	2 954,000		
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	29,900		
69	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	44,850		
70	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,900		
71	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	29,900		
72	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	29,900		
73	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	4,659		
74	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	44,850		
75	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	45,000		
76	Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm L	ks	2,000		
77	Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm P	ks	5,000		
78	Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm L	ks	15,000		
79	Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm P	ks	14,000		
80	Zárubňa oceľová CGU 90x197x6cm L	ks	2,000		
81	Zárubňa oceľová CGU 90x197x6cm P	ks	4,000		
82	Zárubňa oceľová CGU 110x197x6cm P	ks	3,000		

Rúrové vedenie

83	Osadenie vodomornej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000		
84	Vodomerná šachta	ks	1,000		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

85	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	353,000		
----	---	---	---------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janštová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 6. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
86	Obrubník betónový	ks	356,530		
87	Profil soklový hliníkový	m	56,900		
88	Lišta rohová	m	98,330		
89	Profil okenný, dverový dilatčný	m	48,600		

Presun hmôt HSV

90	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2 320,117		
91	Priplatok za sťažené podmienky	t	2 320,117		

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

92	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná	m2	255,700		
93	Izolačná fólia 0,60 mm	m2	294,055		
94	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

Izolácie tepelné

95	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	299,000		
96	Tepelná izolácia hrúbky 150 mm	m2	304,980		
97	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím fóliou	m2	598,000		
98	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

Sadové úpravy

99	Odkop zeminy do hl. 30 cm s odvozom do 500 m	m2	550,000		
100	Úprava pláne ornícou s urovnaním povrchu	m2	550,000		
101	Založenie trávniká	m2	550,000		

Základy pod technológiu

102	Ručný výkop základových pásov	m3	8,820		
103	Betón základových pásov vodovzdorný B 30	m3	8,820		

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

104	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	130,000		
105	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	58,000		
106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	35,000		
107	Potrubie z rúr 110/4, 3 odpadné zavesené	m	33,000		
108	Potrubie z rúr 125/4, 9 odpadné zavesené	m	16,000		
109	Potrubie z rúr odhlučnené 160/4, 9 odpadné zvislé	m	25,000		
110	Potrubie z rúr odhlučnené 200/6, 8 odpadné zvislé	m	19,000		
111	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1, 8	m	65,000		
112	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 63x1, 8	m	38,000		
113	Montáž a dodávka plastovej žumpy 25 m3	ks	1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janštová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 6. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

114	Potrubie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 80	m	25,000		
115	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1, 0 D 32/2,9	m	69,000		
116	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1, 0 D 40/3,6	m	16,000		
117	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2, 8 polyfúznym zváraním	m	84,000		
118	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3, 5 polyfúznym zváraním	m	44,000		
119	Ochrana potrubia plstenými pásmi	m	213,000		
120	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	ks	26,000		
121	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 40	ks	8,000		
122	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	15,000		
123	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	22,000		
124	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000		
125	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút., plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	8,000		
126	Ventil priamy KE 181 A 3/4"	ks	8,000		
127	Armatúra požiarna, hydrant šachtový H20-10 DN50	ks	3,000		
128	Montáž vodomera pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000		
129	Vodomer	ks	1,000		
130	Vodomerná šachta	ks	1,000		
131	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	213,000		
132	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	213,000		

Zdravotechnika - zariadenie, predmety

133	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	3,000		
134	WC kombi	ks	3,000		
135	Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvítu bez splach. zariad. nádrže s použitím silikónového tmelu	ks	1,000		
136	Pisoár	ks	1,000		
137	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muriva	ks	13,000		
138	Umývadlo	ks	13,000		
139	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	ks	2,000		
140	Zástena sprchová jednokrídlová bočné do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	ks	2,000		
141	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	13,000		
142	Batéria	ks	13,000		
143	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická	ks	2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janšiová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto.

Dátum: 2. 6. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
144	Batéria sprchová	ks	2,000		
145	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			

Oplotenie

146	Výkop rýhy s odvozom zeminy do 500 m	m3	58,000		
147	Betón základových pásov C 16/20	m3	58,000		
148	Plotové múrivo š.25 cm	m3	148,650		
149	Výstuž plotového múriva	t	0,365		

Konštrukcie tesárske

150	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	797,500		
151	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	278,300		
152	Hranoly smrek	m3	30,470		
153	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	400,000		
154	Hranolky smrek	m3	3,520		
155	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	400,000		
156	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	30,900		
157	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

Konštrukcie klampiarske

158	Montáž strešnej krytiny	m2	400,000		
159	Krytina škridlová	m2	400,000		
160	Žľaby pododkarpové , polkruhové, priemer 150 mm	m	70,000		
161	Kotkík žľabový , priemer 100 mm	ks	9,000		
162	Odpadové rúry priemer 100 mm	m	45,000		
163	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

Konštrukcie - krytiny tvrdé

164	Prekrytie strechy fóliou	m2	400,000		
165	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			

Konštrukcie stolárske

166	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné do 0,81 m2	ks	5,000		
167	Okno 60x60 cm	ks	5,000		
168	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné 0,81-1,50 m2	ks	22,000		
169	Okno 90x150 cm	ks	22,000		
170	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	43,000		
171	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	ks	7,000		
172	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	28,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janštová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 6. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
173	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm	ks	3,000		
174	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 110x197 cm	ks	1,000		
175	Dvere vonkajšie 800x2200	ks	1,000		
176	Dvere vonkajšie 900x2200	ks	1,000		
177	Dvere vonkajšie 1000x2200	ks	2,000		
178	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	43,000		
179	Prah dubový dĺžky 62 šírky 10 cm	ks	7,000		
180	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	29,000		
181	Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm	ks	4,000		
182	Prah dubový dĺžky 102 šírky 10 cm	ks	3,000		
183	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

Konštrukcie doplnkové kovové

184	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	58,000		
185	Antikorové zábradlie	m	58,000		
186	Montáž vrát zdvíhacích, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou 6-9 m2	ks	1,000		
187	Vráta lamelové zdvíhacie s dvierkami	ks	1,000		
188	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	69,290		
189	Mreže na okná a dvere	m2	69,290		

Podlahy z dlaždíc

190	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	255,700		
191	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 extra	m2	260,814		
192	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			

Dokončovacie práce a obklady

193	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	80,000		
194	Obkladačky keramické 200x200 extra	m2	81,600		
195	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%			

Dokončovacie práce - nátery

196	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením	m2	69,540		
197	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	106,330		
198	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 684,360		

Dokončovacie práce - maľby

199	Maľby	m2	1 033,200		
-----	-------	----	-----------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janštová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 2. 6. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky M

Elektromontáže

200	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	560,000		
201	Spojka 9623	ks	28,000		
202	Spojka nástavná 9821/23	ks	28,000		
203	Rúrka kopex 3323	m	560,000		
204	Stožiar z predpätého betónu 9-12 m/3-10 kN jednoduchý	ks	4,000		
205	Stožiar EPV 9/3	ks	4,000		
206	Zdvojená konzola 1470 na betón. stožiar	ks	4,000		
207	Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa OEG 348453	ks	4,000		
208	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	15,000		
209	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	15,000		
210	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	32,000		
211	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	32,000		
212	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	8,000		
213	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	8,000		
214	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpólový 25 A - radenie 3	ks	5,000		
215	Spínač stlačací do vlhka 35363-81 25A	ks	5,000		
216	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	66,000		
217	Zásuvka CEG 1632	ks	66,000		
218	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000		
219	Zásuvka 5517-2610	ks	12,000		
220	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	2,000		
221	Rozvádzač R-UR 1622	ks	2,000		
222	Svietidlo žiarovkové - typ 211 16 01 - 100 W, stropné	ks	8,000		
223	Žiarovka 100W E27 225V otrasuvzdorná	ks	8,000		
224	Svietidlo OSMONT IN-12R5/242 1x100	ks	8,000		
225	Svietidlo žiarovkové - typ 511 10 01 - 500 W, priem., s záves. okom	ks	50,000		
226	Žiarovka 500W 500V Golias	ks	50,000		
227	Svietidlo 5111001 /140023/	ks	50,000		
228	Svietidlo žiarivkové - typ 231 21 01- 4x40 W, stropné	ks	6,000		
229	Trubica TL/D18/840 Super 80	ks	24,000		
230	Svietidlo AMI MCP80 4x36W BW	ks	6,000		
231	Štartér OSRAM 4-80W	ks	24,000		
232	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000		
233	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	220,000		
234	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	135,520		
235	HR-Podpera PV 01	ks	220,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objednávateľ: Beáta Janštová, Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 2. 6. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
236	HR-Svorka SS	ks	11,000		
237	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	60,000		
238	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	60,000		
239	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	18,000		
240	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	6,000		
241	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	6,000		
242	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000		
243	HR-Držiak DUZ	ks	12,000		
244	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000		
245	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	880,000		
246	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	880,000		
247	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 2, 5	m	1 280,000		
248	Kábel silový medený CYKY-O 2x2,5	m	1 280,000		
249	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	960,000		
250	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	960,000		
251	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 6	m	250,000		
252	Kábel silový medený CYKY-J 4x6	m	250,000		
253	Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 4	m	445,000		
254	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	445,000		

Montáže elektrických zariadení

255	Zariadenie mraziaceho boxu - dodávka + montáž	ks	1,000		
-----	---	----	-------	--	--

Ostatné

256	Práca betónpumpy	hod	95,000		
-----	------------------	-----	--------	--	--

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov

Objekt: Spracovanie mäsa- technológia

Objednávateľ: Beáta Janštová,Dolná 48, Brezno

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto.

Dátum: 2.6.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

791

Zariadenia na spracovanie mäsa

1	791741401	Dodávka a montáž technológie na spracovanie mäsa- vid' zoznam v prílohe	ks	1,000		
---	-----------	---	----	-------	--	--

Celkom