

Odberateľ: COMAGRO s.r.o.
Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.08.2015

Stavba : PREVÁDZKA NA SPRACOVANIE PALEO POTRAVÍN

Objekt : Spevnené plochy

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	233,100	m3			
2	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	233,100	m3			
3	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	233,100	m3			
4	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	233,100	m3			
5	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	518,000	m2			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

6	002	56129-1111	Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm	77,700	m3			
7	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	518,000	m2			
8	221	58113-3314	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III hr. 180 mm	518,000	m2			

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	4,193	t			
10	011	63460-1111	Dilatačné škáry v mazan. hr. do 10 cm š. do 1 cm z piesku a asfaltu	300,000	m			
11	011	63491-1124	Orezanie dilatačných škár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvej betónovej mazanine	300,000	m			

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	233,100	m3			
13	221	99822-4111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	556,137	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom