

Odberateľ: COMAGRO s.r.o.  
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 14.08.2015

Stavba : PREVÁDZKA NA SPRACOVANIE PALEO POTRAVÍN  
 Objekt : Areálová prípojka kanalizácie, žumpa 12m3, PN 22m3 a RŠ

ODIS - ocenenie stavieb

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |  |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|--|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|--|

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 1 - ZEMNE PRÁCE

|    |     |            |  |         |    |  |  |
|----|-----|------------|--|---------|----|--|--|
| 1  | 272 | 13120-1101 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3             | 103,400 | m3 |  |  |
| 2  | 272 | 13120-1109 | Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3                      | 103,400 | m3 |  |  |
| 3  | 272 | 13220-1201 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3         | 48,000  | m3 |  |  |
| 4  | 272 | 13220-1209 | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 48,000  | m3 |  |  |
| 5  | 001 | 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m - 50% | 151,400 | m3 |  |  |
| 6  | 272 | 16220-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4     | 62,800  | m3 |  |  |
| 7  | 272 | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4   | 88,600  | m3 |  |  |
| 8  | 272 | 16710-1101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4             | 88,600  | m3 |  |  |
| 9  | 232 | 17120-6111 | Uloženie zeminy do násypu s urovnaním                    | 88,600  | m3 |  |  |
| 10 | 272 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu     | 62,800  | m3 |  |  |
| 11 | 001 | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                   | 16,000  | m3 |  |  |
| 12 | MAT | 583 372510 | Štrkopiesok 0-63 B1                                      | 16,000  | m3 |  |  |

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

##### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

|    |     |            |  |       |     |  |  |
|----|-----|------------|--|-------|-----|--|--|
| 13 | 271 | 45157-3111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku             | 9,700 | m3  |  |  |
| 14 | 271 | 45211-2131 | Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška nad 20 cm - žumpa, PN | 3,000 | kus |  |  |
| 15 | MAT | 592 238640 | Prstenec vyrovnávací TBV - žumpa, PN                                     | 3,000 | kus |  |  |
| 16 | 271 | 45231-1131 | Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie - žumpa | 4,500 | m3  |  |  |

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

##### 8 - RÚROVÉ VEDENIA

|    |     |            |  |        |     |  |  |
|----|-----|------------|--|--------|-----|--|--|
| 17 | 271 | 87131-1111 | Montáž potrubia z tlak. rúrok z tvrdého PVC DN do 160, vrátane spojov a tesnenia | 50,000 | m   |  |  |
| 18 | MAT | 286 110100 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000                             | 1,200  | kus |  |  |
| 19 | MAT | 286 110150 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000                             | 4,400  | kus |  |  |
| 20 | MAT | 286 110200 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000                             | 4,400  | kus |  |  |
| 21 | 271 | 87231-1111 | Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 150 v otvorenom výkope                           | 7,000  | kus |  |  |
| 22 | MAT | 286 506340 | Koleno kanalizačné PVC d 125/87°   | 1,000  | kus |  |  |
| 23 | MAT | 286 506520 | Koleno kanalizačné PVC d110/60°  | 3,000  | kus |  |  |
| 24 | MAT | 286 507040 | Odbočky kanalizačné PVC d160/110 mm  | 3,000  | kus |  |  |
| 25 | 271 | 87731-3122 | Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150                         | 7,000  | kus |  |  |
| 26 | MAT | 286 508430 | Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 125-160mm - prechod žumpa                  | 7,000  | kus |  |  |
| 27 | 271 | 89210-1111 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                           | 50,000 | m   |  |  |

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |  |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|--|
| 28         | 271         | 89421-1110  | Osadenie prefabrikovanej šachty, vrátane dopravy a žeriavu | 2,000           | kus            |                 |       |  |
| 29         | MAT         | 436 1G0501  | Prefabrikovaná žumpa - 12m3                                | 1,000           | kus            |                 |       |  |
| 30         | MAT         | 436 1G0502  | Požiarňa nádrž 22m3  | 1,000           | kus            |                 |       |  |
| 31         | 242         | 89441-6110  | Osadenie revíznej šachty DN400                             | 2,000           | kus            |                 |       |  |
| 32         | MAT         | 286 3K8652  | Šachta univerzálna DN 400, vrátane poklopu - RŠ1, RŠ2      | 2,000           | kus            |                 |       |  |
| 33         | 271         | 89910-1111  | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom - žumpa       | 3,000           | kus            |                 |       |  |
| 34         | MAT         | 552 434420  | Poklop vstupný šachtový d 600 D                            | 3,000           | kus            |                 |       |  |

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|    |     |            |  |        |    |  |  |  |
|----|-----|------------|--|--------|----|--|--|--|
| 35 | 013 | 97913-1415 | Poplatok za uloženie vykopanej zeminu  | 46,000 | m3 |  |  |  |
| 36 | 271 | 99827-1101 | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 47,266 | t  |  |  |  |

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom