

ZADANIE

Stavba: Prestavba vínneho domčeka na prevádzku na spracovanie hrozna a výrobu vína
Objekt:

Objednávateľ: FARKAS spol. s r.o., Hroznová 8, Vinica 991 28
Zhotoviteľ:
Miesto: Vinica

Spracoval: Ing. Jozef Cibul'a
Dátum: 19.05.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1:001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	592,280		
2:001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	37,850		
3:001	132201201c	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - vonk. schodisko, oporný múrik	m3	10,503		
4:001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,850		
5:001	132201209c	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,503		
6:254	152331530	Kotvy maltované, m.z. do 200 kN dĺžky do 5m	ks	64,000		
7:254	152331630	Kotvy maltované, medzné zaťaženie do 200 kN, dĺžky do 6m	ks	64,000		
8:001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	640,633		
9:001	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4484,431		
10:001	167101102	Nakladanie neul'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	592,280		
11:001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1066,104		
12:001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	186,624		
13:001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	19,240		
14:583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	36,556		
15:001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	23,200		
16:583	5833365000	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 a	t	44,080		
17:231	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	183,000		
18:231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	183,000		
19:005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,655		

2

Zakladanie

20:002	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	115,000		
21:002	231943213	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku nad 10 m	m2	277,500		
22:002	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	115,000		
23:002	237941121	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, nad 10m	m2	277,500		

24	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - podkladný betón	m3	14,430		
25	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 - podkladný betón terasy	m3	5,820		
26	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	19,080		
27	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	19,080		
28	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 150/150/6/6 - 2 vrstvy	t	0,580		
29	011	273362021d	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - podkladný betón terasy - 2 vrstvy 150/150/6/6	t	0,234		
30	011	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	53,033		
31	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	63,030		
32	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	63,030		
33	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	3,712		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

34	011	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (380x250x249)	m3	26,484		
35	011	311271301	Murivo nosné z betónových debniacich tvárnic DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm - vonk. schodisko	m3	2,540		
36	011	311271302	Murivo nosné z betónových debniacich tvárnic DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm - oporný múrik	m3	4,025		
37	011	311271304	Murivo nosné z betónových debniacich tvárnic DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	48,540		
38	589	5895348000	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 12 mm	t	5,184		
39	589	5895348000a	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 12 mm - vonk. schodisko, oporný múrik	t	1,986		
40	011	314275228	Komínová zostava UNI*** PLUS, s prefabrikovanou päťou, jednoprieduchová, DN 20/45° výšky 7 m	súb	2,000		
41	011	317231616	Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných dĺžky 290mm P 7, 5-15 MC 10 - rezné murivo pivnice	m3	10,323		
42	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,151		
43	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	13,794		
44	011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	13,794		
45	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,173		
46	011	312272120	Murivo výplňové z tvárnic hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.200 P4-500	m3	2,500		
47	011	342272103	Priečky z pórobetónových tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.125, P2-500	m2	4,496		

4

Vodorovné konštrukcie

48	011	411127015	Strop z betónových nosníkov dĺžky 3800 až 4800 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	93,200		
49	011	411321414	Betón stropov doskových, železový tr.C 25/30	m3	8,475		
50	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	57,090		
51	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	57,090		
52	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	127,100		
53	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	127,100		
54	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,441		
55	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,188		
56	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	33,250		

57	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	33,250		
58	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,503		
59	011	430321315a	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 - vonkajšie schodisko	m3	1,785		
60	011	430361821c	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 - vonkajšie schodisko	t	0,214		
61	011	433351131a	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,625		
62	011	433351132a	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,625		

5

Komunikácie

63	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	2,700		
64	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	63,000		
65	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	63,000		
66	221	599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šířky nad 20 do 40 mm	m	13,500		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

67	011	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástreč hr. 2 mm), ručné nanášanie	m2	44,220		
68	011	611461135	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm	m2	44,220		
69	011	611461143	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka hr. 4 mm	m2	44,220		
70	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreč hr 2 mm), ručné nanášanie	m2	148,855		
71	011	612465135	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	148,855		
72	011	612465143	Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka hr. 4 mm	m2	148,885		
73	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka (MosaikTop)	m2	36,300		
74	011	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, Silikónová omietka (SilikonTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	107,200		
75	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 50 mm bez omietky	m2	107,200		
76	011	625991050 a	Zateplenie doskami STYRODUR hr. 50 mm bez omietky	m2	48,900		
77	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm, hr. 80 mm	m3	3,538		
78	011	631362021d	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI 150/150/6/6	t	0,133		
79	221	597962125	Montáž betónového žľabu do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	16,500		
80	592	5923001647	Betónový odvodňovací žľabdl. 0,5 m	ks	33,000		
81	221	597962125a	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	3,000		
82	592	5923001810	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 150, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	ks	3,000		
83	011	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.35 mm	m2	43,660		

8

Rúrové vedenie

84	311	871219111	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibilného PVC priemeru 120 mm mm bez obsypu	m	72,500		
85	286	2861121640	Rúrka flexodrenážna PVC D 125 mm	m	73,225		
86	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 400	m2	36,613		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

87	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	369,800		
88	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	739,600		
89	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	369,800		
90	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,850		
91	006	981011416	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 35%, -0,68000t	m3	73,903		

99

Presun hmôt HSV

92	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvármic,z kovu výšky do 12 m	t	537,649		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

93	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	267,080		
94	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	307,142		
95	711	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá	m2	167,750		
96	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	335,500		
97	628	6283221000a	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	402,600		
98	711	711211051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, l vodorovná	m2	38,800		
99	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,700		

712

Izolácie striech

100	711	712990010a	Položenie parozábrany podkrovia	m2	63,800		
101	283	2832990190	Pparozábrana hr.0,15mm, š.2m,	m2	73,370		
102	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,013		

713

Izolácie tepelné

103	713	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	116,000		
104	631	6314150160a	Minerálna vlna MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	59,160		
105	631	6314150190a	Minerálna vlna MPE hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	59,160		
106	713	713123111	Montáž tepelnej izolácie dielcami stien, jednovrstvová	m2	152,500		
107	283	2837650060	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	155,550		
108	713	713123111a	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov, jednovrstvová	m2	76,200		
109	283	2837650060b	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	77,724		
110	713	713123111d	Montáž tepelnej izolácie dielcami podláh, jednovrstvová	m2	37,800		
111	283	2837650050d	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	53,978		
112	713	713191211	Montáž izolácie tepelnej stropov, vencov a prekladov z boku	m2	28,860		

113	283	2837650050	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 70mm	m2	30,014		
114	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,534		

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

115	R	1001	Klimatizačná jednotka s možnosťou vykurovania	sub.	1,000		
116	R	735412123	Krb murovaný s krbovou vložkou		1,000		
117	731	998735102a	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,356		

762 Konštrukcie tesárske

118	762	762222141	Montáž zábradlia rovného dreveného v 1000 mm	m	5,600		
119	611	6113950560	Drevené zábradlie v=1000 mm	m	5,600		
120	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	159,900		
121	605	6051451100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' A hr.50mmxš.150mm - klieština	m3	1,319		
122	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	190,800		
123	605	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I 100x150mm - krokva	m3	3,148		
124	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	86,200		
125	605	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I 150x150mm, pomúrnica, stlpy, vzpera	m3	2,134		
126	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	23,500		
127	605	6051594200c	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I 150x250mm, 150x200 väznica	m3	0,878		
128	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	138,900		
129	605	6053350300	Drevo ihličnaté omietané laty smrekovec akost' A do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	1,098		
130	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	138,900		
131	605	6051451200a	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' A 50x50 mm - kontralaty	m3	0,613		
132	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,261		
133	762	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	87,400		
134	611	6119174200	Obloženie palubovka hrúbky 20 šírky 120 mm ihličnaté drevo - smrekovec	m2	94,392		
135	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,551		

763 Konštrukcie - drevostavby

136	763	763138411	Podhl'ad RIGIPS RF 1x15-DK, podkrovia, upevnenie priame	m2	58,000		
137	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,615		

764 Konštrukcie klampiarske

138	764	764172009	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu škridlová tabuľa povrch pural sklon do 45°	m2	139,000		
139	765	765901524	Strešná fólia Medifol Supreme od 22° do 35°, na krokvy	m2	145,950		
140	764	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	29,900		
141	764	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, farba RR 20, priemer 100 mm	m	21,500		
142	764	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm	m	8,960		

143	764	764731116a	Oplechovanie komína z poplastovaného plechu rš 600 mm	m	3,168		
144	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,898		

766

Konštrukcie stolárske

145	766	766623721	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva, otvár.,skláp.,1krídl. do 0,90 m2	ks	5,000		
146	611	6114108000	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 600/1500 mm	ks	2,000		
147	611	6114110400	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 900/900 mm	ks	1,000		
148	611	6114110500	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 880/1030 mm	ks	2,000		
149	766	766627453	Montáž okien kompletiz. zdvoj. so združ. krídlami do muriva 1krídl. do 2, 10 m2	ks	3,000		
150	611	6114116700	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 1800/1200 mm	ks	1,000		
151	611	6114116400b	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 1600/900 mm - vikier	ks	2,000		
152	766	766641121	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych plných výšky 2050 mm x šírky 900 mm	ks	1,000		
153	611	6114122300	Plastové vchodové dvere otvárávé výšky/šírky 2050/900 mm	ks	1,000		
154	766	766642043	Montáž plastových balk.dverí kompletiz.zdvojených 2 krídl.š.do 1, 8m bez nadsvetlika	ks	1,000		
155	611	6114163800	Balkónové dvere dvojkrídlové otvárávé, otvárávo-sklopné výšky/šírky 1800/2250 mm	ks	1,000		
156	766	766662112	Montáž dverovej zárubne a dverového krídla kompletiz.otvárávého do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		
157	611	6116024800	Dvere drevené plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	1,000		
158	766	766662132	Montáž dverovej zárubne a dverového krídla kompletiz.otvárávého do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000		
159	611	6116029700	Dvere drevené plné dvojkrídlové 120x205 cm	ks	1,000		
160	766	766665232a	Montáž vchodových dverí kompletiz. z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkrídlové	ks	1,000		
161	611	6116304250	Dvere vchodové drevené dvojkrídlové 125/200 cm zo smrekového masívu	ks	1,000		
162	766	766694122	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 900-1600 mm	ks	7,000		
163	611	6119000500	Parapetná doska plastová, hr 40 mm, šírka 300 mm	m	8,960		
164	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,556		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

165	767	767225110	Montáž ocelových nosníkov zo zvarovaných U profilov	ks	1,000		
166	134	1348261000	Ocelový nosník zo zvarovaného U profilu ZU 140	t	0,179		
167	767	767657521	Montáž hasiacich prístrojov	ks	3,000		
168	553	5538168013	Práškový hasiaci prístroj 6 kg	ks	3,000		
169	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,182		

771

Podlahy z dlaždíc

170	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc betónových hr. do 60 mm do tmelu, 300 x 300 mm	m2	7,800		
171	597	5976510000	Betónová dlažba s protišmykovým povrchom líca 300x300x50 mm	m2	7,956		
172	771	771411012	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 150 x 75 mm	m	52,700		

173	597	5976457000a	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 3 la	m2	4,032		
174	771	771445038	Montáž betónovej krycej platne na betónové múriky	m	28,000		
175	592	5922903180	Betónová krycia platňa pre múr 33/25/8 cm, sivá	ks	85,680		
176	771	771551020	Montáž podláh z betónových dlaždíc - terasa	m2	43,940		
177	592	5921950200	Dlažba betónová 30x30x5,0 cm	m2	44,819		
178	771	771551025	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 250 x 250 mm	m2	43,940		
179	597	5978700290	Terazzo dlažba 250x250mm x hr.22 mm	m2	44,819		
180	771	771551030	Montáž podláh z betónových dlaždíc	m2	43,940		
181	592	5921950190	Dlažba betónová 16,5x16,5x8,0 cm	m2	44,819		
182	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300 x 300 mm	m2	45,170		
183	597	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 3 la	m2	47,429		
184	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	29,872		

781 Dokončovacie práce a obklady

185	771	781411015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 300x150 mm	m2	32,951		
186	597	5978166000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké glazúra špeciálna A 300x150 la	m2	33,610		
187	771	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek umývateľných kladených do malty	m2	3,200		
188	597	5976498200	Dlaždice keramické umývateľné vonkajšie mrazuvzdorné 400x200 mm	m2	3,264		
189	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,682		

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

190	782	782131140	Montáž obkladov stien z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm - štiepaný andezit	m2	9,400		
191	583	5838556400a	Obklad z prírodného kameňa hrúbky 3 cm, - štiepaný andezit	m2	9,400		
192	782	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,021		

783 Dokončovacie práce - nátery

193	783	783124120	Nátery ocel'.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70μm	m2	28,300		
194	783	783124720	Nátery ocel'.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35μm	m2	28,300		
195	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	242,000		
196	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	967,798		

784 Dokončovacie práce - malby

197	784	784441020	Malby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	338,075		
-----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

198	R	101	Vnúťorná elektroinštalácia	sub.	1,000		
199	R	102	Bleskozvod	sub.	1,000		

500 Technologické zariadenie prevádzky

200	R	501	Technológia	sub.	1,000		
201	R	502	Bezpečnostný systém objektu	sub.	1,000		

Celkom