

# VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Prestavba vínneho domčeka na prevádzku na spracovanie hrozna a výrobu vína

Objekt: Elektromontáže

Objednávateľ: FARKAS+spol. s.r.o., Hroznová 8, Vinica 991 28

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing

Miesto:

Vinica

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5

## M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže

1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	15,000
2		<i>I-Rúrka FX 20</i>	<i>m</i>	<i>15,750</i>
3	210010011	Rúrka elektroinštalčná, uložená pevne	m	42,000
4		<i>Rúrka tuhá PVC 1516</i>	<i>m</i>	<i>44,100</i>
5	210010012	Rúrka elektroinštalčná, uložená pevne	m	10,000
6		<i>Rúrka tuhá PVC 1523</i>	<i>m</i>	<i>10,500</i>
7	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68)	ks	17,000
8		<i>Krabica KU 68-1901</i>	<i>ks</i>	<i>17,000</i>
9	210010351	Krabičová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov do 4	ks	10,000
10		<i>Krabica acidur</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>
11	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	5,000
12		<i>Krabica KU 68-1903</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>
13	210010101	Žľab PVC Pevne	m	20,000
14		<i>Žľab PVC 20x20</i>	<i>m</i>	<i>21,000</i>
15	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	2,000
16	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm <sup>2</sup>	ks	11,000
17	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	4,000
18		<i>Zmršťovacia záklopka 5x10</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>
19	210110003	Spínač nástenný č.5 do vlhka	ks	1,000
20		<i>Spínač č.5,10 A,230 V,IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
21	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000
22		<i>Spínač č.5,10 A,230 V,IP 20</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
23	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000
24		<i>Sporáková prípojka 39563-23 do steny</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
25	210110021	Spínač nástenný č.1 do vlhka	ks	2,000
26		<i>Spínač č.1,10 A,230 V,IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
27	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000

28		Zásuvka 16 A,230 V,IP 20,dvojité	ks	14,000
29	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000
30		Zásuvka 16 A,230 V,IP 44	ks	4,000
31	210190002	Montáž ocel'olechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000

32	210201002	Svietidlo žiarivkové stropné - IP 65	ks	4,000
33		Svietidlo žiarivkové 2x36 W,IP 65 - „A“	ks	1,000
34		Svietidlo žiarivkové 1x36 W,IP 40 - „B“	ks	3,000
35		Trubica žiarivková 1x36 W	ks	5,000
36		Invertor 230 V,1 hod	ks	1,000
35	210200071	Svietidlo žiarivkové nástenné 1x36 W - IP 54	ks	7,000
36		Svietidlo žiarivkové 1x36 W,IP 54 - „G“	ks	4,000
37		Svietidlo žiarivkové 2x60 W,IP 54 - „C“	ks	3,000
38		Žiarivka FLC 11 W	ks	10,000
37	210200018	Svietidlo žiarivkové stropné 1x24 W - IP 20	ks	5,000
38		Svietidlo žiarivkové 3x60 W,IP 20 - „L“	ks	3,000
39		Svietidlo žiarivkové 2x60 W,IP 20 - „R“	ks	1,000
40		Svietidlo žiarivkové 2x60 W,IP 20 - „D“	ks	1,000
40		Žiarivka FLC 11 W	ks	13,000
41	210201037	Reflektor nástenný	ks	1,000
42		Reflektor LED 30 W;IP 54	ks	1,000
43	210810045	Kábel medený uložený pevne CYKY 3x1,5	m	105,000
44		Kábel CYKY 3x1,5	m	110,250
45	210810046	Kábel medený uložený pevne CYKY 3x2,5	m	108,000
46		Kábel CYKY 3x2,5	m	113,400
47	210810055	Kábel medený uložený pevne CYKY 5x1,5	m	20,000
48		Kábel CYKY 5x1,5	m	21,000
49	210810056	Kábel medený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	35,000
50		Kábel CYKY 5x2,5	m	36,750
51	210810057	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	12,000
52		Kábel CYKY 5x6	m	12,600
53		spolu		
54		Podružný materiál	%	3,000
55		PPV	%	1,000
56		Presun	%	1,000
57		Elektromontáže celkom		

## Rozvádzače

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet
58		Rozvádzač Rp 2	ks	1,00
59		Rozvádzač Rp3	ks	1,00
		spolu		

### Rozvádzač Rp 2

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet
60		Skrinka plastová zásuvková-1x32 A,1x16 A 40 V,4xzás. 230 V;IP 44	ks	1,00
61		Skrinka plastová P – 212x150x111;IP 65/30	ks	1,00
62		Istič B/10/1;10 A	ks	1,00
63		Istič B/16/1;16 A	ks	3,00
64		Prúd. chránič 40/4P/0,03	ks	1,00
65		Istič B/16/3;16 A	ks	1,00
66		Istič B/20/3;20 A	ks	1,00
67		Popisný štítok	ks	13,00
		spolu		

### Rozvádzač Rp3

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet
68		Skrinka plastová P-24M;IP 65/30	ks	1,00
69		Istič B/10/1;10 A	ks	2,00
70		Istič B/16/1;16 A	ks	3,00
71		Prúd. chránič 40/4P/0,03	ks	1,00
72		Istič B/16/3;16 A	ks	1,00
73		Istič B/20/3;20 A	ks	1,00
74		Popisný štítok	ks	8,00
		spolu		

**HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby**

75	HZS000113	Nešpecifikované práce	hod	40,000
76	HZS000114	Revízie	hod	26,000

**Celkom**

19.05.2015

0,000  
0,000

[illegible]





0,000

		0,000
		0,000

0,000