

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	5	6	7

#### Práce a dodávky HSV

##### Zemné práce

1	Vyrúbanie stromu list.na rovine priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	3,000
2	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	3,000
3	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	780,000
4	Búranie nespevnenej krajnice hr. 0,5m	m	6,000
5	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	780,000
6	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	198,160
7	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	264,220
8	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	264,220
9	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	440,000
10	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	206,400
11	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	3,000
12	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000
13	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	3,000
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	668,780
15	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	470,620
16	Poplatok za skládku zeminy	m3	264,220
17	Poplatok za skládku humusu	m3	198,160
18	Nakup zeminy + doprava	m3	76,300
19	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 321,090
20	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	3,000
21	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	3,000

22	<i>Okrasné dreviny</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
23	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	9,000
24	<i>Tyčka ihličňanová tr. 2, dĺžky 3-4m bez kóry</i>	<i>ks</i>	<i>9,000</i>

##### Vodorovné konštrukcie

25	Filtračné vrstvy bez zhutnenia zo štrkopiesku, zrnitosti od 0-45 do 0-63 mm drvených	m3	206,400
----	--	----	---------

##### Komunikácie

26	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením , KZC hr. po zhutnení 150 mm	m2	1 100,910
27	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	1 321,090
28	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	220,000
29	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	220,000
30	Postrek infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,0 kg/m2	m2	1 100,910
31	Betón asfaltový po zhutnení strednozrný ACo11-II hr.50mm	m2	1 100,910

##### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32	Stĺpik na značky	ks	6,000
33	Gumový podstavec pod dopravnú značku - dočasné znač.	ks	28,000
34	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	8,000
35	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	32,000
36	Príplatok za značku	ks	32,000
37	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	440,000
38	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm, farebné	m	10,000

39	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	18,000
40	Značka dopravná príkazová reflexná Al C8	ks	2,000
41	Značka dopravná príkazová reflexná Al C18	ks	2,000
42	Značka dopravná príkazová reflexná Al C16	ks	2,000
43	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	2,000
44	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	2,000
45	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	32,000
46	Značka dopravná príkazová reflexná Fe P1	ks	2,000
47	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 4a	ks	2,000
48	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	880,730
49	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	880,730
50	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	551,510
51	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 721,140
52	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	551,51
<b>Presun hmôt HSV</b>			
53	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1214,092

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	5	6	7

#### Práce a dodávky HSV

##### Zemné práce

1	Búranie nespevnenej krajnice hr. 0,5m	m	48,000
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	168,000
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	6,500
4	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 5000 m a do 10000 m3	m3	121,620
5	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	121,620
6	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	608,100
7	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	5,000
8	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	5,000
9	Okrasné dreviny	ks	5,000
10	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	15,000
11	Tyčka ihličňanová tr. 2, dĺžky 3-4m bez kôry	ks	15,000

##### Vodorovné konštrukcie

12	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 150 do 200 mm	m2	537,160
<b>Komunikácie</b>			
13	Zhotovenie cement.stabilizácie SC III hr.100 mm	m2	486,480
14	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	486,480
15	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	97,296
16	Dosypávka krajníc zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením vrátane zatrávnenia	m2	97,296
17	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000
18	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	486,480
19	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok)	m2	466,480

<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
20	Stĺpik na značky	ks	6,000
21	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	19,000
22	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	6,000
23	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	19,000
24	Značka dopravná príkazová reflexná AI C8	ks	2,000
25	Značka dopravná príkazová reflexná AI C18	ks	2,000
26	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	2,000
27	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	2,000
28	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 4a	ks	32,000
29	Značka dopravná príkazová reflexná Fe P1	ks	2,000
30	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	202,700
31	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	405,400
32	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	410,000
33	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,560
34	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	485,600
35	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	48,560
<b>Presun hmôt HSV</b>			
36	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 228,069