

ČASŤ STAVBY :

651-00 Preložka káblov a zariadení Orange

KS:

2224

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
	45.00.00			VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB		
1		00010401		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	2
2		00010403		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	15
				15,00		
	45.11.11			DEMOLAČNÉ PRÁCE		
3		05020340		Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	m	5 000
			0502034003	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia elektroinštalačného slaboprúdového vonkajšieho opt.kábel 24vl.+48vl. (2x2500)m	m	5 000
4		05080200		Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	2
			0508020001	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, do 50 m opt.kábel 24vl.+48vl. (5*0.027)=	t	2
				1,35		
	45.11.21			VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		
5		01020101		Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	5
			0102010101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 (0.2*0.5*50)	m3	5
				5,00		
6		01030201		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	20
			0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 (0.8*0.5*50)	m3	20
				20,00		
7		01040100		Konštrukcie z hornín - skládky	m3	15
			0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 prebytok zeminy (20.00-5.00)	m3	15
				15,00		
8		01040401		Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	5
			0104040102	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia, tr.horniny 3 pieskové lôžko (0.2*0.5*50)	m3	5
				zakrytie bet, doskou (500x300x30mm) - 120ks		
				výstaržná fóliaš. 22cm- 50m		
				5,00		
				100,00		
				50,00		
9		01040402		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	15
			0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 výkop - 20.00	m3	15
				vytlačená zemina -5.00		
				20,00		
				-5,00		
				15,00		
10		01060201		Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	15
			0106020101	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4 ornica - 5.00	m3	15
				spätný zásyp 2*5.00 (tam a späť)		
				5,00		
				10,00		
				15,00		
11		01060204		Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	15
			0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	15

ČASŤ STAVBY :

651-00 Preložka káblov a zariadení Orange

KS:

2224

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
12		01060700		<i>výkop - 20.00</i> <i>odpočet spátný zásyp - 5.00</i> <i>prebytok zeminy</i> <i>20,00</i> <i>-5,00</i> <i>15,00</i>		
				Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	5
			0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, nakladanie, prekladanie, vykladanie tr. horniny 1-4 <i>spátný zásyp -5.00</i> <i>5,00</i>	m3	5
13		01090301		Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	m	48
			0109030101	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4, DN do 200 mm <i>pretláčanie DN125 (2*24)m</i> <i>48,00</i>	m	48
	45.11.23			REKULTIVAČNÉ PRÁCE		
14		01060201		Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	5
			0106020101	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4 <i>spátné zahumusovanie - 5.00</i> <i>5,00</i>	m3	5
15		01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	5
			0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	5
16		01080501		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	25
			0108050101	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine <i>(0.5*50)</i> <i>25,00</i>	m2	25
	45.21.37			PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH		
17		92030301		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	5 000
			9203030105	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné, uložené v chráničkách <i>zafúknuť opt.káblov 24vl.+48vl. (2x2500)m</i> <i>5 000,00</i>	m	5 000
18		92031402		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné	ks	2
			9203140202	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné v káblov <i>meranie na opt.káblí 24vl.a 48 l. pred začatím prác</i>	ks	2
19		92031503		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné	ks	2
			9203150307	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné optických káblov <i>meranie na opt.káblí 24vl.a 48 l. po ukončení prác</i>	ks	2
20		92031901		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble optické	ks	4
			9203190101	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble optické, úložné, rovné <i>otvorenie, montáž a uzatvorenie spojky</i>	ks	4

ČASŤ STAVBY :

651-00 Preložka káblov a zariadení Orange

KS:

2224

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
21	45.23.11	92020401		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
			9202040101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr	m	918
				Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr plastových	m	918
				pl.rúra FXKV 110 - 2*24 m		48,00
				rúra HDPE40/33 - 290m vr. príslušenstva		290,00
				rúra HDPE40/33 s pruhom - 290m vr. príslušenstva		290,00
				rúra HDPE40/33 s 2-mi pruhmi - 290m vr. príslušenstva		<u>290,00</u>
						918,00