

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA ROZPOČTU = celkové náklady stavby
Oprávnené výdavky

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobno-skladový areál Kron SK

Investor : KRON SK, Dolné suroviny 996/1, 905 01 Senica

Zhotovitel':

Spracoval:

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SO-01.Výrobn -skladový areál KRON SK	JKSO	Senica
Názov objektu		EČO	
Názov podobjektu		Miesto	
Skupina výdavkov		IČO	
Objednávateľ	Kron SK, Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska			0,00	
2		Montáž		0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy			0,00	
4		Montáž		0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné			0,00	
6		Montáž		0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)			0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS			0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00		
								24	DPH 20,00 % z 1 859 944,18		0,00		
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00		
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty					
								26	Dodávky objednávateľa		0,00		
Zhotoviteľ								27	Kľzavá doložka		0,00		
								28	Zvýhodnenie + -		0,00		
Dátum a podpis				Pečiatka									

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekty: SO 01.1 - SO 01.5

Rekapitulácia podobjekty SO 01.1 - SO 01.5

JKSO:

Spracoval:

Skupina výdavkov	Stavebný objekt	Podobjekt	Riadok rekapitulácie	Časť rozpočtu	Popis	Cena celkom bez DPH
	SO 01	SO 01.1	1	Stavebná časť	A1 - Administratívna budova a dielňa	0,00
			2	Zateplenie	A1 - Administratívna budova a dielňa	0,00
			3	Okná a brány	A1 - Administratívna budova a dielňa	0,00
	SO 01	SO 01.2	4	Stavebná časť	VH1 - výrobná hala	0,00
			5	Zateplenie	VH1 - výrobná hala	0,00
			6	Okná a brány	VH1 - výrobná hala	0,00
	SO 01	SO 01.3	7	Stavebná časť	VH2 - výrobná hala	0,00
			8	Zateplenie	VH2 - výrobná hala	0,00
			9	Okná a brány	VH2 - výrobná hala	0,00
	SO 01	SO 01.4	10	Stavebná časť	VH3 - výrobná hala	0,00
			11	Zateplenie	VH3 - výrobná hala	0,00
			12	Okná a brány	VH3 - výrobná hala	0,00
	SO 01	SO 01.5	13	Technologia	Rekonštrukcia vykurovacieho systému	0,00
					SO 01 SPOLU - bez DPH	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobn-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobn-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.1 Administratívna budova a diel'na

Časť: Zateplenie objektu

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,00
1	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	72,52	0,00	0,00
2	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	7,20	0,00	0,00
3	631312611	Drátkový betón podlahy , hr. 25 cm	m2	241,00	0,00	0,00
4	632477005	Liata epoxidová podlaha	m2	241,00	0,00	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00
5	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	120,50	0,00	0,00
6	971055016	Rezanie konštrukcii zo železobetonu hr.200	m	56,00	0,00	0,00
7	97890000	Ochrana susedných priestorov	ks	2,00	0,00	0,00
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt	t	338,00	0,00	0,00
9	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	338,00	0,00	0,00
10	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15 600,00	0,00	0,00
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	338,00	0,00	0,00
12	979550000	Poplatok za skládku sute	t	338,00	0,00	0,00
13	9810112223	Požiarne utesnenie prestupov	ks	1,00	0,00	0,00
14	981012222	Stavebné úpravy pre profesie	ks	1,00	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV						0,00
15	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	338,00	0,00	0,00
16	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	338,00	0,00	0,00
PSV Práce a dodávky PSV						
711 Izolácie proti vode a vlhkosti, tepelná izolácia podláh						0,00
17	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	241,00	0,00	0,00
18	7116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,15	0,00	0,00
19	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	241,00	0,00	0,00
20	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	123,00	0,00	0,00
21	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,00	0,00	0,00
22	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	7,00	0,00	0,00
23	63141407001	Tepelná izolácia podlah NOBASIL hr.14	m2	241,00	0,00	0,00
24	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	241,00	0,00	0,00
25	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,00	0,00	0,00
26	998711292	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,20	0,00	0,00
763 Konštrukcie - drevostavby						0,00
27	763161342	SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKFI hr. 2x12,5 mm	m2	241,00	0,00	0,00
28		Nosný zavesený ocelový rošt pre SDK strop	m2	241,00	0,00	0,00
29		Drevená lávka pre obsluhu v podstreší	bm	15,00	0,00	0,00
30	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	9,70	0,00	0,00
31	998763194	Drevostavby,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	9,70	0,00	0,00
766 Konštrukcie stolárske						0,00
32	6116303130	D+M+K protipožiarny výlez 1280x680	ks	1,00	0,00	0,00
M Práce a dodávky M						
OST Ostatné						0,00
33	HZS000113	Nespeciifikovane drobne stav.prace	hod	150,00	0,00	0,00
34	HZS000115	Maiba SDK stropu	m2	755,00	0,00	0,00
35	HZS000116	Maiba stien vrátane materialu a lesenia	m2	980,00	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobn-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobn-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.1 Administratívna budova a dielňa

Časť: Zateplenie objektu

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
						0,00
1	610991111	Zakrývanie vyplní vnútorných okenných otvorov	m2	40,00	0,00	0,00
2	615481PC-1	Pokrytie sklolaminátová sieťka+lepidlo-spoje atyp	m2	310,00	0,00	0,00
3	622422341	Príprava omietky pre zateplenie-otlčenie+vysprávka	m2	310,00	0,00	0,00
4	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	310,00	0,00	0,00
5	625251050	Zateplenie doskami Polystyren systém hr. 10cm bez omietky	m2	310,00	0,00	0,00
8	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	310,00	0,00	0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
						0,00
10	9389020711	Očistenie povrchu starerj fasády-príprava podkladu	m2	310,00	0,00	0,00
11	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	350,00	0,00	0,00
12	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	700,00	0,00	0,00
13	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	350,00	0,00	0,00
14	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	200,00	0,00	0,00
16	953945108	Profil soklový hliníkový	m	70,00	0,00	0,00
17	953945111	Lišta rohová	m	80,00	0,00	0,00
18	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	70,00	0,00	0,00
19	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,24	0,00	0,00
20	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,49	0,00	0,00
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,24	0,00	0,00
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,86	0,00	0,00
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,24	0,00	0,00
24	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,46	0,00	0,00
25	979089011	Poplatok za skladovanie	t	0,24	0,00	0,00
99		Presun hmôt HSV				
						0,00
26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,00	0,00	0,00
27	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	10,00	0,00	0,00
PSV		Práce a dodávky PSV				
764		Konštrukcie klampiarske				
						0,00
28	764410851	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm 0,00135t	ks	10,00	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.1 Administratívna budova a dielňa

Časť: Výmena okenných otvorov a brán

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	10,00	0,00	0,00
2	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	ks	3,00	0,00	0,00
3	968062992	Demontáž vnút.parapetov drevených	ks	10,00	0,00	0,00
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,30	0,00	0,00
5	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,30	0,00	0,00
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,30	0,00	0,00
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,30	0,00	0,00
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,30	0,00	0,00
9	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,30	0,00	0,00
10	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,30	0,00	0,00
11	979089011	Poplatok za skladovanie	t	0,30	0,00	0,00

99

Presun hmôt HSV

0,00

12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,36	0,00	0,00
13	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,36	0,00	0,00

PSV

Práce a dodávky PSV

766

Konštrukcie stolárske

0,00

14	766621263	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu,	ks	10,00	0,00	0,00
15	6112765100	D+M plastové okno	ks	10,00	0,00	0,00
16	6112765100	D+M plastové presklená stena	ks	1,00	0,00	0,00
17	6112769900	D+M vstupné dvere	ks	1,00	0,00	0,00
18	6112769900	D+M elek. posuvné hliníkové brány	ks	3,00	0,00	0,00
25	6112763900	Parapety vnútorné D+M	ks	20,00	0,00	0,00
26	6112763900	Parapety vonkajšie D+M	ks	20,00	0,00	0,00
27	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,31	0,00	0,00
28	998766192	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	1,31	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobo-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobo-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.2 Výrobná hala VH1

Časť: Stavebná časť

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00
1	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	261,00	0,00	0,00
2	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	87,00	0,00	0,00
3	631312611	Drátový betón podlahy , hr. 25 cm	m2	755,00	0,00	0,00
4	632477005	Liatá epoxidová podlaha	m2	755,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie					0,00
5	965043420	2,200 t	m3	377,50	0,00	0,00
6	971055016	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.200	m	280,00	0,00	0,00
7	97890000	Ochrana susedných priestorov	ks	1,00	0,00	0,00
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1 057,00	0,00	0,00
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 057,00	0,00	0,00
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41 000,00	0,00	0,00
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 057,00	0,00	0,00
12	979550000	Poplatok za skládku sute	t	1 057,00	0,00	0,00
13	9810112223	Požiarnie utesnenie prestupov	ks	1,00	0,00	0,00
14	981012222	Stavebné úpravy pre profesie	ks	1,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV					0,00
15	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 057,00	0,00	0,00
16	999281193	Priplatok za zvacseny presun nad vymedzenu najvacšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1 057,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV					
711	Izolácie proti vode a vlhkosti, tepelná izolácia podláh					0,00
17	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	755,00	0,00	0,00
18	7116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	t	0,15	0,00	0,00
19	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	755,00	0,00	0,00
20	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobot v 60 s 35	m2	539,00	0,00	0,00
21	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,50	0,00	0,00
22	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobot v 60 s 35	m2	11,55	0,00	0,00
23	63141407001	Tepelná izolácia podláh NOBASIL hr. 14	m2	755,00	0,00	0,00
24	713111121	viazacim	m2	755,00	0,00	0,00
25	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,89	0,00	0,00
26	998711292	Izolácia proti vode, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,60	0,00	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby					0,00
27	763161342	2x12,5 mm	m2	755,00	0,00	0,00
28		Nosný zavesený ocelový rošt pre SDK strop	m2	755,00	0,00	0,00
29		Drevená lávka pre obsluhu v podstreší	bm	55,00	0,00	0,00
30	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	9,70	0,00	0,00
31	998763194	Drevostavby, pripl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	9,70	0,00	0,00
766	Konštrukcie stolárske					0,00
32	6116303130	D+M+K protipožiarny výlez 1280x680	ks	2,00	0,00	0,00
M	Práce a dodávky M					
OST	Ostatné					0,00
33	HZS000113	Nespecifikované drobné stav.práce	hod	150,00	0,00	0,00
34	HZS000114	Náter kovovovej nosnej konštrukcie výrobnjej haly m2 haly	m2	755,00	0,00	0,00
35	HZS000115	Maľba SDK stropu	m2	755,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH v EUR :						0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.2 Výrobná hala VH1

Časť: Zateplenie objektu

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov 0,00

1		Demontáž plechového opláštenia	m2	655,00	0,00	0,00
2		Stenové sendvičové panely PDD hrubka 100 mm	m2	655,00	0,00	0,00
3		Montáž stenoveho sendvičového panela	m2	655,00	0,00	0,00
4		Stresne sendvičové panely	m2	775,00	0,00	0,00
5		Montaz stresneho sendvicoveho panela	m2	775,00	0,00	0,00
6		Spojovací materiál - strecha	ks	1 500,00	0,00	0,00
7		Spojovací materiál - stena	ks	950,00	0,00	0,00
8		Tesnenia	sada	1,00	0,00	0,00
9		Plech na lemovky 0,6mm RAL 9006	m2	300,00	0,00	0,00
10		Plech na lemovky 1,0mm RAL 9010	m2	40,00	0,00	0,00
11		Tmely,PUR peny,nity,plech hr1mm,ostatný pomocný mat.	sada	1,00	0,00	0,00
12		Klampiarský systém lakoplast /žľaby, zvody a ost./	bm	160,00	0,00	0,00
13		Vnútorý žľab (medzi VH1 a VH3)	bm	48,00	0,00	0,00
14		Zošívacie skrutky	ks	3 500,00	0,00	0,00
15		Montáž vnútorného žľabu	bm	48,00	0,00	0,00
16		Olemovanie otvorov	bm	63,00	0,00	0,00
17		Mechanizácia lávky, inžiniering a presuny	sada	1,00	0,00	0,00
18		Dopravné náklady	kompl.	1,00	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.2 Výrobná hala VH1

Časť: Výmena okenných otvorov a brán

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	30,00	0,00	0,00
2	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	ks	30,00	0,00	0,00
3	968062992	Demontáž vnút.parapetov drevených	ks	30,00	0,00	0,00
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,50	0,00	0,00
5	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,50	0,00	0,00
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,50	0,00	0,00
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,50	0,00	0,00
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,50	0,00	0,00
9	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,50	0,00	0,00
10	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,50	0,00	0,00
11	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	0,50	0,00	0,00

99

Presun hmôt HSV

0,00

12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,10	0,00	0,00
13	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	7,10	0,00	0,00

PSV

Práce a dodávky PSV

766

Konštrukcie stolárske

0,00

14	766621263	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu,	ks	30,00	0,00	0,00
15	6112765100	D+M plastové okno	ks	30,00	0,00	0,00
16	6112769900	D+M vstupné dvere	ks	1,00	0,00	0,00
17	6112769900	D+M elek. Posuvné hliníkové brány	ks	2,00	0,00	0,00
18	6112763900	Parapety vnútorné D+M	ks	30,00	0,00	0,00
19	6112763900	Parapety vonkajšie D+M	ks	30,00	0,00	0,00
20	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,31	0,00	0,00
21	998766192	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	1,31	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.3 Výrobná hala VH2

Časť: Stavebná časť

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00
1	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	261,00	0,00	0,00
2	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	87,00	0,00	0,00
3	631312611	Drátový betón podlahy , hr. 25 cm	m2	870,00	0,00	0,00
4	632477005	Liata epoxidová podlaha	m2	870,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
5	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	435,00	0,00	0,00
6	971055016	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.200	m	120,00	0,00	0,00
7	97890000	Ochrana susedných priestorov	ks	1,00	0,00	0,00
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1 280,00	0,00	0,00
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 280,00	0,00	0,00
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40 000,00	0,00	0,00
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 280,00	0,00	0,00
12	979550000	Poplatok za skládku sute	t	1 280,00	0,00	0,00
13	9810112223	Požiarné utesnenie prestupov	ks	1,00	0,00	0,00
14	981012222	Stavebné úpravy pre profesie	ks	1,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV					0,00
15	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 280,00	0,00	0,00
16	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1 280,00	0,00	0,00
PSV Práce a dodávky PSV						
711	Izolácie proti vode a vlhkosti, tepelná izolácia podláh					0,00
17	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	870,00	0,00	0,00
18	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,30	0,00	0,00
19	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	870,00	0,00	0,00
20	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	656,00	0,00	0,00
21	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	9,00	0,00	0,00
22	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	11,00	0,00	0,00
23	63141407001	Tepelná izolácia podláh NOBASIL hr.14	m2	870,00	0,00	0,00
24	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	870,00	0,00	0,00
25	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,30	0,00	0,00
26	998711292	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,65	0,00	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby					0,00
27	763161342	SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKFI hr. 2x12,5 mm	m2	870,00	0,00	0,00
28		Nosná zavesený ocelový rošt pre SDK strop	m2	870,00	0,00	0,00
29		Drevená lávka pre obsluhu v podstreší	bm	65,00	0,00	0,00
30	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	9,70	0,00	0,00
31	998763194	Drevostavby,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	9,70	0,00	0,00
766	Konštrukcie stolárske					0,00
32	6116303130	D+M+K protipožiarny výlez 1280x680	ks	2,00	0,00	0,00
M Práce a dodávky M						
OST	Ostatné					0,00
33	HZS000113	Nespecifikované drobné stav.práce	hod	150,00	0,00	0,00
34	HZS000114	Náter kovovovej nosnej konštrukcie vyrobnej haly m2 haly	m2	870,00	0,00	0,00
35	HZS000115	Maľba SDK stropu	m2	870,00	0,00	0,00
36	HZS000116	Maľba stien vrátane farby a lesenia	m2	650,00	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobn-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobn-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO 01.3 Výrobná hala VH2

Časť: Zateplenie objektu

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

6

Práce a dodávky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

1	610991111	Zakryvanie vyplni vnútorných okenných otvorov	m2	50,00	0,00	0,00
2	615481PC-1	Pokrytie sklolaminátová sieťka+lepidlo-spoje atyp	m2	620,00	0,00	0,00
3	622422341	Príprava omietky pre zateplenie-otlčenie+vysprávka	m2	620,00	0,00	0,00
4	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	620,00	0,00	0,00
5	625251050	Zateplenie doskami Polystyren systém hr. 10cm bez omietky	m2	620,00	0,00	0,00
6		Stresne sendvicove panely	m2	900,00	0,00	0,00
7		Montáž strešného sendvicového panela	m2	900,00	0,00	0,00
8		Spojovací materiál - strecha	ks	1 800,00	0,00	0,00
9		Klmpiarský systém lakoplast /žľaby, zvody a ost./	bm	120,00	0,00	0,00
10		Zošívacie skrutky	ks	3 500,00	0,00	0,00
11		Olemovanie otvorov	bm	63,00	0,00	0,00
12		Mechanizácia lávky, inžiniering a presuny	sada	1,00	0,00	0,00
13	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	620,00	0,00	0,00
9		Ostatne konstrukcie a práce-buranie				0,00
14	9389020711	Očistenie povrchu starerj fasády-príprava podkladu	m2	620,00	0,00	0,00
15	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	620,00	0,00	0,00
16	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1042	m2	1 340,00	0,00	0,00
17	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	680,00	0,00	0,00
18	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	300,00	0,00	0,00
19	953945108	Profil soklový hliníkový	m	140,00	0,00	0,00
20	953945111	Lišta rohová	m	120,00	0,00	0,00
21	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	120,00	0,00	0,00
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,24	0,00	0,00
23	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,49	0,00	0,00
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,24	0,00	0,00
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,86	0,00	0,00
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,24	0,00	0,00
27	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,46	0,00	0,00
28	979089011	Poplatok za skladovanie	t	0,24	0,00	0,00
99		Presun hmôt HSV				0,00
29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,00	0,00	0,00
30	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	12,00	0,00	0,00
PSV		Práce a dodávky PSV				
764		Konstrukcie klmpiarske				0,00
31	764410851	Demontáž oplechovania parapetov rs od 100 do 330 mm 0,00135t	ks	15,00	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO 01.3 Výrobná hala VH2

Časť: Výmena okenných otvorov a brán

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV
9

Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	20,00	0,00	0,00
2	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	ks	20,00	0,00	0,00
3	968062992	Demontaz vnút.parapetov drevenych	ks	20,00	0,00	0,00
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,40	0,00	0,00
5	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,40	0,00	0,00
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,40	0,00	0,00
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,40	0,00	0,00
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,40	0,00	0,00
9	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,40	0,00	0,00
10	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,40	0,00	0,00
11	979089011	Poplatok za skladovanie	t	0,40	0,00	0,00

99

Presun hmôt HSV

0,00

12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,00	0,00	0,00
13	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,00	0,00	0,00

PSV

Práce a dodávky PSV

766

Konštrukcie stolárske

0,00

14	766621263	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu,	ks	20,00	0,00	0,00
15	6112765100	D+M plastove okno	ks	20,00	0,00	0,00
17	6112769900	D+M vstupné dvere	ks	1,00	0,00	0,00
18	6112769900	D+M elek. Posuvne hliníkové brány 4300 x 4000	ks	1,00	0,00	0,00
19	6112769900	D+M elek. Posuvné hliníkové brány 8100 x 3800	ks	1,00	0,00	0,00
26	6112763900	Parapety vonkajšie D+M	ks	20,00	0,00	0,00
27	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,31	0,00	0,00
28	998766192	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	1,31	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.4 Výrobná hala VH3

Časť: Stavebná časť

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00
1	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	261,00	0,00	0,00
2	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	87,00	0,00	0,00
1	631312611	Drátový betón podlahy , hr. 25 cm	m2	845,00	0,00	0,00
2	632477005	Liatá epoxidová podlaha	m2	845,00	0,00	0,00
9	Ostatne konstrukcie a prace-buranie					0,00
3	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	423,00	0,00	0,00
4	971055016	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.200	m	189,00	0,00	0,00
5	97890000	Ochrana susedných priestorov	ks	1,00	0,00	0,00
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt	t	1 183,00	0,00	0,00
7	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1 183,00	0,00	0,00
8	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42 000,00	0,00	0,00
9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1 183,00	0,00	0,00
10	979550000	Poplatok za skládku sute	t	1 183,00	0,00	0,00
11	9810112223	Požiarne utesnenie prestupov	ks	1,00	0,00	0,00
12	981012222	Stavebne upravy pre protesie	ks	1,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV					0,00
13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	710,00	0,00	0,00
14	999281193	Priplatok za zväčšeny presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	710,00	0,00	0,00
PSV Práce a dodávky PSV						
711	Izolácie proti vode a vlhkosti, tepelná izolácia podláh					0,00
15	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	845,00	0,00	0,00
15	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,18	0,00	0,00
15	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	845,00	0,00	0,00
15	6283228200	Pasy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	682,00	0,00	0,00
15	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,50	0,00	0,00
15	6283228200	Pasy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	11,55	0,00	0,00
15	63141407001	Tepelná izolácia podláh NOBASIL hr.14	m2	845,00	0,00	0,00
15	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	845,00	0,00	0,00
15	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,89	0,00	0,00
15	998711292	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,60	0,00	0,00
763	Konstrukcie - drevostavby					0,00
16	763161342	SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKFI hr. 2x12,5 mm	m2	845,00	0,00	0,00
17		Nosna zaveseny ocelovy rost pre SDK strop	m2	845,00	0,00	0,00
18		Drevená lávka pre obsluhu v podstreší	bm	50,00	0,00	0,00
19	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m	t	9,70	0,00	0,00
20	998763194	Drevostavby,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	9,70	0,00	0,00
766	Konstrukcie stolárske					0,00
21	6116303130	D+M+K protipožiarny výlez 1280x680	ks	2,00	0,00	0,00
M Práce a dodávky M						
OST Ostatné						
22	HZS000113	Nespecifikovane drobne stav.prace	hod	150,00	0,00	0,00
23	HZS000114	Nater kovovovej nosnej konstrukcie vyrobnej haly m2 haly	m2	845,00	0,00	0,00
24	HZS000115	Maiba SDK stropu	m2	845,00	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.4 Výrobná hala VH3

Časť: Zateplenie objektu

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV
6

Práce a dodávky HSV
Upravy povrchov

0,00

1		Demontáž plechového opláštenia	m2	340,00	0,00	0,00
2		Stenové sendvicové panely PDD hrubka 100 mm	m2	340,00	0,00	0,00
3		Montáž stenového sendvičového panela	m2	340,00	0,00	0,00
4		Stresné sendvicové panely	m2	950,00	0,00	0,00
5		Montáž strešného sendvičového panela	m2	950,00	0,00	0,00
6		Spojovací materiál - strecha	ks	1 800,00	0,00	0,00
7		Spojovací materiál - stena	ks	450,00	0,00	0,00
8		Tesnenia	sada	1,00	0,00	0,00
9		Plech na lemovky 0,6mm RAL 9006	m2	200,00	0,00	0,00
10		Plech na lemovky 1,0mm RAL 9010	m2	50,00	0,00	0,00
11		Ľmely,PUR peny,nity,plech hr1mm,ostatný pomocný mat.	sada	1,00	0,00	0,00
12		Klmpiarský systém lakoplast /žľaby, zvody a ost./	bm	120,00	0,00	0,00
13		Zošívacie skrutky	ks	3 500,00	0,00	0,00
14		Olemovanie otvorov	bm	63,00	0,00	0,00
15		Mechanizácia lávky, inžiniering a presuny	sada	1,00	0,00	0,00
16		Dopravné náklady	kompl.	1,00	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobnno-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobnno-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.4 Výrobná hala VH3

Časť: Výmena okenných otvorov a brán

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

9

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

						0,00
1	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	10,00	0,00	0,00
2	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 - 0,036t	ks	10,00	0,00	0,00
3	968062992	Demontáž vnút.parapetov drevených	ks	10,00	0,00	0,00
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,25	0,00	0,00
5	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,25	0,00	0,00
6	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,25	0,00	0,00
7	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,25	0,00	0,00
8	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,25	0,00	0,00
9	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,25	0,00	0,00
10	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	0,25	0,00	0,00
11	979089011	Poplatok za skladovanie	t	0,25	0,00	0,00
99		Presun hmôt HSV				0,00

12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,00	0,00	0,00
13	999281193	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,00	0,00	0,00

PSV

766

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie stolárske

						0,00
14	766621263	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu,	ks	10,00	0,00	0,00
15	6112765100	D+M plastové okno	ks	10,00	0,00	0,00
17	6112769900	D+M vstupné dvere	ks	1,00	0,00	0,00
18	6112769900	D+M elek. Posuvné hliníkové brány 4300 x 4300	ks	1,00	0,00	0,00
19	6112769900	D+M elek. Posuvné hliníkové brány 8600 x 4300	ks	1,00	0,00	0,00
26	6112763900	Parapety vonkajšie D+M	ks	10,00	0,00	0,00
27	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,31	0,00	0,00
28	998766192	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	1,31	0,00	0,00

Celkom bez DPH v EUR :

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie výrobn-skladového areálu KRON SK

Objekt: SO 01 Výrobn-skladový areál Kron SK

Podobjekt: SO-01.5 Technológia

Časť: Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Skupina výdavkov:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Položka č.	Text	P. ks	Jed.cena €	Cena €	hy	Netto- cena €
1.	Kaskáda kotlov Fröling 2 x P4 Pellet 80 (24 - 160) kW _plnoautomatický nízko-teplotný peletový kotol so spalínovým ventilátorom a modulovanou reguláciou výkonu od 30 - 100 % nominálneho výkonu, pre spaľovanie peliet pr. 6 mm, EN plus/DIN plus _špeciálna spaľovacia komora s horákom vrátane samočistiaceho roštu a dvojicou popolníkov _patentovaný trojťahový výmenník tepla pre plynulú prevádzku vykurovania, vrátane automatického čistenia _otáčkami riadený spalínový ventilátor _automatické zapáľovanie _100%-né zabezpečenie prísunu paliva proti spätnému prehoreniu _automatické podávanie paliva so sacou cyklónou a turbínou Riadiaca jednotka Lambdatronic P 3200 Mikroprocesorové riadenie pre optimálne spaľovanie, teploty kotla a spalín. _regulácia spaľovania lambda sondou _regulácia nabíjania boileru _regulácia vykurovacích okruhov rozšíriteľná na max. 18 vykurovacích a 8 hydraulických okruhov _možnosť riadenia solárneho systému a externého kotla	2,00	0,00	0,00		0,00
2.	kotol S4 Turbo Fröling 60 kW vrátane regulácie Lambdatronic S3200 závitovkový dopravník základný modul-dĺžka otvoreného kanála 2000 mm	1,00	0,00	0,00		0,00
3.	závitovkový dopravník predĺženie 1000 mm	2,00	0,00	0,00		0,00
4.	závitovkový dopravník predĺženie 2000 mm	2,00	0,00	0,00		0,00
5.	sacie hadice 25 m	2,00	0,00	0,00		0,00
6.	spojky pre pneumatické plnenie skladu 45	1,00	0,00	0,00		0,00
7.	tlmiaci záves skladu	1,00	0,00	0,00		0,00
8.	príložný snímač teploty vykurovacieho okruhu	4,00	0,00	0,00		0,00
9.	ponorný snímač teploty vykurovacieho okruhu	5,00	0,00	0,00		0,00
10.	Bus kábel	1,00	0,00	0,00		0,00
11.	akumulačný zásobník 2200 l	1,00	0,00	0,00		0,00
12.	tepelná izolácia zásobníka 2200 l	1,00	0,00	0,00		0,00
13.	ohrievč TV Unicel NT-S 300	1,00	0,00	0,00		0,00
14.	uviedenie do prevádzky kaskády kotlov	1,00	0,00	0,00		0,00
Technológia spolu						0,00
Položka	Kotolňa -materiál	MJ	Množstvo celkom	J. cena € bez DPH		Cena € bez DPH
16.	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 130, 230V	ks	2,000	0,00		0,00
17.	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 130, 230V	ks	1,000	0,00		0,00
18.	Čerpadlo Grundfos MAGNA 32-60 180, 230V	ks	1,000	0,00		0,00
19.	Čerpadlo Grundfos UPS 20-60 130, 230V	ks	1,000	0,00		0,00
20.	Trojcestná zmiešavacia klapka ESBE VRG131, DN20, kv 2,5	ks	1,000	0,00		0
21.	Trojcestná zmiešavacia klapka ESBE VRG131, DN20, kv 4,0	ks	2,000	0,00		0
22.	Trojcestná zmiešavacia klapka ESBE VRG131, DN32, kv 16,0	ks	1,000	0,00		0
23.	servopohon ESBE ARA , 230 V	ks	4,000	0,00		0,00
24.	čerpadlová zostava kotla 80-105 kW s čerpadlom TOP S 30/4, 2 x GK,sp. Klapka	ks	3,000	0,00		0,00
25.	servopohon ESBE ARA ,230 V teplotnej ochrany spiatocky kotla	ks	2,000	0,00		0,00

26.	trojcestná zmiešavacia klapka ESBE VRG131, DN 32,kv16,0 teplotnej ochrany spiatočky kotla	ks	3,000	0,00		0,00
27.	regulátor Stabil 02.2 teplotnej ochrany kotla	ks	1,000	0,00		0,00
28.	termoventil bezpečnostnej vychladovacej slučky kotla armatúry	ks	3,000	0,00		0,00
29.	cirkulačné čerpadlo TUV	ks	1,000	0,00		0,00
30.	rozdelovač RS kombi M100/2400	ks	1,000	0,00		0,00
31.	konzola rozdelovača	ks	2,000	0,00		0,00
32.	servisná armatúra k expanz. MK1	ks	2,000	0,00		0,00
33.	expanzná nádrž Reflex N 300/6	ks	2,000	0,00		0,00
34.	Expanzná nádoba reflex DD 25/10, objem 25 ltr	ks	1,000	0,00		0,00
35.	servisná armatúra k expanz. Flowjet	ks	1,000	0,00		0,00
36.	bloková úprava vody GD Water SÚV 5 PAE, 0,5 m3/h	ks	1,000	0,00		0,00
37.	sálavý panel Duck Strip DS3-12/6 m	ks	19,000	0,00		0,00
38.	radiátor Korad 22VK 600/2200	ks	27,000	0,00		0,00
39.	radiátor Korad 22VK 600/1600	ks	4,000	0,00		0,00
40.	radiátor Korad 22VK 600/1200	ks	6,000	0,00		0,00
41.	teplomer s puzdrom priamy 0-120	ks	2,000	0,00		0,00
42.	teplomer príložný 0-120	ks	10,000	0,00		0,00
43.	tlakomer spodný prípoj DN100,0-1000 kPa	ks	1,000	0,00		0,00
44.	tlakomer spodný prípoj DN100,0-600 kPa	ks	3,000	0,00		0,00
45.	ventil poistný vstup SV DN25, pv 5,85 bar	ks	1,000	0,00		0,00
46.	ventil poistný DN32,pv 2,5 bar	ks	1,000	0,00		0,00
47.	ventil odvzdušňovací 1/2 " Flamco	ks	12,000	0,00		0,00
48.	kohút guľový DN 20	ks	4,000	0,00		0,00
49.	kohút guľový DN 25	ks	4,000	0,00		0,00
50.	kohút guľový DN 32	ks	14,000	0,00		0,00
51.	kohút guľový DN 50	ks	4,000	0,00		0,00
52.	kohút guľový DN 65	ks	3,000	0,00		0,00
53.	kohút guľový DN 15 vypúšťací	ks	12,000	0,00		0,00
54.	klapka spätná DN 20	ks	1,000	0,00		0,00
55.	klapka spätná DN 32	ks	3,000	0,00		0,00
56.	klapka spätná DN 50	ks	1,000	0,00		0,00
57.	klapka spätná DN 65	ks	1,000	0,00		0,00
58.	filter DN 20	ks	1,000	0,00		0,00
59.	filter DN 25	ks	1,000	0,00		0,00
60.	filter DN 32	ks	3,000	0,00		0,00
61.	filter DN 50	ks	1,000	0,00		0,00
62.	šroubenia Dn 32	ks	12,000	0,00		0,00
63.	šroubenia Dn 40	ks	8,000	0,00		0,00
64.	šroubenia Dn 50	ks	8,000	0,00		0,00
65.	šroubenia Dn 65	ks	4,000	0,00		0,00
66.	tvárovky C-ocel',pozink. ,mosadz	sub.	1,000	0,00		0,00
67.	potrubie C-ocel' dn 65	m	90,000	0,00		0,00
68.	potrubie C-ocel' dn 50	m	60,000	0,00		0,00
69.	potrubie C-ocel' dn 42	m	190,000	0,00		0,00
70.	potrubie C-ocel' dn 35	m	270,000	0,00		0,00
71.	potrubie C-ocel' dn 22	m	290,000	0,00		0,00
72.	pvc potrubie odvod kondenzátu z komína	m	6,000	0,00		0,00
73.	rúra oceľová pozink. 3/4"	m	10,000	0,00		0,00
74.	rúra oceľová pozink. 1"	m	10,000	0,00		0,00
75.	tepelná izolácia mirelon 22 x 10	m	290,000	0,00		0,00
76.	tepelná izolácia mirelon 40 x 10	m	190,000	0,00		0,00
77.	tepelná izolácia mirelon 50 x 10	m	60,000	0,00		0,00
78.	tepelná izolácia mirelon 65 x 10	m	90,000	0,00		0,00
79.	Tlakové skúšky potrubí	m	62,000	0,00		0,00
80.	Preplach potrubí	m	62,000	0,00		0,00
81.	Závesy a uloženia potrubí	sub.	1,000	0,00		0,00
82.	spojovací a upevňovací materiál	sub.	1,000	0,00		0,00
83.	elektroinštalačný materiál,káble,lišty	sub.	1,000	0,00		0,00

Spolu materiál kotolne

0,00

Položka	Sklad paliva - materiál	MJ	Množstvo celkom	J. cena € bez DPH		Cena € bez DPH
84.	materiál nosnej konštrukcie	sub.	1,00	0,000		0,00
85.	podlahové dosky	sub.	1,00	0,000		0,00
86.	lišty dverí skladu	sub.	1,00	0,000		0,00
87.	spojovací a upevňovací materiál	sub.	1,00	0,000		0,00

Spolu materiál skladu paliva

0,00

Položka	Komín oceľový trojplášťový - DN200 mm	MJ	Množstvo celkom	J. cena € bez DPH		Cena € bez DPH
88.	materiál	sub.	3,00	0,000		0,00

Spolu materiál komín

0,00

Položka	Kotolňa -montáž	MJ	Množstvo celkom	J. cena € bez DPH		Cena € bez DPH
89.	osadenie kotlov,nádrží,ohrievača	sub.	1,00	0,000		0,00
90.	montáž technológie a strojnej časti kotolne	sub.	1,00	0,000		0,00
91.	montáž elektroinštalácie kotla,čerpadiel,pohonov,snímačov, pohonu palivového dopravníka	sub.	1,00	0,000		0,00
92.	doprava a presun materiálu	sub.	1,00	0,000		0,00
93.	Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie kotolne	sub.	1,000	0,000		0,00

Spolu montáž kotolne

0,00

Položka	Vykurovacie rozvody a telesá - montáž	MJ	Množstvo celkom	J. cena € bez DPH		Cena € bez DPH
94.	montáž vykurovacích rozvodov	sub.	1	0,00		0,00
95.	montáž vykurovacích telies	sub.	1	0,00		0,00

Spolu montáž rozvodov a telies

0,00

Položka	Sklad paliva - montáž	MJ	Množstvo celkom	J. cena € bez DPH		Cena € bez DPH
96.	montáž a osadenie šnekového dopravníka	sub.	2,00	0,000		0,00
97.	montáž nosnej konštrukcie	sub.	1,00	0,000		0,00
98.	montáž podlahy	sub.	1,00	0,000		0,00
99.	montáž debnenia dverí	sub.	1,00	0,000		0,00
100.	montáž plniacich spojok a tlmiaceho závesu.	sub.	1,00	0,000		0,00

Spolu montáž skladu paliva

0,00

Položka	Komíny -montáž	MJ	Množstvo celkom	J. cena € bez DPH		Cena € bez DPH
101.	montáž komína	sub.	3,00	0,000		0,00
102.	revízia	sub.	3,00	0,000		0,00

Spolu montáž komínov

0,00

Spolu dodávka a montáž bez DPH

0,00