

POZNÁMKA:

1. AKO OCHRANA PRED ZASAHOM BLESKU JE RIESENÝ BLESKOZVOD V SULADE S RADOU STN EN 62305-1, 62305-2, 62305-3 A 62305-4
2. TRIEDA LPL PODĽA STN EN 62305-1 : LPL III
3. TRIEDA LPS PODĽA STN EN 62305-3 : LPS III
4. MAXIMÁLNA VRCHOLOVÁ HODNOTA BLESKOVÉHO PRÚDU 100 kA
5. MINIMÁLNA VRCHOLOVÁ HODNOTA BLESKOVÉHO PRÚDU 10 kA
6. MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ OKA MRIEŽOVÉJ SUSTAVY PRE TRIEDU LPL III 15m
7. POLOMER VÄLIACEJ SA GUĽE PRE TRIEDU LPS III = 45m
8. PRAVDEPODOBNOSŤ, ŽE PARAMETRE BLESKOVÉHO PRÚDU SÚ MENŠIE AKO MAXIMÁLNE HODNOTY STANOVENÉ V TABUĽKE 6 – 16kA = 0,99
9. PRAVDEPODOBNOSŤ, ŽE PARAMETRE BLESKOVÉHO PRÚDU SÚ VÄČŠIE AKO MINIMÁLNE HODNOTY STANOVENÉ V TABUĽKE 6 – 16kA = 0,91
10. ZBERNE VEDENIE JE RIESENÉ VODIČOM AlMgSi 48mm VEDENÉHO NA PODPERÁCH TYP PV 23
11. ZVIESŤ ZBERNE VEDENIE BUDE VEDENE NA PODPERÁCH PV17 AŽ PO SKUSOBNÚ SVORKU SZ
12. OD SKUSOBNEJ SVORKY BUDE VEDENÝ VODIČ FeZn8 10mm AŽ PO ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAC
13. ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAC BUDE TVORENÝ PÁSOVÍNOU FeZn30x4mm, KTORÁ BUDE ULOŽENÁ NA DNE ZÁKLADOVEJ RYHY CCA 50mm NAD DNOM VYKOPU ABY BOLA DOBRE OBKLOPENÁ BETÓNOVOU ZMESOU
14. VEŽTRY SPOJE S UZEMŇOVACOU OSETNÝ ANTIKOROZNOU OCHRANOU V SULADE S STN 33 2000 5-54

±0.000 = ... B.p.v = existujúca podlaha prízemia

DÁTUM	POPIS OBSAHU REVÍZIE	REVÍZIA

INVESTOR:	Spartak Myjava a.s. Hodžová 261/1, 907 01 Myjava
PROJEKTANT:	Vladimír Majtán Kamenná 1056/10, 907 01 Myjava
GENERÁLNY PROJEKTANT:	Ing. Peter Podmajerský Turá Lúka 177, Myjava 907 03
PROJEKT	***Prístavba futbalového štadiónu*** ***Objekt dostavba tribúny A,D***
OBJEKT	SO 01 - TRIBÚNA A,D
SÚBOR	SO 01.5 - SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
MIERKA	1:50
DÁTUM	03/2013
VYPRACOVAL:	VLADIMÍR MAJTÁN
KONTROLOVAL:	
VED. PROJEKTU:	Ing. Podmajerský
STUPEŇ	SP

VLADIMÍR MAJTÁN ELIPRO
ELEKTRO PROJEKTY
0905 745934
majton@elitme.sk

NÁZOV VÝKRESU:

BLESKOZVOD - LPS

ZAK.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA
92	3	00