

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	futbalového štadiónu - objekt	JKSO	
Názov objektu	prestavba Vlastná stavba - stredná časť (ieštvujúci objekt)	EČO	
Názov časti		Miesto	Myjava
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AGROSTAV SENICA		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Piatka, PhD.	1.7.2015	

## Merné a údelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 472,75	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž 77 060,25	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky 65 992,81	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž 53 908,91	11		16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 5 000,00
7	ZRN (r. 1-6) 198 434,72	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 5 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 203 434,72
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 203 434,72 DPH 40 686,94
Zhotoviteľ	AGROSTAV a.s. Štefánikova 714/52 805 41, SENICA	26	Cena s DPH (r. 23-25) 244 121,66
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľúčová doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Prístavba futbalového štadiónu - objekt prestavba jestvujúcej tribúny A  
**Objekt:** Vlastná stavba - stredná časť (jestvujúci objekt)  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** AGROSTAV SENICA  
**Dátum:** 01.07.15

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	78 532,998
1	Zemné práce	1 880,831
2	Zakladanie	2 220,965
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 833,002
5	Komunikácie	182,144
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	63 145,820
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 075,477
99	Presun hmôt HSV	2 194,759
PSV	Práce a dodávky PSV	119 901,721
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 933,500
713	Izolácie tepelné	3 337,912
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	480,840
763	Konštrukcie - drevostavby	4 694,406
764	Konštrukcie klampiarske	21 703,176
766	Konštrukcie stolárske	55 040,020
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 124,953
771	Podlahy z dlaždíc	8 654,992
775	Podlahy vlysové a parketové	732,960
776	Podlahy povlakové	6 518,159
781	Dokončovacie práce a obklady	9 314,575
784	Dokončovacie práce - maľby	6 366,228
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	5 000,000
VRN04	Projektové práce	500,000
VRN10	Inžinierska činnosť	4 500,000
	<u>Celkom</u>	<u>203 434,719</u>

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu - objekt prestavba existujúcej tribúny A  
 Objekt: Vlastná stavba - stredná časť (existujúci objekt)  
 čas?  
 JKSO:

Objednávatel?: AGROSTAV SENICA  
 Zhotoviteľ?:  
 Dátum: 1.7.2015

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					78 532,998	
D		1		Zemné práce				1 880,831	
1	K	001	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	32,625	25,000	815,625	20,0
2	K	001	132201108	Pripílatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm započítaných i nezapočítaných s urovňovaním dna v hĺbke 3	m3	32,625	4,000	130,500	20,0
3	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbok 1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,312	4,000	65,248	20,0
4	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbok 1-4 v množstve do 100 m3, pripílatok k cene za každý ďalší a za ďalších 1000 m	m3	195,744	0,400	78,298	20,0
5	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,675	15,000	685,125	20,0
6	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,313	6,500	106,035	20,0
D		2		Zakladanie				2 220,965	
7	K	002	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	63,158	30,000	1 894,740	20,0
8	K	002	212755115	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 130 mm	m	65,245	5,000	326,225	20,0
D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 833,002	
9	K	011	311234542	Murové nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 38 Tl P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m2	7,480	38,000	284,240	20,0
10	K	011	342272100	Obmurovka z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrstvú maltu YTONG hr. 50, P4-500	m2	5,180	16,000	82,880	20,0
11	K	011	342272121	Priečky z tváric YTONG P+D na MC-5 a tenkovrstvú maltu YTONG hr. 100, P2-500	m2	6,171	25,600	157,978	20,0
12	K	011	342272122	Priečky z tváric YTONG P+D na MC-5 a tenkovrstvú maltu YTONG hr. 150, P2-500	m2	40,872	32,000	1 307,904	20,0
D		5		Komunikácie				182,144	
13	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ? aženým, hr. 150 mm	m2	27,390	6,650	182,144	20,0
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				63 145,820	
14	K	011	611461135	Vnútorná omietka stropov, väpennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	441,315	12,000	5 295,780	20,0
15	K	011	612465135	Vnútorná omietka stien, väpennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	96,198	8,500	817,683	20,0
16	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	96,198	5,100	490,610	20,0
17	K	011	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlím, oplechovanie, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	115,449	0,600	69,269	20,0
18	K	01	620991121,1	Pretmelenie polyuretanovým tmelom stýk	m	62,040	0,900	55,836	20,0
19	K	01	620991121,2	PUR_Vypenenie medzi ostením a rámom PU penou	m	245,905	1,200	295,086	20,0
20	K	011	621466143	Vonkajšia omietka podlažiev tenkovrstvová, silikónová, rozštiepaná stredozmerná	m2	138,226	15,850	2 190,882	20,0
21	K	011	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová rozštiepaná stredozmerná	m2	810,209	12,000	9 722,508	20,0

22	K	011	622465121	Vonkajšia omietka stien, marmolit, farebné piesky, strednozrná	m2	12,149	24,000	291,576	20,0
23	K	011	625252303	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (MW), skrutkovacie kotvy	m2	12,023	35,000	420,805	20,0
24	K	011	625252304,1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	59,575	36,000	2 144,700	20,0
25	K	011	625252307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (MW), skrutkovacie kotvy	m2	688,981	39,000	26 181,278	20,0
26	K	011	625252323,1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (XPS), nat?kacie kotvy	m2	138,226	34,000	4 899,684	20,0
27	K	011	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (MW)	m2	49,630	36,000	1 786,680	20,0
28	K	011	632450207	Belónový poter Weber - Terranova, weber.bat esírich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 30 - 40 mm	m2	64,450	18,700	1 205,215	20,0
29	K	011	632477005	Nivela?ná slietka podlahová hrúbky 3 mm	m2	589,006	8,000	4 712,048	20,0
30	K	011	632477205	Samoniveliza?ná podl. hmota, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	61,210	12,000	734,520	20,0
31	K	011	642942111	Osadenie oce?ovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	13,000	21,500	279,500	20,0
32	M	MAT	5533198400	9L - Zárube? oce?ová CgU 80x197cm L	ks	1,000	23,300	23,300	20,0
33	M	MAT	5533198500	9P, 10P - Zárube? oce?ová CgU 80x197cm P	ks	5,000	23,300	116,500	20,0
34	M	MAT	5533198000	11L - Zárube? oce?ová CgU 60x197cm L	ks	2,000	23,300	46,600	20,0
35	M	MAT	5533198200	6L - Zárube? oce?ová CgU 70x197cm L	ks	1,000	23,300	23,300	20,0
36	M	MAT	5533198100	11P - Zárube? oce?ová CgU 60x197cm P	ks	4,000	23,300	93,200	20,0
37	K	011	642942221	Osadenie oce?ovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	7,000	25,000	175,000	20,0
38	M	MAT	5533199100,1	5, 13, 16 - Zárube? oce?ová CgU 150x197cm	ks	7,000	40,000	280,000	20,0
39	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmot., š. nad 200 mm	m	62,040	4,000	248,160	20,0
40	M	MAT	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové,B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	52,500	14,000	735,000	20,0
41	M	MAT	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	37,000	0,300	11,100	20,0
42	D	9	917862111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 075,477	
42	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bo?nou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lžka	m	61,880	7,000	433,160	20,0
43	M	MAT	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm	ks	62,499	2,300	143,748	20,0
44	K	003	941941031	Montáž lešenia ?ahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	596,992	2,300	1 373,082	20,0
45	K	003	941941191	Priplatok za prvý ?alší i za?atý mesiac použitia lešenia ?ahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	596,992	1,200	716,390	20,0
46	K	003	941941831	Demontáž lešenia ?ahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	596,992	1,400	835,789	20,0
47	K	011	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	245,905	3,000	737,715	20,0
48	K	011	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	171,300	1,600	274,080	20,0
49	K	011	953996142	Rohový PVC profil s odkvapní?kou s integrovanou tkaninou 100x100 - nepříznaný vo fasáde	m	74,605	2,500	186,513	20,0
50	K	211	966077111,1	Demontáž a spätná montáž seda?iek v hornom rade kvóll lešeni	ks	95,000	25,000	2 375,000	20,0
	D	99		Presun hmot HSV				2 194,759	
51	K	014	999281111	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláš?ov výšky do 25 m	t	197,726	11,100	2 194,759	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				119 901,721	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 933,500	
52	K	711	711211051	Jednozlož. silikátová hydroizola?ná hmota Weber - Terranova, slietka, weber.tenizol vodorovná	m2	128,900	15,000	1 933,500	20,0
	D	713		Izolácie tepelné				3 337,912	
53	K	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	263,718	3,300	870,269	20,0
54	M	MAT	6313670562	Minerálna vlna hrúbka 160 mm	m2	295,892	6,500	1 923,298	20,0

55	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. Kladeným voľne v jednej vrstve	m2	64,450	1,000	64,450	20,0
56	M	MAT	2837650160	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40mm	m2	65,739	7,300	479,895	20,0
57	D	722	722259108,1	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	ks	8,000	60,000	480,840	20,0
58	K	721	722259108,1	Požiarne príslušenstvo, D+ M práskového hasiaceho prístroja s náplňou 6 kg	t	0,056	15,000	0,840	20,0
59	D	763	763132110	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	149,116	26,000	4 694,406	20,0
60	K	763	763132310	SDK podhľad zavesená dvojvrstvom kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	27,180	28,000	3 877,016	20,0
61	K	763	998763101	SDK podhľad zavesená dvojvrstvom kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	t	2,254	25,000	761,040	20,0
62	D	764	764172201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	m2	997,414	18,000	56,350	20,0
63	K	764	764711113	Konštrukcie klampiarske	m2	17 953,452	20,0	21 703,176	20,0
64	K	764	764731114,1	Krytiny zo škridlových tabúľ? plechových, sklon do 30°	m	62,040	12,000	17 953,452	20,0
65	K	764	764731115,1	Oplechovanie parapetov rš 200 mm	m	65,250	13,500	744,480	20,0
66	K	764	764751112	K11 - Oplechovanie pavlaže rš 330 mm	m	5,300	16,000	880,875	20,0
67	K	764	764751132	K5, K6 - Oplechovanie odvetrania rš 500 mm	m	17,500	14,000	84,800	20,0
68	K	764	764751162	K2, K4 - Odpadné rúry kruhové rovné	ks	12,000	15,000	245,000	20,0
69	K	764	764761122	K15 - Odpadné rúry - koleno	ks	3,000	13,000	180,000	20,0
70	K	764	764900001	K14 - Odpadné rúry - napojovací prvok	m	111,793	11,820	39,000	20,0
71	K	764	998764102	K1, K3 - Žľaby podkapné polkruhové R s hákmi veľkosť 150 mm	m2	263,718	0,900	1 321,393	20,0
72	D	766	766621081	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	t	0,561	30,000	237,346	20,0
73	M	MAT	6114107700,1	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m	220,737	8,000	16,830	20,0
74	M	MAT	6114120400,1	Konštrukcie stolárske	ks	7,000	110,000	55 040,020	20,0
75	M	MAT	6114117700,1	Montáž okna plastového pre obľžiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	ks	18,000	220,000	1 765,896	20,0
76	M	MAT	6114113400,1	O5 - Plastové okno H/B 600/1200 mm jednokridlové sklopné s izoláciou trojsklo	ks	7,000	310,000	770,000	20,0
77	K	766	766621081,1	O8 - Plastové okno H/B 1450/1450 mm dvojkrídlové 2x otváracé s izoláciou trojsklo	ks	3,000	465,000	3 960,000	20,0
78	M	MAT	6114110500,1	O11 - Plastové okno H/B 1200/1800 mm dvojkrídlové 2x otváracé s izoláciou trojsklo	m	9,540	8,000	2 170,000	20,0
79	M	MAT	6114120400,2	O1 - Hliníkové okno H/B 850/900 mm jednokridlové otváracé s izoláciou trojsklo	ks	1,000	380,000	360,000	20,0
80	K	766	766641161,2	O17 - Hliníkové okno H/B 1450/1450 mm dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné s izoláciou trojsklo	ks	1,000	740,000	740,000	20,0
81	M	MAT	6114122300,2	Montáž dverí hliníkových, vchodových, za 1 m obvodu dverí	m	88,760	8,000	710,080	20,0
82	M	MAT	6114122300,12	1, 8 - Hliníkové vstupné dvere H/B 2050/900 mm otváracé, protipožiarne	ks	3,000	1 260,000	3 780,000	20,0
83	M	MAT	6114122300,6	18 - Hliníkové dvere presklené z 1/2, H/B 2050/900 mm otváracé	ks	1,000	980,000	980,000	20,0
84	M	MAT	6114122300,9	7 - Hliníkové vstupné dvere H/B 2050/900 mm otváracé	ks	1,000	800,000	800,000	20,0
85	M	MAT	6114122300,11	14 - Hliníkové dvojkrídlové dvere H/B 2050/1450 mm otváracé + fix, s izoláciou trojsklo	ks	2,000	1 520,000	3 040,000	20,0
86	M	MAT	6114122300,10	17 - Hliníkové dvojkrídlové dvere H/B 2050/1500 mm 2x otváracé, s izoláciou trojsklo	ks	1,000	1 680,000	1 680,000	20,0
87	M	MAT	6114122300,7	15 - Hliníkové dvojkrídlové dvere s nadsvetlikom H/B 2700/1500 mm 2x otváracé + fix (nadsvetlik), s izoláciou trojsklo	ks	3,000	2 060,000	6 180,000	20,0
88	M	MAT	6114122300,8	3 - Hliníkové vstupné dvere H/B 2050/900 mm otváracé, 1/2 presklená, protipožiarne	ks	1,000	1 240,000	1 240,000	20,0
89	K	766	766641161,3	4 - Hliníkové vstupné dvere H/B 2050/700 mm otváracé, protipožiarne	ks	1,000	780,000	780,000	20,0
				Montáž zasklených stien hliníkových, za 1 m obvodu	m	378,378	8,000	3 027,024	20,0

90	M	MAT	6114123900,1	O16 - Hliníková zasklená stena na paviľi zostavená z 2asť HJB 2450/1000 mm	ks	49,000	240,000	11 760,000	20,0
91	K	766	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho protipožiari., jednokrídlových, š. do 800 mm bez prízoru	ks	3,000	12,000	36,000	20,0
92	M	MAT	6116400700	2 - Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 80x197 cm biela farba	ks	2,000	145,000	290,000	20,0
93	M	MAT	6116400400	6 - Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 70x197 cm biela farba	ks	1,000	145,000	145,000	20,0
94	K	766	766661432	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho protipožiarného, dvojkrídlové 1450x1970 mm	ks	6,000	25,000	150,000	20,0
95	M	MAT	6116410300	5, 13 - Drevené presklené požiarné dvere bez zárubne, EW30	m2	19,179	380,000	7 288,020	20,0
96	K	766	766669111	Montáž dverných kridiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	12,000	12,000	144,000	20,0
97	M	MAT	6116011100	11 - Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	6,000	50,000	300,000	20,0
98	M	MAT	6116017100	9 - Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	5,000	58,000	290,000	20,0
99	M	MAT	6116069100	10 - Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/2, 80x197 cm	ks	1,000	66,000	66,000	20,0
100	K	766	766669112	Montáž dverných kridiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	12,000	12,000	20,0
101	M	MAT	6116078700	16 - Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 1/2, 150x197 cm	ks	1,000	145,000	145,000	20,0
102	K	766	766669117	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceťovú zárubňu	ks	12,000	10,000	120,000	20,0
103	M	MAT	5491021400,1	2, 3, 4, 5, 6, 8 - Samozatvárač	ks	12,000	60,000	720,000	20,0
104	K	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	5,984	20,000	119,680	20,0
105	K	767	767995101	Konštrukcie doplnkové kovové	kg	11,951	5,000	59,755	20,0
106	M	MAT	1348264000,1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	0,215	3 800,000	817,000	20,0
107	K	767	767995103	Oceťová konštrukcia S235 s povrchovou úpravou	t	202,615	1,200	243,138	20,0
108	K	767	998767102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	t	0,230	22,000	5,060	20,0
109	D	771	771551030	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	59,760	10,000	597,600	20,0
110	M	MAT	5924722200	Podlahy z dlaždíc	m2	59,760	12,000	717,120	20,0
111	K	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	116,270	14,000	1 627,760	20,0
112	M	MAT	5976498290	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	118,595	12,000	1 423,140	20,0
113	K	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., protiskl. alebo reliéf. 300 x 300 mm	m2	145,660	14,000	2 039,240	20,0
114	M	MAT	5976498300	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	163,431	12,000	1 961,172	20,0
115	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	14,447	20,000	288,940	20,0
116	K	775	775551210	Podlahy vlysové a parketové	m2	32,760	10,000	327,600	20,0
117	M	MAT	6119800100	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, laminované tabule	m2	33,415	12,000	400,980	20,0
118	K	775	998775101	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	t	0,292	15,000	4,380	20,0
119	K	775	776541100	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	m2	326,670	5,000	1 633,350	20,0
120	M	MAT	2841291590	Podlahy povlakové	m2	370,117	13,000	4 811,521	20,0
121	K	775	776691002	Lepenie povlakových podláh PVC lepených	m2	7,488	6,000	44,928	20,0
122	K	775	998776101	PVC podlaha lepená	t	1,418	20,000	28,360	20,0
				Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou sietrkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2				
				Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t				

123	D	781	Dokončovacie práce a obklady					9 314,575
	K	771	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel.					4 630,181
				m2	280,617	16,500	20,0	
124	M	MAT	Obkladačky keramické glazované hladké 400x300					4 579,664
125	K	771	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m					104,730
				t	6,982	15,000	20,0	
126	D	784	Dokončovacie práce - maľby					6 366,228
	K	784	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné					2 507,908
				m2	1 929,160	1,300	20,0	
127	K	784	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym					3 858,320
				m2	1 929,160	2,000	20,0	
	D	VRN	Veďťajšie rozpočtové náklady					5 000,000
	D	VRN04	Projektové práce					500,000
128	K	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc - vybavenie stavebného					500,000
				eur	1,000	500,000	20,0	
129	D	VRN10	Inžinierska činnosť					4 500,000
	K	000	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta					1 500,000
130	K	000	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora					3 000,000
				eur	1,000	3 000,000	20,0	
			Celkom					203 434,719

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Prístavba futbalového štadiónu – objekt prestavba jestvujúcej tribuny A

Názov objektu: Elektroinštalácia - stredná časť (jestvujúci objekt)

Názov časti:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AGROSTAV SENICA

Rozpočet číslo: Spracoval:

JKSO:

EČO:

Miesto:

IČO: DIČ:

Dňa: 1.07.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	31 005,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		31 005,66	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				31 005,66			
Objednávateľ				24 20 % 0,00 DPH				0,00			
Dátum a podpis				25 20 % 31 005,66 DPH				6 201,13			
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)				37 206,79			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty							
				27 Dodávky objednávateľa				0,00			
				28 Kľzavá doložka				0,00			
				29 Zvýhodnenie + -				0,00			



AGROSTAV a.s.  
Štefánikova 714/52  
SENICA, SLOVAKIA



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu – objekt prestavba existujúcej tribuny A

Objekt: Elektroinštalácia - stredná časť (existujúci objekt)

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: AGROSTAV SENICA

Dátum: 1.07.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	31 005,663
21-M	Elektromontáže	31 005,663
D1	Rozvádzac RH	2 002,052
D2	Rozvádzac R1.1	771,173
D3	Rozvádzac R2.1	771,173
D4	Rozvádzac R1.2	1 368,588
	<u>Celkom</u>	<u>31 005,663</u>

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu – objekt prestavba existujúcej tribúny A  
 Objekt: Elektroinštalácia – stredná časť (jestvujúci objekt)  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: AGROSTAV SENICA  
 Zhotoviteľ: 1.07.2015  
 Dátum:

P.C.	IV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Čena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				Práce a dodávky M			31 005,663	
D				Elektromontáže			31 005,663	
1	K	PK	Pol70	Práce	kpl	1,000	14 300,000	20,0
2	K	PK	Pol71	Revízia správa	kpl	1,000	455,000	20,0
3	K	PK	Pol1	kábel AYKY 3x120+95mm2		40,000	4,680	20,0
4	K	PK	Pol2	kábel CYKY4Bx25mm2		70,000	12,870	20,0
5	K	PK	Pol3	kábel CYKY5Cx6mm2		45,000	4,251	20,0
6	K	PK	Pol4	kábel CYKY5x4mm2		45,000	2,990	20,0
7	K	PK	Pol5	kábel CYKY 5Cx2,5mm2		43,000	1,898	20,0
8	K	PK	Pol6	kábel CYKY4Bx16mm2		38,000	8,411	20,0
9	K	PK	Pol7	kábel CYKY3Ax1,5mm2		225,000	0,676	20,0
10	K	PK	Pol8	kábel CYKY3Cx1,5mm2		720,000	0,676	20,0
11	K	PK	Pol9	kábel CYKY3Cx2,5mm2		710,000	1,118	20,0
12	K	PK	Pol10	kábel CYKY2Ax1,5mm2		310,000	0,546	20,0
13	K	PK	Pol11	vodic CY25mm2 zelenožltý		120,000	4,212	20,0
14	K	PK	Pol12	vodic CY10mm2 zelenožltý		150,000	1,170	20,0
15	K	PK	Pol13	vodic CY6mm2 zelenožltý		40,000	0,741	20,0
16	K	PK	Pol14	vodic CY4mm2 zelenožltý		50,000	0,481	20,0
17	K	PK	Pol15	elektroinštalčná krabica KO97		55,000	0,819	20,0
18	K	PK	Pol16	elektroinštalčná krabica KO68 1901		110,000	0,325	20,0
19	K	PK	Pol17	elektroinštalčná krabica KO68 1903		52,000	0,390	20,0
20	K	PK	Pol18	vypínač c.1 IP20		23,000	6,292	20,0
21	K	PK	Pol19	prepínač c. 5 IP20		2,000	6,994	20,0
22	K	PK	Pol20	prepínač c. 6 IP20		35,000	5,538	20,0
23	K	PK	Pol21	prepínač c. 7 IP20		2,000	7,900	20,0
24	K	PK	Pol22	tláčidlový ovládac 1/0 IP20		25,000	6,994	20,0
25	K	PK	Pol23	jednozásuvka 230V		7,000	4,602	20,0
26	K	PK	Pol24	dvojzásuvka 230V		39,000	5,538	20,0
27	K	PK	Pol25	prepínač c.6 IP44		2,000	9,074	20,0
28	K	PK	Pol26	jednozásuvka 230V IP44		8,000	10,660	20,0
29	K	PK	Pol27	žiarivkové svetidlo 2x36W IP66		7,000	10,140	20,0
30	K	PK	Pol28	žiarivkové svetidlo 4x18W IP20		54,000	12,480	20,0
31	K	PK	Pol29	žiarivkové svetidlo 4x18W IP44		4,000	74,100	20,0
32	K	PK	Pol30	svetidlo núdzového osvetlenia 8W IP20		42,000	61,100	20,0
33	K	PK	Pol31	svetidlo núdzového osvetlenia 8W IP44		4,000	113,100	20,0
34	K	PK	Pol32	trojpolový vypínač 25A		1,000	29,900	20,0

35	K	PK	Pol33	zásuvka trojpolová 63A	1,000	25,857	25,857	20,0
36	K	PK	Pol34	ventilátor 230V	8,000	24,700	197,600	20,0
37	K	PK	Pol35	datová zásuvka 2xRJ45	16,000	5,590	89,440	20,0
38	K	PK	Pol36	kábel UTP BELDEN 4 PAIR AWG	720,000	0,520	374,400	20,0
39	K	PK	Pol37	dvójzásuvka 230V s prepáťovou ochranou	14,000	45,500	637,000	20,0
40	K	PK	Pol38	ekvipotenciálna prípojnice	3,000	32,500	97,500	20,0
41	K	PK	Pol39	svetidlo 21W IP 20	28,000	8,450	236,600	20,0
42	K	PK	Pol40	jednofázový modulárny elektromer	5,000	62,790	313,950	20,0
43	K	PK	Pol41	trojfázový modulárny elektromer	1,000	128,180	128,180	20,0
					0		2 002,052	
44	K	PK	Pol42	Rozvádzač RH	1,000	455,000	455,000	20,0
45	K	PK	Pol43	hlavný istič OEZ BD 250	1,000	260,000	260,000	20,0
46	K	PK	Pol44	kombinovaný zvodíc bleskového prúdu T1+T2	2,000	67,600	135,200	20,0
47	K	PK	Pol45	trojpolový istič 80A/C	1,000	50,622	50,622	20,0
48	K	PK	Pol46	trojpolový istič 63A/C	1,000	39,819	39,819	20,0
49	K	PK	Pol47	trojpolový istič 50A/C	2,000	23,751	47,502	20,0
50	K	PK	Pol48	trojpolový istič 32A/C	2,000	42,900	85,800	20,0
51	K	PK	Pol49	pulzné relé	10,000	4,680	46,800	20,0
52	K	PK	Pol50	jednopolový istič 10A/C	8,000	4,680	37,440	20,0
53	K	PK	Pol51	jednopolový istič 16A/C	2,000	4,901	9,802	20,0
54	K	PK	Pol52	jednopolový istič 6A/C	5,000	5,109	25,545	20,0
55	K	PK	Pol53	jednopolový istič 25A/C	6,000	41,158	246,948	20,0
56	K	PK	Pol54	prúdový chránič 2P 40A/30mA	2,000	53,287	106,574	20,0
57	K	PK	Pol55	prúdový chránič 4P 40A/30mA	1,000	455,000	455,000	20,0
					0		771,173	
58	K	PK	Pol56	rozvádzač R1.1	1,000	24,700	24,700	20,0
59	K	PK	Pol57	hlavný vypínač 63A	1,000	156,000	156,000	20,0
60	K	PK	Pol58	kombinovaný zvodíc bleskového prúdu T1+T2	5,000	23,777	118,885	20,0
61	K	PK	Pol59	trojfázový istič 25A/C	8,000	4,680	37,440	20,0
62	K	PK	Pol60	jednofázový istič 10A/C	10,000	4,680	46,800	20,0
63	K	PK	Pol63	jednofázový istič 16A/C	6,000	41,158	246,948	20,0
64	K	PK	Pol61	prúdový chránič 2P 40A/30mA	1,000	140,400	140,400	20,0
					0		771,173	
65	K	PK	Pol66	skřina 72 modulov	1,000	24,700	24,700	20,0
66	K	PK	Pol67	Rozvádzač R2.1	1,000	156,000	156,000	20,0
67	K	PK	Pol68	hlavný vypínač 63A	5,000	23,777	118,885	20,0
68	K	PK	Pol69	kombinovaný zvodíc bleskového prúdu T1+T2	8,000	4,680	37,440	20,0
69	K	PK	Pol60	trojfázový istič 25A/C	10,000	4,680	46,800	20,0
70	K	PK	Pol63	jednofázový istič 10A/C	6,000	41,158	246,948	20,0
71	K	PK	Pol61	jednofázový istič 16A/C	1,000	140,400	140,400	20,0
					0		1 368,588	
72	K	PK	Pol62	prúdový chránič 2P 40A/30mA	1,000	52,000	52,000	20,0
73	K	PK	Pol63	skřina 72 modulov	1,000	156,000	156,000	20,0
74	K	PK	Pol64	Rozvádzač R1.2	2,000	23,777	47,554	20,0
75	K	PK	Pol69	hlavný vypínač 100A	20,000	4,680	93,600	20,0
76	K	PK	Pol60	prepáťová ochrana T2	26,000	4,680	121,680	20,0
77	K	PK	Pol53	trojfázový istič 25A/C	13,000	41,158	535,054	20,0

78 79

128,700 20,0

234,000 20,0

31 005,663

3,000 42,900

1,000 234,000

pulzné relé

skřínka 144 modulů

Celkem

78 79

K K

PK PK

Pol48 Pol65

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Pristavba futbalového štadiónu - objekt prestavba jestvujúcej tribúny A	JKSO	
Názov objektu	Ustredne kurenie	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	22.04.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2		Montáž	2 205,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 205,01	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 2 205,01
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
		25	20 % 2 205,01 DPH 441,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25) 2 646,01
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ	 <b>AGROSTAV a.s.</b> Štefánikova 714/52 800 41 SENIC, ①	27	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Kázavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu - objekt prestavba jestvujúcej tribúny A

Objekt: Ustredne kúrenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.04.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Rozvody potrubí	501,277
D2	Tepelná izolácia	9,576
D3	Armatúry	313,616
D4	Vykurovacie telesá	901,740
D5	Kotolna a Skúšky	478,800
	<u>Celkom</u>	<u>2 205,009</u>

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba tubalového štadiónu - objekt prestavba jesťujúcej tribúny A  
 Objekt: Ustredné kúrenie  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 22.04.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		Rozvody potrubí				501,277	
1	K	PK	Pol66	Ocelové potrubie DN15	m	35,000	11,172	391,020	20,0
2	K	PK	Pol67	Náier potrubia DN15 vrchný	m	29,000	2,783	80,997	20,0
3	K	PK	Pol68	Závěsy	kpl	1,000	29,260	29,260	20,0
	D	D2		Teplná izolácia				9,576	
4	K	PK	Pol69	Teplná izolácia Tubolit GD hr 20mm na DN15	m	6,000	1,596	9,576	20,0
	D	D3		Armatury				313,616	
5	K	PK	Pol72	Termostatická hlavica Herz Mini	ks	8,000	11,970	95,760	20,0
6	K	PK	Pol73	Termostatický ventil Herz TS-90- DN15	ks	4,000	19,285	77,140	20,0
7	K	PK	Pol74	Regulačné šróbenie DN 15	ks	4,000	12,569	50,276	20,0
8	K	PK	Pol75	Prípojacie H-šróbenie Herz H3000, DN15- rohové	ks	4,000	22,610	90,440	20,0
	D	D4		Vykurovacie telesá				901,740	
9	K	PK	Pol76	Doskové vykurovacie teleso Korad 11VK600-600	ks	2,000	81,130	162,260	20,0
10	K	PK	Pol77	Doskové vykurovacie teleso Korad 22VK600-1200	ks	1,000	140,980	140,980	20,0
11	K	PK	Pol78	Doskové vykurovacie teleso Korad 22VK600-1400	ks	1,000	152,950	152,950	20,0
12	K	PK	Pol79	Doskové vykurovacie teleso Korad 22VK600-1000	ks	2,000	101,080	202,160	20,0
13	K	PK	Pol80	Doskové vykurovacie teleso Korad 33K600-800	ks	1,000	131,670	131,670	20,0
14	K	PK	Pol81	Rebrikové vykurovacie teleso Korado KLM 1820/600	ks	1,000	98,420	98,420	20,0
15	K	PK	Pol82	Demontáž pôvodného VT ocelové článkové	ks	1,000	13,300	13,300	20,0
	D	D5		Kotolna a Skúšky				478,800	
16	K	PK	Pol83	Vypustenie a spätné napustenie vykurovacieho syst.	kpl	1,000	73,150	73,150	20,0
17	K	PK	Pol84	Vykurovacia skúška	kpl	1,000	59,850	59,850	20,0
18	K	PK	Pol85	Vrtanie dier cez strop a steny	ks	4,000	53,200	212,800	20,0
19	K	PK	Pol86	Hydraulické vyregulovanie	kpl	1,000	39,900	39,900	20,0
20	K	PK	Pol87	Tlaková skúška	kpl	1,000	39,900	39,900	20,0
21	K	PK	Pol88	Preplach systavy	kpl	1,000	53,200	53,200	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>2,205,099</u>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba futbalového štadiónu - objekt prestavba jestvujúcej tribúny A	JKSO
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO
Názov časti		Miesto
Objednávateľ		IČO
Projektant		DIČ
Zhotoviteľ		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		22.04.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž 61 597,25	11		16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 61 597,25	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



**AGROSTAV a.s.**  
Štefánikova 714/52  
905 41 SENICA ①

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	61 597,25
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 61 597,25 DPH	12 319,45
26	Cena s DPH (r. 23-25)	73 916,70

## E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kázavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu - objekt prestavba jestvujúcej tribúny A

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.04.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	61 597,252
D2	713 - Izolácie tepelné	3 731,528
D3	721 - Vnútorná kanalizácia	6 718,726
D4	722 - Vnútorný vodovod	37 940,462
D5	724 - Strojné vybavenie	730,601
D6	725 - Zariadenie predmety	12 475,935
	<u>Celkom</u>	<u>61 597,252</u>

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu - objekt prestavby existujúcej rtrbúny A  
 Objekt: Zdravotechnika  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 22.04.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
D	D	D1		713 - Izolácie tepelné				61 597,252	
D	D	D2		Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	195,780	0,798	156,232	20,0
1	K	PK	71346-2111	Izolované hadice AF/ARMAFLEX H hr.13mm pre potrubie DN15	kus	66,170	1,663	110,041	20,0
2	K	PK	283 772AH08	Izolácia potrubia TUBOLIT DG hr.20mm pre potrubie DN15	m	129,610	1,330	172,381	20,0
3	K	PK	283 772DG037	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	196,980	0,798	157,174	20,0
4	K	PK	71346-2112	Izolované hadice AF/ARMAFLEX H hr.13,5mm pre potrubie DN20	m	76,310	1,862	142,089	20,0
5	K	PK	283 772AH09	Izolácia potrubia TUBOLIT DG hr.20mm pre potrubie DN20	m	120,650	1,330	160,465	20,0
6	K	PK	283 772DG038	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	121,680	0,865	105,253	20,0
7	K	PK	71346-2113	Izolované hadice AF/ARMAFLEX H hr.14mm pre potrubie DN25	m	28,990	5,985	173,505	20,0
8	K	PK	283 772AH11	Izolácia potrubia TUBOLIT DG hr.20mm pre potrubie DN25	m	92,690	1,598	147,933	20,0
9	K	PK	283 772DG039	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	117,600	0,865	101,724	20,0
10	K	PK	71346-2114	Izolované hadice AF/ARMAFLEX H hr.14,5mm pre potrubie DN32	m	106,300	2,195	233,329	20,0
11	K	PK	283 772AH12	Izolácia potrubia TUBOLIT DG hr.20mm pre potrubie DN32	m	11,300	1,929	21,798	20,0
12	K	PK	283 772DG040	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	35,100	0,904	31,730	20,0
13	K	PK	71346-2115	Izolácia potrubia TUBOLIT DG hr.20mm pre potrubie DN40	m	35,100	2,680	93,366	20,0
14	K	PK	283 772DG041	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	m	402,480	0,931	374,709	20,0
15	K	PK	71346-2116	Izolované hadice AF/ARMAFLEX F hr.11,5mm pre potrubie DN50	m	351,130	3,990	1 401,009	20,0
16	K	PK	283 772AF20	Izolácia potrubia TUBOLIT DG hr.20mm pre potrubie DN50	m	51,350	2,860	146,861	20,0
17	K	PK	283 772DG043	Presun hmot. pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,058	33,250	1,929	20,0
18	K	PK	99871-3101	721 - Vnútorná kanalizácia				6 719,725	
D	D	D3		Potrubie kanál. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 ležaté závesné	m	2,210	19,684	43,502	20,0
19	K	PK	72117-4005	Potrubie kanál. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté závesné	m	37,700	19,817	747,101	20,0
20	K	PK	72117-4008	Potrubie kanál. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté v zemi	m	27,000	21,147	570,969	20,0
21	K	PK	72117-5008	Potrubie kanál. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté v zemi	m	55,000	21,410	1 177,550	20,0
22	K	PK	72117-5009	Potrubie kanál. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	m	45,500	19,884	904,722	20,0
23	K	PK	72117-6008	Potrubie kanál. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie	m	44,000	12,369	544,236	20,0
24	K	PK	72117-7003	Potrubie kanál. odpadné GEBERIT-PE D 56/3 pripojovacie	m	31,450	12,369	389,129	20,0
25	K	PK	72117-7004	Potrubie kanál. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 pripojovacie	m	37,980	19,684	747,205	20,0
26	K	PK	72117-7008	PE-cistiaci kus 90°, D110, s uzatváracím viečkom	m	5,000	13,433	67,165	20,0
27	K	PK	72117-7800	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť D 50x1,8	kus	29,000	2,680	77,140	20,0
28	K	PK	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť D 110x2,3	kus	19,000	3,990	75,810	20,0
29	K	PK	72119-4109	Podlahový vpust HL310NPR - vložka "PRIMUS"	kus	2,000	55,860	111,720	20,0
30	K	PK	72121-1HL310	Zariadenie na ochranu proti spätnému prietoku Honeywell BA 295, DN32	kus	1,000	399,000	399,000	20,0
31	K	PK	436 323H353	Lapacie střešných spavení lalínové DN 100	kus	14,000	37,240	521,360	20,0
32	K	PK	72124-2115	Suprava vetracej hlavice HL810- DN100	kus	4,000	25,270	101,080	20,0
33	K	PK	72127-3H810	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	280,830	0,798	224,102	20,0
34	K	PK	72129-0111	Presun hmot. pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,749	22,610	16,935	20,0
35	K	PK	99872-1101						

[illegible]

81	K	PK	642 1K0401	Umývadličko U2	kus	4,000	37,240	148,960	20,0
82	K	PK	72522-9103	Montáž vane akrylátovej	subor	1,000	61,180	61,180	20,0
83	K	PK	552 2D2151	Vana - biela	kus	1,000	356,440	356,440	20,0
84	K	PK	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	subor	4,000	46,550	186,200	20,0
85	K	PK	552 1A0701	Vanicka 900x900x80 mm - biela	kus	4,000	130,340	521,360	20,0
86	K	PK	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén, jednod veľkokuch,so zápach uzávier	subor	6,000	26,600	159,600	20,0
87	K	PK	552 313460	Drez z nerez s odkvapnou doskou	kus	6,000	115,976	695,856	20,0
88	K	PK	72531-9202	Príslušenstvo z použité silikónového Imelu 0,2 kg/kus	kus	23,000	2,660	61,180	20,0
89	K	PK	72541-34g003	Žiab sprchový nerezový podlahový	subor	1,000	395,010	395,010	20,0
90	K	PK	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	subor	65,000	7,448	484,120	20,0
91	K	PK	551 C09614	Ventil rohový, pripojenie 1/2", chróm	kus	65,000	15,960	1 037,400	20,0
92	K	PK	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	kus	17,000	11,039	187,663	20,0
93	K	PK	551 440030	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru 1/2"	kus	17,000	24,472	416,024	20,0
94	K	PK	72582-9802	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	kus	6,000	11,106	66,636	20,0
95	K	PK	551 431741	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	6,000	43,890	263,340	20,0
96	K	PK	72584-9200	Montáž batérie sprch. nástěn. s nastav. výškou	kus	13,000	13,965	181,545	20,0
97	K	PK	551 455500	Batéria sprchová TE1610 1/2x100mm	kus	4,000	32,053	128,212	20,0
98	K	PK	551 455501	Italcikový podomietkový ventil sprchový	kus	9,000	100,016	900,144	20,0
99	K	PK	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	17,000	1,330	22,610	20,0
100	K	PK	551 614600	Uzávierka zápachová umývadlová TE 1013A 5/4	kus	17,000	1,330	22,610	20,0
101	K	PK	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	6,000	1,330	7,980	20,0
102	K	PK	551 611000	Uzávierka zápachová drezová T 716 DN50	kus	6,000	1,330	7,980	20,0
103	K	PK	72586-9209	Montáž zápach. uzávierok vanových DN 32	kus	1,000	1,330	1,330	20,0
104	K	PK	551 615900	Uzávierka zápachová vanová T 1438P	kus	1,000	1,330	1,330	20,0
105	K	PK	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	4,000	6,650	26,600	20,0
106	K	PK	551 617031	Uzávierka zápachová sprchová	kus	4,000	33,250	133,000	20,0
107	K	PK	72586-HL406	Podomietková zápachová uzávierka pre preacku HL406	kus	1,000	23,940	23,940	20,0
108	K	PK	72586-0121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	kus	5,000	4,389	21,945	20,0
109	K	PK	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	3,000	4,655	13,965	20,0
110	K	PK	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	1,000	5,586	5,586	20,0
111	K	PK	99872-5101	Presun hmoti pre zariaden. predmetly v objektoch výšky do 6 m	l	0,655	26,600	17,423	20,0

Celkom

61 597,252

# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Pristavba futbalového štadiónu - objekt dostavba tribúny A	JKSO	
Názov objektu		E?O	
Názov ?asti		Miesto	Myjava
Objednávate?		I?O	DI?
Projektant	Ing. Peter Podmajerský	43414524	
Zhotovite?	AGROSTAV SENICA		
Rozpo?et ?íslo	Spracoval	D?a	
	Ing. Piátka, PhD.	1.7.2015	

## Merné a ú?elové jednotky

Po?et	Náklady / 1 m.j.	Po?et	Náklady / 1 m.j.	Po?et	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpo?tové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Ved?ajšie rozpo?tové náklady			
1	HSV	Dodávky	#N/A	8	Práca nad?as		#REF!	13	Zariadenie staveniska		#REF!
2		Montáž	#REF!	9	Bez pevnej podl.		#REF!	14	Mimostav. doprava		#REF!
3	PSV	Dodávky	#REF!	10	Kultúrna pamiatka		#REF!	15	Územné vplyvy		#REF!
4		Montáž	#REF!	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		#REF!
5	"M"	Dodávky	#REF!					17	Ostatné		#REF!
6		Montáž	#REF!					18	VRN z rozpo?tu		#REF!
7	ZRN (r. 1-6)		#N/A	12	DN (r. 8-11)		#REF!	19	VRN (r. 13-18)		#REF!
20	HZS		#REF!	21	Kompl. ?innos?		#REF!	22	Ostatné náklady		#REF!

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pe?iatka	23	Sú?et 7, 12, 19-22	394 820,61
Objednávate?		24	20 %	0,00 DPH
Dátum a popis	Pe?iatka	25	20 %	394 820,60 DPH
Zhotovite?		26	Cena s DPH (r. 23-25)	473 784,73
		E	Prípo?ty a odpo?ty	
Dátum a podpis	Pe?iatka	27	Dodávky objednávate?a	#REF!
		28	K?zavá doložka	#REF!
		29	Zvýhodnenie + -	#REF!



AGROSTAV a.s.  
Štefánikova 714/52  
905 41 SENICA ①

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu - objekt dostavba tribúny A  
Objednávateľ: AGROSTAV SENICA  
Zhotoviteľ: AGROSTAV SENICA

Dátum: 01.07.15  
Projektant: Ing. Peter Podmajerský  
Spracoval: Ing. Piatka, PhD.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
0514_P	Prístavba futbalového štadiónu - objekt dostavba tribúny A	394 820,61	0,00	78 964,12	473 784,73
01	Buracie práce - pravá časť	30 789,57	0,00	6 157,91	36 947,48
02	Vlastná stavba - pravá časť	252 647,28	0,00	50 529,46	303 176,74
03	Elektroinštalácia - pravá časť	23 551,89	0,00	4 710,38	28 262,27
04	Ustredné kúrenie	8 665,65	0,00	1 733,13	10 398,78
05	Zdravotechnika	20 582,37	0,00	4 116,47	24 698,84
06	Tribuna	58 583,85	0,00	11 716,77	70 300,62
	<b>Celkom</b>	<b>394 820,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78 964,12</b>	<b>473 784,73</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	futbalového štadiónu - objekt	JKSO	
Názov objektu	Buracie práce - práva ?as?	E?O	
Názov ?asti		Miesto	Myj ava
Objednávateľ		I?O	DI?
Projektant	Ing. Peter Podmajerský	43414524	
Zhotoviteľ	AGROSTAV SENICA		
Rozpočet ?íslo	Spracoval	D?a	
	Ing. Piatka, PhD.	1.7.2015	

## Merné a ú?elové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Ved?ajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nad?as 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž 29 950,69	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž 644,80	11		16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž 194,08			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 789,57	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. ?innos? 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pe?iatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 30 789,57
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pe?iatka	25	20 % 30 789,57 DPH 6 157,91
Zhotoviteľ	AGROSTAV a.s. Štefánikova 714/52 900 41 SENICA ①	26	Cena s DPH (r. 23-25) <b>36 947,48</b>
Dátum a podpis	Pe?iatka	E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	K?zavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Prístavba futbalového štadiónu - objekt dostavba tribúny A

**Objekt:** Buracie práce - pravá časť

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** AGROSTAV SENICA

**Dátum:** 1.7.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	29 950,691
1	Zemné práce	6 383,288
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 567,403
PSV	Práce a dodávky PSV	644,800
762	Konštrukcie tesárske	299,800
767	Konštrukcie doplnkové kovové	345,000
M	Práce a dodávky M	194,075
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	194,075
	<u>Celkom</u>	<u>30 789,566</u>



# ROZPOČET

Stavba: Príslavba futbalového štadiónu - objekt dostavba tribúny A  
 Objekt: Buracie práce - pravá časť?  
 časť?  
 JKSO:

Objednávateľ: AGROSTAV SENICA  
 Zhotoviteľ: ##  
 Dátum: ##

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				29 950,891	
D		1		Zemné práce				6 383,288	
1	K	231	112101151	Vyrúbanie stromu list., na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	3,000	55,000	165,000	20,0
2	K	221	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	254,595	11,000	2 800,545	20,0
3	K	221	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	1,613	11,000	17,743	20,0
4	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80,000	6,000	480,000	20,0
5	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr. 1-4 v množstve do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	80,000	4,000	320,000	20,0
6	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr. 1-4 v množstve do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každý 7aších a za 7aých 1000 m	m <sup>3</sup>	1 600,000	0,400	640,000	20,0
7	K	001	167101101	Nakladanie neu7ahnutého výkopku z hominy tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80,000	3,500	280,000	20,0
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	112,000	15,000	1 680,000	20,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 567,403	
9	K	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,750	5,000	163,750	20,0
10	K	221	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	32,750	12,000	393,000	20,0
11	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňa, -2,20000t	m <sup>3</sup>	30,498	50,000	1 524,900	20,0
12	K	013	965042121	Búranie podkladov pod diaľnicu, liatych diaľnic a mazaŕin betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m <sup>2</sup> -2,20000t	m <sup>3</sup>	0,806	55,000	44,330	20,0
13	K	013	976011211	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej	ks	49,000	12,000	588,000	20,0
14	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vy7úranych hmot na skládku do 1 km	t	306,678	6,830	2 094,611	20,0
15	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vy7úranych hmot na skládku za každý 7aší 1 km	t	6 133,560	0,360	2 208,082	20,0
16	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vy7úranych hmot do 10 m	t	306,678	5,470	1 677,529	20,0
17	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vy7úranych hmot za každý 7aších 5 m	t	306,678	0,550	168,673	20,0
18	K	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	306,678	3,200	981,370	20,0
19	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	306,678	25,000	7 666,950	20,0
20	K	006	981131313	Demolácia hál postup. rozoberaním z tehál, kameňa, na malú s podielom konštrukcii 15-20 %, -0,35000t	m <sup>3</sup>	504,684	12,000	6 056,208	20,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				644,800	
D		762		Konštrukcie tesárske				299,800	
21	K	762	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm <sup>2</sup> , -0,00800t	m	100,000	1,000	100,000	20,0
22	K	762	762631802	Demontáž vrát vrátane demontáže kovania plochy do 8 m <sup>2</sup> , -0,01700t	m <sup>2</sup>	10,600	3,000	31,800	20,0
23	K	762	762962820	Rozoberanie oplozenia s prie7níkmi, s betónovými stĺpkami z by7. polenej, -0,04500t	m	21,000	8,000	168,000	20,0
D		767		Konštrukcie doplnkové kovové				345,000	

24	K	767	767392802	Demontáž krytín střešních z plechov skruvkovaných, -0,00700t	m2	114,000	2,500	285,000	20,0
25	K	767	767920860	Demontáž vrat a vratek na oplátnění s plochou jednotlivě nad 10 do 20 m2, -0,400000t	ks	2,000	30,000	60,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				194,075	
	D		46-M	Zemné práce při extr.mont.prácích				194,075	
26	K	946	460120002	Zásyp jamy so zhučnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	27,725	7,000	194,075	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>30 789,566</u>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	futbalového štadiónu - objekt	JKSO	
Názov objektu	Vlastná stavba - práva ?as?	E?O	
Názov ?asti		Miesto	Myj ava
Objednávate?		I?O	DI?
Projektant	Ing. Peter Podmajerský	43414524	
Zhotovite?	AGROSTAV SENICA		
Rozpočet ?íslo	Spracoval	D?a	
	Ing. Piátka, PhD.	1.7.2015	

## Merné a ú?elové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Ved?ajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 583,52	8	Práca nad?as 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž 128 215,37	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky 79 148,86	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž 39 699,53	11		16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpo?tu 5 000,00
7	ZRN (r. 1-6) 247 647,28	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 5 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. ?innos? 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pe?iatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 252 647,28
Objednávate?		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pe?iatka	25	20 % 252 647,28 DPH 50 529,46
Zhotovite?		26	Cena s DPH (r. 23-25) 303 176,74
Dátum a podpis	Pe?iatka	E	Prípo?ty a odpoty
		27	Dodávky objednávate?a 0,00
		28	K?zavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00



AGROSTAV a.s.  
Štefánikova 714/52  
830 41 SENICA

# REKAPITULÁCIA ROZPO?TU

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu - objekt dostavba tribúny A

Objekt: Vlastná stavba - pravá ?as?

?as?:

JKSO:

Objednávate?:

Zhotovite?: AGROSTAV SENICA

Dátum: 1.7.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	128 798,888
1	Zemné práce	4 430,690
2	Zakladanie	17 548,078
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	29 551,067
4	Vodorovné konštrukcie	19 809,798
5	Komunikácie	85,918
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 819,286
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 084,639
99	Presun hmôt HSV	7 469,412
PSV	Práce a dodávky PSV	118 848,388
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 234,591
713	Izolácie tepelné	1 895,071
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	180,315
763	Konštrukcie - drevostavby	6 345,446
764	Konštrukcie klampiarske	8 663,625
766	Konštrukcie stolárske	15 713,860
767	Konštrukcie doplnkové kovové	70 902,657
771	Podlahy z dlaždíc	2 495,804
775	Podlahy vlysové a parketové	1 831,994
777	Podlahy syntetické	545,142
781	Dokon?ovacie práce a obklady	4 920,093
783	Dokon?ovacie práce - nátery	133,665
784	Dokon?ovacie práce - ma?by	1 986,125
VRN	Ved?ajšie rozpo?tové náklady	5 000,000
VRN04	Projektové práce	500,000
VRN10	In?inierska ?innos?	4 500,000
	<u>Celkom</u>	<u>252 647,276</u>

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu - objekt dostavba tribúny A  
Objekt: Vlasná stavba - pravá časť

Objednávatel: JKSO:

Zhotoviteľ: AGROSTAV SENICA  
Dátum: 1.7.2015

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sačzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV								128 798,888	
D								4 430,690	
D		1		Zemné práce					
1	K	001	131201101	Výkop nezapáženej jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	17,850	8,000	142,800	20,0
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapáženej jamy a zárezov, príplatok za lepivosť horniny 3	m3	17,850	0,800	14,280	20,0
3	K	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	80,741	16,000	1 291,856	20,0
4	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáženej i nezapáženej, s urovnaním dna v hromine 3	m3	80,741	0,800	64,593	20,0
5	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1.4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	89,528	4,000	358,112	20,0
6	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1.4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a zaťažných 1000 m	m3	1 074,336	0,400	429,734	20,0
7	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,027	15,000	2 070,405	20,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,063	6,500	58,910	20,0
D		2		Zakladanie				17 548,078	
9	K	002	212532111	Lôžko pre trativod z kamienka hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	28,811	30,000	864,330	20,0
10	K	002	212755115	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	32,740	5,000	163,700	20,0
11	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	9,697	30,000	290,910	20,0
12	K	011	273313711	Betón základových dosiek, prosíť tr.C 25/30	m3	13,277	98,000	1 301,146	20,0
13	K	011	274313711	Betón základových pásov, prosíť tr.C 25/30	m3	63,307	98,000	6 204,086	20,0
14	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	123,557	8,500	1 050,235	20,0
15	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	123,557	3,000	370,671	20,0
16	K	011	275313711	Betón základových páteľ, prosíť tr.C 25/30	m3	15,450	98,000	1 514,100	20,0
17	K	011	275361821,1	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10S05	t	4,745	1 220,000	5 788,900	20,0
D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie				29 551,067	
18	K	011	311231612	Murivo akustické (m2) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU MK P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (250x250x238)	m2	71,856	45,000	3 233,520	20,0
19	K	011	311234520	Murivo nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m2	29,399	45,000	1 322,955	20,0
20	K	011	311234542	Murivo nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m2	410,584	38,000	15 602,192	20,0
21	K	011	311273520	Murivo nosné z tváric YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.250 P4-500	m2	17,292	35,000	605,220	20,0
22	K	011	331321410	Beťon stĺpov a pilierov hranatých, žahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	5,398	115,000	620,770	20,0
23	K	011	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého švoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	83,972	17,000	1 427,524	20,0
24	K	011	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého švoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	83,972	5,000	419,860	20,0

25	K	011	331361821	Výstuž st?pov, pillerov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	1,557	1 560,000	2 428,920	20,0
26	K	011	342272100	Obmúrovka z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.50, P4-500	m2	22,778	16,000	364,448	20,0
27	K	011	342272121	Prie?ky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	20,376	25,600	521,626	20,0
28	K	011	342272122	Prie?ky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	93,876	32,000	3 004,032	20,0
29	D	4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>19 809,798</b>	
29	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	35,479	110,000	3 902,690	20,0
30	K	011	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradi?né	m2	184,429	10,700	1 973,390	20,0
31	K	011	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradi?né	m2	184,429	4,000	737,716	20,0
32	K	011	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre za?aženie do 20 kPa zhotovenie	m2	146,891	12,000	1 762,692	20,0
33	K	011	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre za?aženie do 20 kPa odstránenie	m2	146,891	3,500	514,119	20,0
34	K	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,014	1 550,000	7 771,700	20,0
35	K	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	10,622	117,000	1 242,774	20,0
36	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,671	1 700,000	1 140,700	20,0
37	K	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	1,686	124,000	209,064	20,0
38	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,107	1 810,000	193,670	20,0
39	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstup?ových dosiek pôdorysne priamo?iarych zhotovenie	m2	9,003	22,700	204,368	20,0
40	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstup?ových dosiek pôdorysne priamo?iarych odstránenie	m2	9,003	5,500	49,517	20,0
41	K	011	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamo?iarych zhotovenie	m2	3,104	26,600	82,566	20,0
42	K	011	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamo?iarych odstránenie	m2	3,104	8,000	24,832	20,0
43	D	5		<b>Komunikácie</b>				<b>85,918</b>	
43	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ? aženým,hr.150 mm	m2	12,920	6,650	85,918	20,0
44	D	6		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>46 819,286</b>	
44	K	011	611461135	Vnútná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ru?né nanášanie, hr. 8 mm	m2	106,754	12,000	1 281,048	20,0
45	K	011	612465135	Vnútná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ru?né nanášanie, hr. 10 mm	m2	544,612	8,500	4 629,202	20,0
46	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných sien, sklotextílnou mriežkou	m2	701,703	5,100	3 578,685	20,0
47	K	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zábradli, oplechovania, at?. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	41,110	0,600	24,666	20,0
48	K	01	620991121.1	Pretmelenie polyuretánovým tmelom sýk	m	16,800	0,900	15,120	20,0
49	K	01	620991121.2	PUR_Vypenlenie medzi ostiením a rámom PU penou	m	90,800	1,200	108,960	20,0
50	K	011	621465143	Vonkajšia omietka podh?adov tenkovrstová, silikónová, rozlietaná stredozmrná	m2	41,394	15,850	656,095	20,0
51	K	011	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstová silikónová rozlietaná stredozmrná	m2	477,801	12,000	5 733,612	20,0
52	K	011	622465121	Vonkajšia omietka stien, marmoliti, farebné piesky, stredozmrná	m2	16,800	24,000	403,200	20,0
53	K	011	625252304.1	Kontaktný zatep?ovací systém hr. 60 mm (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	75,347	36,000	2 712,492	20,0
54	K	011	625252307	Kontaktný zatep?ovací systém hr. 100 mm (MW), skrutkovacie kotvy	m2	459,247	38,000	17 451,386	20,0
55	K	011	625252323.1	Kontaktný zatep?ovací systém hr. 50 mm (XPS), nat?kacie kotvy	m2	24,750	34,000	841,500	20,0
56	K	011	625252330	Kontaktný zatep?ovací systém hr. 150 mm (MW), nat?kacie kotvy	m2	16,644	46,800	778,939	20,0
57	K	011	625252340	Kontaktný zatep?ovací systém ostenia hr. 20 mm (MW)	m2	18,554	36,000	667,944	20,0

58	K	011	631312661	Mazanina z betonu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,864	120,000	583,680	20,0
59	K	011	631313711	Mazanina z betonu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,966	120,000	595,920	20,0
60	K	011	632450024	Betónový poter hr. 50 mm	m2	140,481	22,000	3 090,582	20,0
61	K	011	632450207	Betónový poter Weber - Terranova, weber bat estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 30 - 40 mm	m2	24,750	18,700	462,825	20,0
62	K	011	632477205	Samonivelizačná podl. hmota, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	62,950	12,000	755,400	20,0
63	K	011	632477205,1	Samonivelizačná podl. hmota, vnútorné použitie, hr. 7 mm	m2	160,413	10,000	1 604,130	20,0
64	K	011	642942111	Osadenie oceťovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	12,000	21,500	258,000	20,0
65	M	MAT	5533198400	9L - Zárubeť oceťová CgU 80x197cm L	ks	2,000	23,300	46,600	20,0
66	M	MAT	5533198500	10P - Zárubeť oceťová CgU 80x197cm P	ks	2,000	23,300	46,600	20,0
67	M	MAT	5533198000	11L - Zárubeť oceťová CgU 80x197cm L	ks	2,000	23,300	46,600	20,0
68	M	MAT	5533198100	11P - Zárubeť oceťová CgU 80x197cm P	ks	6,000	23,300	139,800	20,0
69	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	16,800	4,000	67,200	20,0
70	M	MAT	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	16,800	14,000	235,200	20,0
71	M	MAT	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	13,000	0,300	3,900	20,0
72	D	9	917662111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 084,639	
73	K	221	917662111	Osadenie chodníka, obnub. betón. stojateho s bo'nou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	27,905	7,000	195,335	20,0
74	K	003	941941031	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm	ks	28,184	2,300	64,823	20,0
75	K	003	941941191	Montáž lešenia ?ahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	396,718	2,300	912,451	20,0
76	K	003	941941831	Príplatok za prvý a každý ?alsí i za?atý mesiac použitia lešenia ?ahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	396,718	1,200	476,062	20,0
77	K	011	952901111	Demontáž lešenia ?ahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	396,718	1,400	555,405	20,0
78	K	011	953996121	Výfstenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	208,780	1,400	292,292	20,0
79	K	011	953996131	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	90,800	3,000	272,400	20,0
80	K	011	953996142	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	118,560	1,800	189,696	20,0
81	D	99	999281111	Rohový PVC profil s odkvapní?kou s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	50,470	2,500	126,175	20,0
82	D	711	71112001	Presun hmôt HSV	t	672,920	11,100	7 469,412	20,0
83	M	MAT	1116410501	Práca a dodávky PSV				118 848,388	
84	K	711	711131101	Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	54,927	0,500	3 234,591	20,0
85	M	MAT	6283221000	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetra?ným náterom za studena	m2	54,927	0,500	27,464	20,0
86	K	711	711132101	Penetra?ný náter	t	0,019	1 400,000	26,600	20,0
87	M	MAT	6283221000	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	132,765	3,000	398,295	20,0
88	K	711	711132102	Pás ?azký asfaltový	m2	152,680	2,200	335,896	20,0
89	M	MAT	6836651300	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	54,927	3,500	192,245	20,0
90	K	711	711211051	Pás ?azký asfaltový	m2	65,912	2,200	145,006	20,0
91	K	711	711211501	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	45,562	0,800	36,450	20,0
				Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	52,396	0,850	44,537	20,0
				Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota Weber - Terranova, slietka, weber.teizol vodorovná	m2	49,500	15,000	742,500	20,0
				Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľ?ová hydroizolácia dvojvrstbová, vodorovná	m2	64,760	12,000	777,120	20,0

92	K	711	711470130	Nopová fólia - zvislá profilovaná fólia	m2	54,927	8,800	483,358	20,0
93	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,256	20,000	25,120	20,0
								1 895,071	
94	K	713	713111121	Izolácie tepelné	m2	126,150	3,300	416,295	20,0
				Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom					
95	M	MAT	6313670562	Minerálna vlna hrúbka 160 mm	m2	128,673	6,500	836,375	20,0
96	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	127,710	1,000	127,710	20,0
97	M	MAT	6314150590	Minerálna vlna hrúbky 30 mm	m2	21,012	1,600	33,619	20,0
98	M	MAT	6314150610	Minerálna vlna hrúbky 50 mm	m2	107,110	2,300	246,353	20,0
99	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	24,750	1,000	24,750	20,0
100	M	MAT	2837650160	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40mm	m2	25,245	7,300	184,289	20,0
101	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,284	20,000	25,680	20,0
				<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				180,315	
102	K	721	722259108,1	Požiarne príslušenstvo, D+ M praškového hasiaceho prístroja s náplňou 6 kg	ks	3,000	60,000	180,000	20,0
103	K	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,021	15,000	0,315	20,0
				<b>Konštrukcie - drevosťavby</b>				6 345,446	
104	K	763	763132110	SDK podlaž?ad zavesená dvojvrstvom?a kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	84,920	26,000	2 207,920	20,0
105	K	763	763132310	SDK podlaž?ad zavesená dvojvrstvom?a kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	22,190	28,000	621,320	20,0
106	K	763	763161331,1	SDK podlaž?ad s izoláciou hr. 100 mm a parozábranou, kca z profilov CD 1vrstvom?a dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	107,283	32,000	3 433,056	20,0
107	K	763	998763101	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,326	25,000	83,150	20,0
				<b>Konštrukcie klampiarske</b>				8 663,625	
108	K	764	764172201	Krytiny zo škridlových tabul? plechových, sklon do 30°	m2	361,765	18,000	6 511,770	20,0
109	K	764	764711113	Oplechovanie parapetov r? 200 mm	m	16,800	12,000	201,600	20,0
110	K	764	764731112,1	K17 - Oplechovanie styku pavlaže a trúbu? pri stene r? 120 mm	m	24,500	11,000	269,500	20,0
111	K	764	764731114	K10 - Oplechovanie múrov r? 420 mm	m	9,800	15,000	147,000	20,0
112	K	764	764731114,1	K11 - Oplechovanie pavlaže r? 330 mm	m	23,500	15,000	352,500	20,0
113	K	764	764731115,1	K5 - Oplechovanie odvetrania r? 500 mm	m	2,400	18,000	43,200	20,0
114	K	764	764751112	K4 - Odpadné rúry kruhové rovné	m	5,000	16,000	80,000	20,0
115	K	764	764751132	K15 - Odpadné rúry - koleno	ks	4,000	18,000	72,000	20,0
116	K	764	764761122	K1, K3 - Žľaby podokapné polkruhové R s hákami ve?kos? 150 mm	m	54,230	15,000	813,450	20,0
117	K	764	764900001	Paroprepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	126,150	1,300	163,995	20,0
118	K	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,287	30,000	8,610	20,0
				<b>Konštrukcie stolárske</b>				15 713,860	
119	K	766	766621081	Montáž okna plastového pre ob?iansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	62,760	8,500	533,460	20,0
120	M	MAT	6114109300,1	O2 - Plastové okno H/B 750/800 mm jednokrídlové sklopné s izolacným trojsklom	ks	2,000	105,000	210,000	20,0
121	M	MAT	6114108500,1	O3 - Plastové okno H/B 700/1000 mm jednokrídlové sklopné s izolacným trojsklom	ks	4,000	115,000	460,000	20,0
122	M	MAT	6114109500,1	O4 - Plastové okno H/B 750/1000 mm jednokrídlové sklopné s izolacným trojsklom	ks	1,000	115,000	115,000	20,0
123	M	MAT	6114109700,1	O6 - Plastové okno H/B 750/1200 mm jednokrídlové sklopné s izolacným trojsklom	ks	1,000	130,000	130,000	20,0
124	M	MAT	6114119700,1	O12 - Plastové okno H/B 1400/1800 mm dvojkrídlové 2x otváracé s izolacným trojsklom	ks	5,000	345,000	1 725,000	20,0
125	K	766	766641161,2	Montáž dverí hliníkových, vchodových jednodiehlych, za 1 m obvodu dverí	m	48,160	8,000	385,280	20,0
126	M	MAT	6114122300,2	1 - Hliníkové vstupné dvere H/B 2050/900 mm otváracé, protipožiarnie	ks	6,000	1 450,000	8 700,000	20,0
127	M	MAT	6114122300,3	7 - Hliníkové vstupné dvere H/B 2050/900 mm otváracé	ks	2,000	1 320,000	2 640,000	20,0
128	K	766	766669111	Montáž dverných krídla? kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárub?u pre dvere jednokrídlové	ks	12,000	12,000	144,000	20,0



129	M	MAT	6116011100	11 - Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	ks	8,000	50,000	400,000	20,0
130	M	MAT	6116017100	9 - Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	2,000	58,000	116,000	20,0
131	M	MAT	6116089100,1	10 - Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené z 1/2, 80x197 cm	ks	2,000	66,000	132,000	20,0
132	K	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,156	20,000	23,120	20,0
				<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>70 902,657</b>	
133	D	767	767165110	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	2,320	11,000	25,520	20,0
134	M	MAT	1331122400,1	Trubka oceňová D 50/4 mm s povrch. úpravou a kotvením	t	0,011	3 600,000	39,600	20,0
135	K	767	767649196,1	Montáž turniketových zariadení	ks	2,000	265,000	530,000	20,0
136	K	767	767659002	Montáž turniketových zariadení	ks	1,000	200,000	200,000	20,0
137	M	MAT	5534371508	Montáž vráta HxB 2700x3000 vodorovne rebrované, resp. kazetové	ks	1,000	1 800,000	1 800,000	20,0
138	K	767	767662210	Montáž mrieží pevných otváracích	m2	6,365	8,000	50,920	20,0
139	M	MAT	1321127600	Ty? oceňová jemná kruhová D 20 mm	t	0,085	750,000	63,750	20,0
140	M	MAT	1457437500	Profil oceňový 50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,089	750,000	66,750	20,0
141	K	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	2 970,549	0,600	1 782,329	20,0
142	M	MAT	1348264000,1	Oceňová konštrukcia S235 s povrchovou úpravou	t	19,228	2 910,000	55 953,480	20,0
143	K	767	767995101,1	Vŕtanie a skrutkovanie zábradlí do konštrukcie	ks	44,000	5,000	220,000	20,0
144	K	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	806,168	0,600	483,701	20,0
145	K	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	4 654,529	0,600	2 792,717	20,0
146	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	10 796,984	0,600	6 478,190	20,0
147	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,785	20,000	415,700	20,0
				<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>2 495,804</b>	
148	K	771	771575108	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	64,760	14,000	906,640	20,0
149	M	MAT	5976498290	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	86,055	12,000	792,860	20,0
150	K	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., protiskl. alebo reliéf. 300 x 300 mm	m2	29,100	14,000	407,400	20,0
151	M	MAT	5976498300	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	29,682	12,000	356,184	20,0
152	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,646	20,000	32,920	20,0
				<b>Podlahy výškové a parketové</b>				<b>1 831,994</b>	
153	K	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, laminované tabule	m2	62,950	10,500	660,975	20,0
154	M	MAT	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	64,209	13,000	834,717	20,0
155	K	775	775552120	Montáž podložky pod plávajúce podlahy - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	127,710	1,000	127,710	20,0
156	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	131,541	1,500	197,312	20,0
157	K	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,564	20,000	11,280	20,0
				<b>Podlahy syntetické</b>				<b>545,142</b>	
158	K	773	777511012	Podlahy zo stierky epoxidovej hr.3 mm	m2	89,177	6,000	535,062	20,0
159	K	773	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	1,008	10,000	10,080	20,0
				<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>4 920,093</b>	
160	K	771	781445039	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	m2	142,810	16,500	2 356,365	20,0
161	M	MAT	5976566000	Obkladačky keramické glazované hladké 400x300	m2	160,233	16,000	2 563,728	20,0
				<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>133,665</b>	

162	K	783	783125230	Nátery oce? ,konštr. syntet. ?ahkých C, ve?mi ?ahkých CC jednonás. 2x s emalovaním - 105µm	m2	12,730	8,500	108,205	20,0
163	K	783	783125730	Nátery oce? ,konštr. syntetické ?ahkých C alebo ve?mi ?ahkých CC základné - 35µm	m2	12,730	2,000	25,460	20,0
164	D	784	784452271	Dokon?ovacie práce - ma?by				1 986,125	
164	K	784	784452271	Ma?by z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ru?ne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	601,856	1,300	782,413	20,0
165	K	784	784452471	Ma?by z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ru?ne nanášané ťmované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	601,856	2,000	1 203,712	20,0
	D	VRN	VRN	Ved?ajšie rozpo?tové náklady				5 000,000	
	D	VRN04	VRN04	Projektové práce				500,000	
166	K	000	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc - vybavenie stavebného povolenia	eur	1,000	500,000	500,000	20,0
	D	VRN10	VRN10	Inžinierska ?innos?				4 500,000	
167	K	000	001000011	Inžinierska ?innos? - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	1 500,000	1 500,000	20,0
168	K	000	001000012	Inžinierska ?innos? - dozory technický dozor investora	eur	1,000	3 000,000	3 000,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>252 647,276</u>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Pristavba futbaloveho štadiónu – objekt dostavba tribúny A

Názov objektu: Elektroinštalácia - pravá časť

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

AGROSTAV SENICA

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

1.07.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B				Doplnkové náklady			C				Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00							
2		Montáž	23 551,89		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00							
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatné		0,00						
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		23 551,89		12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00							

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ


Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka



AGROSTAV a.s.  
Štefánikova 714/52  
921 41 SENICA. ①

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	23 551,89
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 23 551,89 DPH	4 710,38
26	Cena s DPH (r. 23-25)	28 262,27

## E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu – objekt dostavba tribúny A

Objekt: Elektroinštalácia - pravá časť

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: AGROSTAV SENICA

Dátum: 1.07.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	23 551,892
21-M	Elektromontáže	23 551,892
D1	Rozvádzac RG	373,568
D2	Rozvádzac RGA1.2	459,992
D3	Rozvádzac RGA2.2	285,701
D4	Rozvádzac RGA3.2	285,701
D5	Rozvádzac RGA4.2	285,701
D6	Rozvádzac RGA5.2	285,701
D7	Rozvádzac RGA6.2	285,701
D8	Bleskozvod	451,633
	<u>Celkom</u>	<u>23 551,892</u>

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba futbalového štadiónu – objekt dostavba tribúny A

Objekt: Elektroinštalácia - pravá časť

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: AGROSTAV SENICA

Dátum: 1.07.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom	Satzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

23 551,892

Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
D	21-M							
D	Práce							
1	K	PK	Pol70	Revízia správa	kpl	1,000	9 100,000	20,0
2	K	PK	Pol71	kábel CYKY4BX10mm2	kpl	1,000	390,000	20,0
3	K	PK	Pol1	kábel CYKY5CX6mm2		30,000	5,460	20,0
4	K	PK	Pol2	kábel CYKY3CX4mm2		30,000	4,251	20,0
5	K	PK	Pol3	kábel CYKY5CX2,5mm2		380,000	1,885	20,0
6	K	PK	Pol4	kábel CYKY3CX1,5mm2		105,000	1,898	20,0
7	K	PK	Pol5	kábel CYKY3CX1,5mm2		20,000	1,131	20,0
8	K	PK	Pol6	kábel CYKY3CX1,5mm2		185,000	0,676	20,0
9	K	PK	Pol7	kábel CYKY3CX1,5mm2		395,000	0,676	20,0
10	K	PK	Pol8	kábel CYKY3CX2,5mm2		350,000	1,118	20,0
11	K	PK	Pol9	kábel CYKY2AX1,5mm2		95,000	0,546	20,0
12	K	PK	Pol10	vodic CY10mm2 zelenožltý		30,000	1,170	20,0
13	K	PK	Pol11	vodic CY4mm2 zelenožltý		110,000	0,481	20,0
14	K	PK	Pol12	elektroinštalčná krabica KO97		33,000	0,819	20,0
15	K	PK	Pol13	elektroinštalčná krabica KO68 1901		85,000	0,325	20,0
16	K	PK	Pol14	elektroinštalčná krabica KO68 1903		28,000	0,390	20,0
17	K	PK	Pol15	vypínac c.1 IP20		9,000	6,292	20,0
18	K	PK	Pol16	prepínac c. 5 IP20		6,000	6,994	20,0
19	K	PK	Pol17	prepínac c. 6 IP20		22,000	5,538	20,0
20	K	PK	Pol18	prepínac c. 7 IP20		3,000	7,800	20,0
21	K	PK	Pol19	tlacidlóv ovládac 1/0 IP20		6,000	6,994	20,0
22	K	PK	Pol20	dvojzásuvka 230V		40,000	5,538	20,0
23	K	PK	Pol21	jednozásuvka 230V		8,000	4,602	20,0
24	K	PK	Pol22	prepínac c.6 IP44		1,000	9,074	20,0
25	K	PK	Pol23	jednozásuvka 230V IP44		2,000	10,660	20,0
26	K	PK	Pol24	žiaričkové svetidlo 2x36W IP66		8,000	31,551	20,0
27	K	PK	Pol25	žiaričkové svetidlo 4x18W IP20		2,000	54,600	20,0
28	K	PK	Pol26	žiaričkové svetidlo 2x49W IP66 s núdzovým zdrojom		7,000	130,000	20,0
29	K	PK	Pol27	svetidlo núdzového osvetlenia 8W IP20		65,000	61,100	20,0
30	K	PK	Pol28	svetidlo núdzového osvetlenia 8W IP44		8,000	113,100	20,0
31	K	PK	Pol29	trojpolóvny vypínac sporákový 25A		1,000	23,400	20,0
32	K	PK	Pol30	svetidlo 21W IP 20 so senzorom		2,000	46,800	20,0
33	K	PK	Pol31	ventilátor 230V		1,000	24,700	20,0
34	K	PK	Pol32	pohybový senzor 230V/10A IP20		1,000	39,000	20,0

35	K	PK	Pol33	datová zásuvka 2xRJ45	8,000	27,300	218,400	20,0
36	K	PK	Pol34	kábel UTP BELDEN 4 PAIR AWG	680,000	1,040	707,200	20,0
37	K	PK	Pol35	televizní / satelitní / zásuvka	7,000	13,000	91,000	20,0
38	K	PK	Pol36	dvojzásuvka 230V s prepálovou ochranou	6,000	45,500	273,000	20,0
39	K	PK	Pol37	koaxiální kábel VCCOY 75	300,000	0,429	128,700	20,0
40	K	PK	Pol38	ekvipotenciální přípojnice	1,000	32,500	32,500	20,0
41	K	PK	Pol39	světlo 21W IP 20	28,000	16,879	467,012	20,0
42	K	PK	Pol40	světlo 2x21W	5,000	31,200	156,000	20,0
43	K	PK	Pol41	jednozásuvka nástěnná 230V IP44	5,000	15,600	78,000	20,0
44	K	PK	Pol42	prepínač nástěnný c. 5 IP44	2,000	19,760	39,520	20,0
45	K	PK	Pol43	prepínač nástěnný c. 6 IP44	2,000	17,880	35,360	20,0
	D		D1	Rozváděč RG	0		373,568	
46	K	PK	Pol44	hlavní vypínač 63A	1,000	24,700	24,700	20,0
47	K	PK	Pol45	trojfázový istic 25A/C	2,000	23,777	47,554	20,0
48	K	PK	Pol46	jednofázový istic 10A/C	4,000	4,680	18,720	20,0
49	K	PK	Pol47	jednofázový istic 16A/C	4,000	4,680	18,720	20,0
50	K	PK	Pol48	průřadový chránič 2P 40A/30mA	3,000	41,158	123,474	20,0
51	K	PK	Pol49	skřínka 72 modulů	1,000	140,400	140,400	20,0
	D		D2	Rozváděč RGA1.2	0		458,992	
52	K	PK	Pol50	hlavní vypínač 32A	1,000	20,085	20,085	20,0
53	K	PK	Pol51	prepálová ochrana T2	1,000	156,000	156,000	20,0
54	K	PK	Pol52	trojfázový istic 20A/C	1,000	23,673	23,673	20,0
55	K	PK	Pol46	jednofázový istic 10A/C	2,000	4,680	9,360	20,0
56	K	PK	Pol47	jednofázový istic 16A/C	5,000	4,680	23,400	20,0
57	K	PK	Pol48	průřadový chránič 2P 40A/30mA	3,000	41,158	123,474	20,0
58	K	PK	Pol53	skřínka 36 modulů	1,000	104,000	104,000	20,0
	D		D3	Rozváděč RGA2.2	0		285,701	
59	K	PK	Pol50	hlavní vypínač 32A	1,000	20,085	20,085	20,0
60	K	PK	Pol54	prepálová ochrana T2	1,000	104,000	104,000	20,0
61	K	PK	Pol46	jednofázový istic 10A/C	1,000	4,680	4,680	20,0
62	K	PK	Pol47	jednofázový istic 16A/C	4,000	4,680	18,720	20,0
63	K	PK	Pol48	průřadový chránič 2P 40A/30mA	2,000	41,158	82,316	20,0
64	K	PK	Pol55	skřínka 18 modulů	1,000	55,900	55,900	20,0
	D		D4	Rozváděč RGA3.2	0		285,701	
65	K	PK	Pol50	hlavní vypínač 32A	1,000	20,085	20,085	20,0
66	K	PK	Pol54	prepálová ochrana T2	1,000	104,000	104,000	20,0
67	K	PK	Pol46	jednofázový istic 10A/C	1,000	4,680	4,680	20,0
68	K	PK	Pol47	jednofázový istic 16A/C	4,000	4,680	18,720	20,0
69	K	PK	Pol48	průřadový chránič 2P 40A/30mA	2,000	41,158	82,316	20,0
70	K	PK	Pol55	skřínka 18 modulů	1,000	55,900	55,900	20,0
	D		D5	Rozváděč RGA4.2	0		285,701	
71	K	PK	Pol50	hlavní vypínač 32A	1,000	20,085	20,085	20,0
72	K	PK	Pol54	prepálová ochrana T2	1,000	104,000	104,000	20,0
73	K	PK	Pol46	jednofázový istic 10A/C	1,000	4,680	4,680	20,0
74	K	PK	Pol47	jednofázový istic 16A/C	4,000	4,680	18,720	20,0
75	K	PK	Pol48	průřadový chránič 2P 40A/30mA	2,000	41,158	82,316	20,0
76	K	PK	Pol55	skřínka 18 modulů	1,000	55,900	55,900	20,0

77	D	D6	Rozvádzač RGA5.2	0	20,085	285,701	20,0
78	K	PK	hlavný vypínač 32A	1,000	104,000	20,085	20,0
79	K	PK	prepäťová ochrana T2	1,000	4,680	104,000	20,0
80	K	PK	jednofázový istič 10A/C	4,000	4,680	4,680	20,0
81	K	PK	jednofázový istič 16A/C	2,000	41,158	18,720	20,0
82	K	PK	prúdový chránič 2P 40A/30mA	1,000	55,900	82,316	20,0
83	D	D7	skrínka 18 modulov	0	20,085	55,900	20,0
84	K	PK	Rozvádzač RGA6.2	1,000	104,000	285,701	20,0
85	K	PK	hlavný vypínač 32A	1,000	4,680	104,000	20,0
86	K	PK	prepäťová ochrana T2	4,000	4,680	4,680	20,0
87	K	PK	jednofázový istič 10A/C	2,000	41,158	18,720	20,0
88	K	PK	jednofázový istič 16A/C	1,000	55,900	82,316	20,0
89	D	D8	prúdový chránič 2P 40A/30mA	0	41,106	55,900	20,0
90	K	PK	skrínka 18 modulov	3,000	6,422	451,633	20,0
91	K	PK	Bleskozvod	11,000	1,716	123,318	20,0
92	K	PK	vodic FeZn 30x4mm	16,000	0,741	70,642	20,0
93	K	PK	vodic AlMgSi fi 8mm	130,000	0,416	27,456	20,0
94	K	PK	vodic FeZn fi 10mm	48,000	1,885	96,330	20,0
95	K	PK	podpera vedenia PV23	5,000	7,137	19,968	20,0
96	K	PK	svorka SS	5,000	2,678	9,425	20,0
97	K	PK	svorka sľušobná SZ	10,000	1,001	35,685	20,0
98	K	PK	ochranný uholník OU	18,000	0,078	26,780	20,0
99	K	PK	držiak OU	28,000	1,001	18,018	20,0
100	K	PK	podpera vedenia PV17	4,000	0,793	2,184	20,0
101	K	PK	hmoždinka 14	5,000	0,572	4,004	20,0
102	K	PK	svorka križová SK	4,000	1,157	3,965	20,0
			svorka okapová SO	10,000		2,288	20,0
			svorka pripojovacia SP1			11,570	20,0
			svorka SR03C			23 551,892	
			<u>Celkom</u>				