

# ROZPOČET

**Stavba:** Prístavba futbalového štadiónu - objekt prestavba jestvujúcej tribúny A

**Objekt:** Buracie práce - stredná časť (jestvujuci objekt)

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.05.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
		<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>	
1	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	3,265	0,000	0,000	20,0
2	K	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	7,580	0,000	0,000	20,0
		<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	
3	K	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	65,800	0,000	0,000	20,0
4	K	221	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	72,380	0,000	0,000	20,0
5	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	891,110	0,000	0,000	20,0
6	K	013	962032231	B5_Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,361	0,000	0,000	20,0
7	K	013	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	1,633	0,000	0,000	20,0
8	K	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,758	0,000	0,000	20,0
9	K	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	202,789	0,000	0,000	20,0
10	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	70,000	0,000	0,000	20,0
11	K	013	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2	ks	20,000	0,000	0,000	20,0
12	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	46,000	0,000	0,000	20,0
13	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, - 0,06300t	m2	70,420	0,000	0,000	20,0
14	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	81,981	0,000	0,000	20,0
15	K	013	968063745	B6_Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	120,000	0,000	0,000	20,0
16	K	013	968072866.1	Vybúranie a vybratie mreží, -0,00400t	m2	50,805	0,000	0,000	20,0
17	K	013	971033631	B4_Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	8,405	0,000	0,000	20,0
18	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,845	0,000	0,000	20,0
19	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	63,648	0,000	0,000	20,0
20	K	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	63,648	0,000	0,000	20,0
21	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,648	0,000	0,000	20,0
22	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 272,960	0,000	0,000	20,0
23	K	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	63,648	0,000	0,000	20,0
24	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	63,648	0,000	0,000	20,0
		<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	
		<b>D</b>	<b>733</b>	<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>0,000</b>	
25	K	731	733120836,1	Demontáž potrubia komína hladkých nad 133 do D 159, -0,02359t	m	8,000	0,000	0,000	20,0

26	K	731	733193820	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>0,000</b>	
27	K	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým řřabom vrátane podkladového plechu, do 30° řř 500 mm, -0,00420t	m	48,000	0,000	0,000	20,0
28	K	764	764321860	Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým řřabom vrátane podkladového plechu, do 30° řř 1000 mm, -0,00740t	m	1,500	0,000	0,000	20,0
29	K	764	764352800	Demontáž řřabov pododkvapových polkruhovřř so sklonom do 30st. řř 250 mm, -0,00280t	m	65,645	0,000	0,000	20,0
30	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom řřabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
31	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov řř od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	58,300	0,000	0,000	20,0
32	K	764	764451802	Demontáž odpadových řřů řřtvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	40,000	0,000	0,000	20,0
33	K	764	764453831	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 mm na 100 mm, -0,00187t	ks	10,000	0,000	0,000	20,0
34	K	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
35	K	764	764453862	Demontáž odpadového kolena vřřtokového řřtvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>0,000</b>	
36	K	767	767392112	Montáž krytiny střeřch plechom tvarovanřřm skrutkovanřřm	m2	990,000	0,000	0,000	20,0
37	K	767	767392802	Demontáž krytřřn střeřch z plechov skrutkovanřřch, -0,00700t	m2	990,000	0,000	0,000	20,0
38	K	767	998767101	Presun hmřřt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch vřřšky do 6 m	t	1,386	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,000</b>	
39	K	775	776200820	Odstrãnenie povlakových podlãřř zo schodiskových stupňov lepenřřch s podlôžkou -0,00050t	m	19,490	0,000	0,000	20,0
40	K	775	776511820	Odstrãnenie povlakových podlãřř z nářřřapnej plochy lepenřřch s podlôžkou, -0,00100t	m2	382,346	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátery</b>				<b>0,000</b>	
41	K	783	783711101,1	Nátery tesãřřských konštrukciřř povodnych drevenřřch nosnikov stropnych	kpl	1,000	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Prãce a dodãřřky M</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>		<b>33-M</b>	<b>Montãže dopřř.zariad.skld.zar.a vãřř</b>				<b>0,000</b>	
42	K	933	330590091	Servisné práce, prehliadka jestvujãřřceho řřasti tribũny a odstrãnenie zistenřřch zãřřvad	kpl	1,000	0,000	0,000	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>0,000</b>	