

# ROZPOČET

**Stavba:** Prístavba futbalového štadiónu - objekt dostavba tribúny A

**Objekt:** Buracie práce - pravá časť

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.05.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
		<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>	
1	K	231	112101151	Vyrúbanie stromu list.,na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
2	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	254,595	0,000	0,000	20,0
3	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	1,613	0,000	0,000	20,0
4	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
5	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
6	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 600,000	0,000	0,000	20,0
7	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	112,000	0,000	0,000	20,0
		<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	
9	K	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,750	0,000	0,000	20,0
10	K	221	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	32,750	0,000	0,000	20,0
11	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	30,498	0,000	0,000	20,0
12	K	013	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,806	0,000	0,000	20,0
13	K	013	976011211	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej	ks	49,000	0,000	0,000	20,0
14	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	306,678	0,000	0,000	20,0
15	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 133,560	0,000	0,000	20,0
16	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	306,678	0,000	0,000	20,0
17	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	306,678	0,000	0,000	20,0
18	K	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	306,678	0,000	0,000	20,0
19	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	306,678	0,000	0,000	20,0
20	K	006	981131313	Demolácia hál postup. rozbieraním z tehál, kameňa, na maltu s podielom konštrukcií 15-20 %, -0,35000t	m3	504,684	0,000	0,000	20,0
		<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	
		<b>D</b>	<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>0,000</b>	
21	K	762	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	100,000	0,000	0,000	20,0
22	K	762	762631802	Demontáž vrát vrátane demontáže kovania plochy do 8 m2, -0.01700t	m2	10,600	0,000	0,000	20,0
23	K	762	762962820	Rozoberanie oplatenia s priečnikmi, s betónovými stĺpkami z tyč. polenej, -0.04500t	m	21,000	0,000	0,000	20,0
		<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>0,000</b>	
24	K	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	114,000	0,000	0,000	20,0

25	K	767	767920860	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2, -0,40000t	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
		D	M	Práce a dodávky M				0,000	
		D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,000	
26	K	946	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	27,725	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	