

Odberateľ: FORVIN, s.r.o.

Projektant: Ing. Rajmund Nedel'a - Cobra Bauart

Dodávateľ:

VÝKAZY VÝMER

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 03.02.2015

Stavba : ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI VÝROBNÝCH HÁL

Objekt : SO 01 - Zateplenie haly na výrobu zimných záhrad

Časť : Modernizácia vykurovacieho systému

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPI %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	55,776	m3									
2	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	55,776	m3									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
3	011	31427-1112	Komínový systém LEIER z kom. teleso pr. 16cm bez vetr. šachty	6,000	m									
4	011	31427-4710	Ukončenie komína 1 - prieduch. súprav. s monol hlavickou DN 160	1,000	kus									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
5	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	9,256	m3									
6	271	45231-1141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20)	2,340	m3									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
7	013	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	2,340	m3									
8	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,148	t									
9	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	51,480	t									
10	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,140	t									
11	221	97908-7213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	5,148	t									
12	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,148	t									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
723 - Vnúťorný plynovod														
13	721	72312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	3,000	m									
14	721	72312-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	2,000	m									
15	721	72315-0341	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	1,000	kus									
16	721	72315-0367	Chránička plyn. potrubia	5,000	m									
17	721	72318-1110	Potrubie plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm	92,960	m									
18	721	72319-0915	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 32	1,000	kus									
19	MAT	286 3B15304	T-kus 90st.727 206 308 d 32	1,000	kus									
20	721	72322-0212	Montáž plynovodnej prechodky plast/kov	1,000	kus									
21	MAT	286 3P4402	Prechodka zemná k plynovodu PE-ocel', d 32	1,000	kus									
22	721	72323-1114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy uzatvárací K 800 G 1	1,000	kus									
23	721	99872-3202	Presun hmôt pre plynovod	15,923	%									
723 - Vnúťorný plynovod spolu :														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :														
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														
731 - Kotelne														
24	731	73115-1734	Montáž plynového kotla do 54 kW	1,000	súbor									
25	MAT	484 G02105	Kotol plynový ATTACK 45 PLQ	1,000	kus									
731 - Kotelne spolu :														
733 - Rozvod potrubia														
26	731	73332-1501	Potrubie plasthliníkové PE 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	26,000	m									
27	731	73332-1503	Potrubie plasthliníkové PE 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	204,000	m									
28	MAT	272 3A0107	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.18 mm - ECHX 06 018	26,000	m									
29	MAT	272 3A0108	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.22 mm - ECHX 06 022	204,000	m									
30	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	230,000	m									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
31	731	73339-2941	Vsadenie odbočky na potrubie plastové lisované priem. 16mm	54,000	kus									
32	MAT	286 3C3101	T-kus nalisovací 20 x 20x 16 s redukcíou DN20-DN16	54,000	kus									
33	731	73339-2943	Vsadenie odbočky na potrubie plastové lisované priem. 20mm	2,000	kus									
34	MAT	286 3C3102	T-kus nalisovací 20 x 20 x 20 DN20	2,000	kus									
733 - Rozvod potrubia spolu :														
735 - Vykurovacie telesá														
35	731	73515-8120	Vykur. telesá panel., tlak. skúšky telies vodou	29,000	kus									
36	731	73515-9643	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo400/Ldo2000mm	29,000	kus									
37	MAT	484 521401	Teleso vyhr.doskové typ 22K s krytmi H600 L1900 Korad P90	29,000	kus									
38	MAT	551 2G1101	Ventil radiátorový termostatický	29,000	kus									
735 - Vykurovacie telesá spolu :														
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														
Rozpočet celkom :														