

Odberateľ: FORVIN, s.r.o.

Projektant: Ing. Rajmund Nedel'a - Cobra Bauart

Dodávateľ:

VÝKAZY VÝMER

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 3.02.2015

Stavba : Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobných hál

Objekt : SO 02 - Zateplenie haly na výrobu plastových okien a dverí

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	149,520	m2									
2	014	61242-5921	Oprava omietky vnút. ostenia okenných a dver. konštrukcií	34,860	m2									
3	211	62221-1111	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie	388,562	m2									
4	011	62246-6141	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia ručne nanášaná hr.3 mm	388,562	m2									
5	011	62247-5110	Omietka vonk. stien tenkovrstvová silikátová hr. 2mm škrabaná štrukt.	388,562	m2									
6	011	62515-2202	Zatepl.syst. ostenia, Magortherm na báze polyst. guľičiek, hr. 3 cm (alebo ekvivalent)	21,580	m2									
7	011	62515-4107	Zateplovací systém Magortherm na báze polyst. guľičiek, hr. 12 cm (alebo ekvivalent)	366,982	m2									
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
8	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	300,000	m2									
9	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	300,000	m2									
10	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	300,000	m2									
11	014	95290-1110	Čistenie otvorových konštrukcií umytím	149,520	m2									
12	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	389,310	m2									
13	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie krídiel dvier	6,000	kus									
14	013	96806-1137	Vyvesenie alebo zavesenie krídiel vrát	4,000	kus									
15	013	96806-2456	Vybúranie dverových zárubní	6,000	kus									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
16	013	96806-2559	Vybúranie zárubní vrát	2,000	kus									
17	013	96807-1113	Vyvesenie alebo zavesenie krídiel okien	42,000	kus									
18	013	96807-2354	Vybúranie okenných rámov	30,000	kus									
19	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,176	t									
20	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	31,760	t									
21	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,176	t									
22	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	12,704	t									
23	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,176	t									
<p>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</p> <p>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</p> <p>PRÁCE A DODÁVKY PSV</p> <p>71 - IZOLÁCIE</p> <p>713 - Izolácie tepelné</p>														
24	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie a parozábrany stropov, polozenie na vrch	389,310	m2									
25	MAT	283 2C0109	Fólia Al parozábranná	447,707	m2									
26	MAT	286 3U0952	NOBASIL minerálna rola izolačná hr.: 100 mm (alebo ekvivalent)	397,096	m2									
27	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	33,838	%									
<p>713 - Izolácie tepelné spolu :</p> <p>71 - IZOLÁCIE spolu :</p> <p>76 - KONŠTRUKCIE</p> <p>763 - Konštrukcie - drevostavby</p>														
28	763	76313-5035	Podhlady sadr. kazetové na zavesenú konštrukciu	389,310	m2									
29	763	76371-1211	Montáž steny obal. z OSB dosiek hr. 15mm, s izoláciou, celk. hr. 300 mm	6,300	m2									
30	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	126,633	%									
<p>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</p> <p>764 - Konštrukcie klampiarske</p>														
31	764	76441-0240	Klamp. poplast. PZ pl. oplechovanie parapetov	33,000	m									
32	764	76441-0850	Klamp. demontáž parapetov vonkajších	33,000	m									
<p>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</p>														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
766 - Konštrukcie stolárske														
33	766	76644-1821	Demontáž parapetných dosiek vnútorných	30,000	kus									
34	012	62799-10092	Tmelenie purpenou okolo otvorových konštrukcií	161,040	m									
35	766	76661-3022	Montáž okien kompl. do vynech. otvorov v mur. s montážnou penou bodovo	28,000	kus									
36	MAT	611 4B1688	Okno plast.1-krídlové OS -výš.80, šír.80 cm	1,000	kus									
37	MAT	611 4B1714	Okno plast.1-krídlové OS -výš.60, šír.90 cm	4,000	kus									
38	MAT	611 4B1720	Okno plast.1-krídlové OS -výš.120, šír.90 cm	9,000	kus									
39	MAT	611 4B2575	Okno plast.2-krídlové OS+OS -výš.150, šír.150 cm	3,000	kus									
40	MAT	611 4B2585	Okno plast.2-krídlové OS+OS -výš.120, šír.160 cm	2,000	kus									
41	MAT	611 4B2611	Okno plast.2-krídlové OS+OS -výš.120, šír.180 cm	9,000	kus									
42	766	76666-5132	Montáž dvier kompl. do vynech. otvorov v mur. s montážnou penou bodovo	6,000	kus									
43	MAT	611 313010	Dvere vnútorné 60x197 vrátane zárubne	2,000	kus									
44	MAT	611 313020	Dvere vnútorné 80x197 vrátane zárubne	1,000	kus									
45	MAT	611 313030	Dvere vnútorné 100x185 vrátane zárubne	1,000	kus									
46	MAT	611 313040	Dvere vnútorné 100x197 vrátane zárubne	1,000	kus									
47	MAT	611 313050	Dvere vchodové 100x197 vrátane zárubne	1,000	kus									
48	766	76666-5242	Montáž vrát kompl. do vynech. otvorov v mur. s montážnou penou bodovo	2,000	kus									
49	MAT	469 212200	Vráta dvojkrídlová izolovaná 385 x 360 cm	1,000	kus									
50	MAT	469 212220	Vráta dvojkrídlová izolovaná 420 x 390 cm	1,000	kus									
51	766	76669-4112	Montáž parapetných dosák plast. š. do 30cm dl. do 200 cm	30,000	kus									
52	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrková plastová	39,800	m									
53	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	30,000	pár									
54	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	175,907	%									
766 - Konštrukcie stolárske spolu :														
76 - KONŠTRUKCIE spolu :														
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
784 - Maľby														
55	784	78442-2922	Opr. maľba váp. 1 farebná dvojnás. s oškrab. v miest. do 5 m	156,730	m2									
784 - Maľby spolu :														
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

56	MAT	546 451200	Bleskozvod - predsadenie zvodov - pred TI demont. a mont. nov. zvodov.	17,000	m									
57	921	21022-0111	Vodič zvodový bez podpíer FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	17,000	m									
58	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	8,000	kus									
59	921	21022-0325	Svorkovnica - pripojenie zvodov a zemniacich dosiek	8,000	kus									
60	921	21022-0371	Demontáž kotevných želiéz zvodov	12,000	kus									
61	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muríva	12,000	kus									
62	921	21022-0458	Náter nového zvodového vodiča - 1x základný + 2x krycí	17,000	m									

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :