

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 29.11.2015

## Zákamenné- Filipčík Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Strana 1

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	Spolu	DPH
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		%
33	765	765331261	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alpská zak. štít. hrán kraj.	17,600	m		0,00	20
34	765	765331411	Zastrešenie kryt. BRAMAC úľľabie izolačným pásom z PVC	11,700	m		0,00	20
35	765	765331621	Zastrešenie kryt. BRAMAC prirezanie škridiel drážkových	46,800	m		0,00	20
36	765	765331641	Sneholam kryt. BRAMAC	48,773	m		0,00	20
37	765	765331661	Zastrešenie kryt. BRAMAC vetracia mriežka š. 52 mm	48,773	m		0,00	20
38	765	765331663	Zastrešenie kryt. BRAMAC vetrací pás perforovaný	48,773	m		0,00	20
39	764	765731112	Bramac odkvapový AL plech r.š.175mm	48,773	m		0,00	20
40	765	765901157	Zakr šíkm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	541,356	m2		0,00	20
41	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	0,00			0,00	
		783 - Nátery						
42	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Bochemit QB	842,236	m2		0,00	20
			783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
43	921	21022A	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu včetně doplnenia	1,000	kpl		0,00	20
44	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl		0,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom:	0,00			0,00	



