

ZADANIE

Stavba: Maso výroba Bogнар
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	:m3	220,000		
2 001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	:m3	220,000		
3 583	5834518700	Štrkodrva 0-22 n	:t	4,900		
4 221	917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	:m	180,000		
5 583	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2	:m	180,000		
6 011	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	:m2	580,000		

HSV HSV

1 Zemné práce

7 001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	:m3	212,250		
8 001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	:m3	212,250		
9 001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	:m3	128,620		
10 001	162201102	Vodorovné prem. výkopku z hor.1-4 nad 20-50m	:m3	212,250		
11 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	:m3	80,000		

2 Zakladanie

12 002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku-pod pásy, pätky a zákl. dosku	:m3	141,500		
13 002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy z piesku hr. 110mm	:m3	138,000		
14 011	272361821	Výstuž základ. konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505	:T	0,470		
15 011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	:m3	106,110		
16 011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	:t	2,150		
17 011	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	:m2	38,000		
18 011	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie- dielce	:m2	38,000		

5 Komunikácie

19 221	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.60 mm	:m2	220,000		
--------	-----------	---	-----	---------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20 011	625250575	Systém BASF Klasik hr. podlahového polystyrénu 80 mm (EPS 100 S)	:m2	570,000		
--------	-----------	--	-----	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

21 R	kanal	Kanalizácia	:kom :pl	1,000		
------	-------	-------------	-------------	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Maso výroba Bogнар
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	R	lapac	Lapač tukov	kom pl	1,000		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

23	R	voda	Vodoinštalácia	kom pl	1,000		
----	---	------	----------------	-----------	-------	--	--

783 Dokončovacie práce - nátery

24	783	783180001	Nátery ocel'.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné ťažkých A, Pyrostop steel hr.200 µm	kom pl	1,000		
----	-----	-----------	---	-----------	-------	--	--

M Práce a dodávky M

43-M Montáž ocel'ových konštrukcií

25	R	klamp	Klampiarske výrobky a montáž	kom pl	1,000		
26	R	montaz str. panel	montáž	m2	707,000		
27		mat	Spojovací materiál	kom pl	1,000		
28	R	montaz1	montáž	m2	1214,000		
29	R	montaz2	montáž	m2	258,000		
30	R	montaz3	montáž	m2	234,000		
31	R	montaz4	montáž	m2	64,000		
32	R	montaz5	montáž	m2	42,000		
33	R	ocel	Ocel'ová konštrukcia	kg	29161,000		
34	R	panel1	Stenové panely WP 80m RAL 9006/9010	m2	1214,000		
35	R	panel2	Stenové panely WP 120m RAL 9006/9010	m2	258,000		
36	R	panel3	Stenové panely WP 60 RAL 9006/9010	m2	234,000		
37	R	panel4	Stenové panely WP - F 80 RAL 9006/9010	m2	64,000		
38	R	panel4	Stenové panely WP-F 60m RAL 9006/9010	m2	42,000		
39	R	str. panel	Strešné panely DP 102/60mm RAL 9006/9010	m2	707,000		
40	R	zlab	Izolovaný žlab	kom pl	1,000		
41		listy	Sanitárne lišty	kom pl	1,000		

OST Ostatné

42	R	blesk	Bleskozvod	kom pl	1,000		
43	R	brana	Sekčná brána s osobným vchodom na elektrický pohon	ks	1,000		
44	R	dopr	Dopravné náklady	kom pl	1,000		
45	R	dvere	Chladiarenské dvere AVG	ks	7,000		
46	R	dvere1	Vchodové dvere	kom pl	1,000		
47	R	elekt	Elektroinštalácia	kom pl	1,000		
48	R	odkvap	Dodávka a montáž odkvapového systému	kom pl	1,000		
49	R	ostat	Žeriavy, lešenia a mechanizmi	kom pl	1,000		

Celkom