

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	450,000		
2	001	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	30,000		
3	001	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	996,225		
4	001	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	996,225		
5	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	38,985		
6	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	6,000		
7	001	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	38,985		
8	001	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	6,000		
9	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	57,270		
10	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	57,270		
11	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	7,673		
12	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	7,673		
13	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	550,648		
14	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1100,153		
15	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1100,153		
16	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	550,648		
17	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000		
18	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	893,440		

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

2 Zakladanie

19	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	18,180		
20	011	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	51,415		
21	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	35,856		
22	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	66,080		
23	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	66,080		
24	011	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,400		
25	011	274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,443		
26	011	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	6,493		
27	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,370		
28	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,370		
29	011	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvr. sietí KARI	t	0,159		

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

30	011	311231114	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	8,383		
31	011	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	183,600		
32	011	311361221	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,684		
33	011	311361321	Výstuž nadzákladových múrov 11373	t	1,114		
34	011	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000		
35	011	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000		
36	011	317941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.24 a viac alebo výšky nad 220 mm	t	0,614		
37	134	1348263000	Tyče oceľové prierezu IPE DN 270 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,614		
38	011	331231114	Murivo pilierov štvorhranných z tehál dĺ.290 mm P 7-P 15, pod omietku,na MVC-2,5	m3	2,376		
39	011	342241162	Priečky a múriky parapetné z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	34,282		
40	011	346253311PP	Ochranná izolácia Tefond	m2	114,885		
41	012	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betónárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,171		
42	012	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	2,137		

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konštrukcie

43	012	411135001	Montáž stropného panelu z predpät. betónu "Spiroll" hmotnosti do 3.0t	ks	12,000		
44	593	5934330100	Stropný panel SPIROLL PPD 325	m	111,600		
45	011	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	11,623		
46	011	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	60,865		
47	011	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	60,865		
48	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	50,035		
49	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	45,535		
50	011	411361221	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10216	t	0,232		
51	011	411361321	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 11373	t	0,930		
52	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	14,535		
53	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	83,060		
54	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	83,060		
55	011	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,233		
56	011	417361321	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	0,930		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

57	011	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	175,251		
58	011	611461136	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 8 mm	m2	175,251		
59	011	611461143	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m2	175,251		
60	014	612	Vnútorné opravy	kpl	1,000		
61	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	735,696		

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	011	612465136	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	735,696		
63	011	612465143	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m2	735,696		
64	011	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	63,285		
65	011	622464310	BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	31,115		
66	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	349,024		
67	011	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 15 mm	m2	349,024		
68	011	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) hr. 4 mm	m2	317,909		
69	011	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	114,885		
70	011	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	317,411		
71	011	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostien hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	31,613		
72	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	42,420		
73	011	631313661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	31,011		
74	011	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	42,420		
75	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	1,065		
76	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	31,011		
77	011	632451053	Poter pieskovocementový hr. nad 20 do 30 mm (krycí nášľapný)	m2	353,500		
78	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	128,400		
79	011	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
80	553	5533198000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm L	ks	1,000		
81	553	5533198100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm P	ks	1,000		
82	553	5533198500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm P	ks	2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

83	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	354,220		
84	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	354,220		
85	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	354,220		
86	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	213,850		
87	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	306,500		
88	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	520,350		
89	013	962PP	Búracie práce	kpl	1,000		

99 Presun hmôt HSV

90	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1104,397		
----	-----	-----------	---	---	----------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

91	711	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	389,340		
92	111	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,584		
93	711	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	87,875		
94	111	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,149		
95	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	389,340		
96	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobot v 60 s 35	m2	447,741		
97	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	87,875		
98	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobot v 60 s 35	m2	105,450		
99	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

712 Izolácie striech

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
100	711	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	389,340		
101	283	2832208024	Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	447,741		
102	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

713 Izolácie tepelné

103	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	389,340		
104	631	6314150300	NOBASIL doska MPS hrúbky 150 mm, z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m2	397,127		
105	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

106	721	721PP	Vnútorná kanalizácia	kpl	1,000		
-----	-----	-------	----------------------	-----	-------	--	--

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

107	721	722PP	Vnútorný vodovod	m	1,000		
-----	-----	-------	------------------	---	-------	--	--

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

108	721	725PP	Zariaďovacie predmety	kpl	1,000		
-----	-----	-------	-----------------------	-----	-------	--	--

762 Konštrukcie tesárske

109	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	922,100		
110	605	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	1,521		
111	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,383		

763 Konštrukcie - drevostavby

112	763	763138113	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie priame	m2	348,580		
113	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	389,800		
114	611	611PP1	Drevený priehradový väzník typ A	ks	17,000		
115	611	611PP1	Drevený priehradový väzník typ B	ks	21,000		
116	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

117	764	764172201	Krytiny zo škridlových tabúľ Ruukki Monterrey, sklon do 30°	m2	461,050		
-----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
118	764	764172781	Krytina Ruukki hrebeňáč plochý	m	21,600		
119	764	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	9,800		
120	764	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000		
121	764	764410351	hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	33,000		
122	194	1942081501	Hliníkové parapetné dosky	m	33,000		
123	764	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	13,850		
124	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

766

Konštrukcie stolárske

125	766	766621001PP	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 400 mm x v. 600 mm	ks	2,000		
126	611	6114107100PP	Plastové okno H/B 600/400 mm jednokridlové sklopné	ks	2,000		
127	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	11,200		
128	611	6114104000PP	Plastové okno H/B 1000/1800 mm pevné	ks	2,000		
129	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	94,400		
130	611	6114117400PP	Plastové okno H/B 600/1500 mm dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	4,000		
131	611	6114119700	Plastové okno H/B 1400/1800 mm dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	2,000		
132	611	6114104000PP2	Plastové okno H/B 1800/1800 mm pevné	ks	3,000		
133	611	6114104000PP2	Plastové okno H/B 1800/1800 mm pevné so spodným sklápacím kridlom	ks	3,000		
134	611	6114104000PP4	Plastové okno H/B 900/1800 mm pevné	ks	3,000		
135	611	6114117700PP	Plastové okno H/B 900/1800 mm dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	1,000		
136	766	766641111	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m	ks	2,000		
137	611	6114122300PP	Plastové vchodové dvere H/B 2000/ 900 mm	ks	2,000		
138	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	4,000		
139	611	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	2,000		
140	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	2,000		
141	766	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
142	611	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	0,900		
143	611	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk, WINK TRADE	ks	2,000		
144	766	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000		
145	611	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	6,200		
146	611	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk, WINK TRADE	ks	4,000		
147	766	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	14,000		
148	611	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	25,900		
149	611	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk, WINK TRADE	ks	14,000		
150	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

151	767	767657310	Montáž vrát zdvíhacích, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou do 6 m2	ks	2,000		
152	767	767657330	Montáž vrát zdvíhacích, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou 9-13 m2	ks	1,000		
153	767	767657340	Montáž vrát zdvíhacích, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou nad 13 m2	ks	3,000		
154	553	553PP3	Vráta zateplené z hliníkových profilov	m2	78,595		
155	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	240,000		
156	553	553PP1	Oceľové schody 1. NP	kg	240,000		
157	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	275,000		
158	553	553PP2	Oceľové schody do suterénu	kg	275,000		
159	767	998767202	doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

160	769	769011025	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	ks	3,000		
161	429	4290013017	DECOR 300 SZ malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
162	769	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	1,000		
163	429	4290048953	Mriežky s pevnými lamelami NOVA-L-1-1-325x125-R1-H-1-12.5-O	ks	1,000		

771 Podlahy z dlaždíc

164	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm	m2	38,450		
165	597	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	39,219		
166	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

777 Podlahy syntetické

167	773	77761PP1	Nátery podláh betónových dvojnásobne	m2	481,900		
168	235	2353204100	Stierkové izolácie Asodur BI - protiprašný náter	kg	481,900		
169	773	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

781 Dokončovacie práce a obklady

170	771	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	56,280		
171	597	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	57,406		
172	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

173	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	348,580		
-----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

784 Dokončovacie práce - maľby

174	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	556,376		
175	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	446,739		
176	784	784452261	Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	556,376		
177	784	784452262	Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3, 80 m	m2	446,739		

M Práce a dodávky M

ZADANIE

Stavba: Sklad zeleniny
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Objednávateľ: Matyas s.r.o. Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubovec

Dátum: 27.05.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M

Elektromontáže

178	921	210PP1	Slektroinštalácia	kpl	1,000		
179	921	210PP2	Bleskozvod	kpl	1,000		

Celkom