

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objednávaateľ: Monoprodukt s.r.o., Juraľ Beržinec, Silvánska 6,NR

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra-D. Krškany

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
orig-dopl	Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.								
1	SO 01 Výrobná budova								
1a	Stavebné práce HSV a PSV								
1b	Elektrická inštalácia								
1c	Bleskozvod								
1d	NN prípojka								
1e	Zdravotechnika vnútorná								
1f	Zdravotechnika vonkajšia								
1g	Vsakovacia studňa dažďová VS1								
1h	Vsakovacia studňa dažďová VS2								
1i	Vsakovacia studňa dažďová VS3								
1j	Plynoinštalácia vnútorná								
1k	Plynoinštalácia vonkajšia								
1l	Vykurovanie								
2	SO 02 Podzemná nádrž 20m3								
2a	Podzemná nádrž 20m3								
3	SO 03 Úprava prípojného plynovodu a RaOMZ								
3a	Úprava prípojného plynovodu a RaOMZ								
4	SO 04 Manipulačné plochy								
4a	Manipulačné plochy								
4b	Okapový chodník								
5	SO 05 Požiarna nádrž 22m3								
5a	Požiarna nádrž 22m3								
6	SO 06 Technológia								
6a	Technológia								

Celkom 1342425,08 268485,02 1 610 910,10 0,00 1 108 704,58 233 720,50 0,00 0,00

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 323,724		
2		Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 456,376		
3		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	1 456,376		
4		Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	5,776		
5		Príplatok k cene za lepivosť hominy 3	m3	5,776		
6		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	43,507		
7		Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	43,507		
8		Výkop jamy a ryhy a pätky v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	51,628		
9		Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy hominy 3	m3	51,628		
10		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	43,507		
11		Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v homine tr. 3	m3	43,507		
12		Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami 3x2,25m (obojsstranné) v homine stredne tlačivej	m2	412,622		
13		Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami 3x2,25m (obojsstranné) v homine stredne tlačivej	m2	412,622		
14		Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	2 777,490		
15		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	2 777,490		
16		príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 777,490		
17		Prehodenie neufahnutého výkopku z hominy 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 777,490		
18		Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 777,490		
19		Príplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	8 733,380		
20		Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	2 777,490		
21		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	821,490		
22		Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	196,730		
23		Obrobenie pôdy kultivátorovaním	m2	196,730		
24		Obrobenie pôdy frézovaním	m2	196,730		
25		Obrobenie pôdy valcovaním	m2	196,730		
26		Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm	m2	196,730		
27		Obrobenie pôdy rýfovaním pôdy hĺbky do 200 mm v homine 4	m2	196,730		
28		Obrobenie pôdy hrabaním	m2	196,730		

Zakladanie

29		Dilatácia v základoch hr30-40mm	m2	12,700		
30		Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	431,000		
31		Násyp pod základové konštrukcie z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	77,580		
32		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku (pásy+doska)	m3	125,985		
33		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	116,359		
34		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	53,480		
35		Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	53,480		
36		Výstuž základových dosiek z ocele 10335	t	0,846		
37		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,591		
38		Dištančný prvok pod KARI siete hr. 50mm	m	414,530		
39		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	91,220		
40		Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom,	m2	467,030		
41		Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného vápnom	m2	467,030		
42		Príplatok za každých ďalších 10 kg cementu	m2	467,030		
43		Príplatok za každých ďalších 10 kg vápna	m2	467,030		
44		Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	467,030		

Práce a dodávky HSV

45		Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode vodorovná	m2	467,030		
46		Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche vodorovne	m2	467,030		
47		Doska gumová pružná stavebná	m2	537,086		
48		Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	1,218		
49		Výstuž základových pásov z ocele 10335	t	7,934		
50		Debnenie stien základného pásov a pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	108,225		
51		Debnenie stien základného pásova pätiiek, odstránenie-dielce	m2	108,225		

Zvislé a kompletne konštrukcie

52		Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 10-0,20 m2	ks	5,000		
53		Múrovo nosné z tehál pálených hr300mm	m3	205,672		
54		Múrovo nosné z tehál pálených 24 hr200mm	m3	14,438		
55		Priečky hr140mm	m2	303,877		
56		Priečky hr115mm	m2	78,129		
57		Montáž prekladov	ks	19,000		
58		Keramický preklad 23,8 70x238x1250 mm	ks	15,000		
59		Keramický preklad 23,8 70x238x1750 mm	ks	2,000		
60		Keramický preklad 23,8 70x238x2750 mm	ks	2,000		
61		Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30	m3	8,308		
62		Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele	t	0,942		
63		Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	64,202		
64		Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	64,202		
65		Betón múrikov parapet., atík., schodísk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,771		
66		Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	10,735		
67		Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	10,735		
68		Výstuž múrikov parapet., atík., schodísk., zábradl., z betonárskej ocele	t	0,369		

Vodorovné konštrukcie

69		Strop z keramických nosníkov hr190mm a vložiek s betónovou vrstvou C 16/20 hrúbky 6cm	m2	392,641		
70		Betón stropov doskových a trámových, ríms, klenieb, škrapín, železový tr.C 25/30	m3	10,360		
71		Výstuž stropov a klenieb, ríms	t	1,874		
72		Debnenie stropov doskových, ríms zhotovenie-dielce	m2	76,702		
73		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	76,702		
74		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	435,833		
75		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	435,833		
76		Priplatok pre výšku do 6 m podpomej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa zhotovenie	m2	435,833		
77		Priplatok pre výšku do 6 m podpomej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa odstránenie	m2	435,833		
78		Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	16,100		
79		Debnenie prekladu zhotovenie	m2	153,991		
80		Debnenie prekladu odstránenie	m2	153,991		
81		Výstuž prekladov z betonárskej ocele 10216	t	0,685		
82		Výstuž prekladov z betonárskej ocele 10505	t	4,264		
83		Priplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie)	m2	39,618		
84		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	35,923		
85		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	217,713		
86		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	217,713		
87		Výstuž stužujúcich vencov z betonárskej ocele	t	1,570		
88		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	4,356		
89		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele	t	0,478		
90		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,400		
91		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,400		
92		Priplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	17,400		
93		Priplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	17,400		
94		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,180		
95		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,180		

Práce a dodávky HSV

96	Príplatok za podpornú konštrukciu schodiskových stupňov na podstupňovej doske výšky do 6 m zhotovenie	m2	9,180		
97	Príplatok za podpornú konštrukciu schodiskových stupňov na podstupňovej doske výšky do 6 m odstránenie	m2	9,180		

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

98	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	164,499		
99	Vnútorná omietka stropov, MVS 25 hr.8 mm	m2	137,820		
100	Vnútorná omietka stropov, hr.3 mm	m2	137,820		
101	Stierka stropov vyrovnávacia , hr.1 mm	m2	137,820		
102	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky stropov	m2	137,820		
103	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	137,820		
104	Príprava vnútorného podkladu stropov, Regulátor nasiakavosti	m2	137,820		
105	Potiahnutie stropov vnútorných, pleťvom rabičovým	m2	137,820		
106	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	183,500		
107	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vn. stien	m2	2 336,217		
108	Príprava vnútorného podkladu vn. stien, Regulátor nasiakavosti	m2	2 336,217		
109	Príprava vnútorného podkladu vn. stien, Univerzálny základ	m2	2 336,217		
110	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	2 336,217		
111	Vnútorná omietka stien hr.1 cm	m2	2 336,217		
112	Príplatok pri vnútorných omietkach za farebné odtiene farieb - prípl. na 1l farby	m2	2 336,217		
113	Vnútorná omietka stien hr. 4 mm	m2	2 336,217		
114	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	2 336,217		
115	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	1 873,584		
116	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia extrud. PSEhr. 50mm	m2	144,334		
117	Príprava vonkajšieho podkladu stien , prednástreky pod omietky vonk. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne	m2	144,334		
118	Zateplenie doskami EXTRUD: POLYSTYRÉN hr. 5cm bez omietky	m2	116,914		
119	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	34,148		
120	Príplatok za zníž. obrusnosti s prísadou latín. drviny, pre mazaninu	m3	48,168		
121	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	34,148		
122	Mazanina z betónu tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	14,020		
123	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	14,020		
124	Príplatok za prehľadenie a vyčistenie povrchu betónovej mazaniny hr. 120-240 mm	m3	21,336		
125	Dilatácia podlahy (pri stenách)	bm	534,240		
126	Dilatácia podlahy (v ploche) + tmelenie	bm	636,952		
127	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,808		
128	Samonivelačný poter - hr.50mm	m2	416,930		

Fasáda

129	Príprava podkladu, prednástreky	m2	658,033		
130	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vonk. stien, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	658,033		
131	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	658,033		
132	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami	m2	658,033		
133	Zateplenie doskami, hr. 80mm bez omietky	m2	42,905		
134	Zateplenie doskami, hr. 120mm bez omietky	m2	703,827		
135	Zateplenie doskami, hr. 30mm bez omietky	m2	58,713		
136	D+M keramický tehličkový obklad- sokel, ozn.i	m2	26,816		
137	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr.zma 3,00mm	m2	658,033		
138	Príplatok farebný odtieň pri vonkajších omietkach - za každý 1 l farby	m2	658,033		
139	Vonkajšia penetrácia podhľadov, akrylátová a silikónová farebná pod omietky	m2	658,033		
140	Lepidlo na obklady a dlažby	ks	132,000		
141	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr.zma 3,00mm	m2	658,033		
142	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	723,836		
143	Lepidlo na obklady a dlažby	ks	132,000		
144	Vonkajšia penetrácia podhľadov, akrylátová a silikónová farebná pod omietky - 2 vrstvy	m2	1 316,066		
145	D+M fasádny obklad ozn. c	m2	204,507		
146	D+M lemovanie brán - doska š200mm (komplet obloženie s podkladom, vyspravením a povrch. úpravou pod., rozmer brán 3000/3500)- fasáda, ozn.f	kompl	2,000		

Práce a dodávky HSV

147	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - Soklový profil	m	98,012		
148	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - Rohová lišta	m	248,500		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

149	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 013,343		
150	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	3 040,028		
151	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 013,343		
152	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	472,825		
153	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 013,343		
154	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 013,343		
155	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	674,240		

Presun hmôt HSV

156	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	4 843,969		
157	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	4 843,969		

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

158	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná	m2	251,900		
159	Pásy ťažké asfaltové	m2	289,685		
160	Zhotovenie hydroizolácie natavením	m2	464,650		
161	Hydroizolačná fólia	m2	464,650		
162	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode vodorovná	m2	464,650		
163	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche vodorovne	m2	464,650		
164	Doska gumová pružná stavebná	m2	534,347		
165	Zhotovenie detailov živcami hydroizol. vodorovná zhotov. tmelom	m2	464,650		
166	živica špeciálna epoxidová	kg	1 393,950		
167	Izolácia proti tlakovej vode z podkladnej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	464,650		
168	Geotextília netkané polypropylénové	m2	464,650		
169	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	464,650		
170	Geotextília netkané polypropylénové	m2	464,650		
171	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,602		

Izolácie striech

172	Zhotov. hydroizolácie (terasa 2NP, skladba H, 2x plocha)	m2	127,236		
173	Penetrácia pod hydroizoláciu	m2	127,236		
174	Asfalt. modifik. hydroizol. pás + podkladný asfalt. hydroizol. pás	m2	146,321		
175	Izolácia proti vlhkosti z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	70,956		
176	Geotextília netkané polypropylénové	m2	76,584		
177	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,687		

Izolácie tepelné

178	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením	m2	72,732		
179	Pomocné kotvenie konzolami pre tepelné izolácie pásmi stropov	m2	72,732		
180	Extrud polystyrén hrúbka 30mm	m2	102,237		
181	Montáž tepelnej izolácie stropov, rovným spodkom	m2	470,096		
182	Pomocné kotvenie konzolami pre tepelné izolácie pásmi stropov	m2	470,096		
183	Doska z minerálnej vlny hrúbky 200 mm	m2	617,105		
184	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	364,460		
185	Krycia PE fólia Špeciálna polyetylénnová fólia hrúbky 0,12 mm.	m2	419,129		
186	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	364,460		
187	Doska z polystyrénu 1200x500x120mm	ks	433,000		
188	Polystyrén hrúbka 100mm	m2	123,816		
189	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	11,716		

Konštrukcie tesárske

Práce a dodávky HSV

190	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát	m2	1 242,034		
191	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2 416,534		
192	Bochemit	kg	97,000		
193	Laty 50/50 a kontralaty 50/50	m3	15,012		
194	Montáž záklopu zapustené na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	385,969		
195	Dosky a fošne neomietané, hr 24mm	m3	13,316		
196	KROV z priehradových väzníkov - montáž komplet	m2	391,500		
197	Rezivo	m3	14,756		
198	Žeriav k vykládke krovu, 1 komplet	kompl	1,000		
199	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	16,451		

Konštrukcie - drevostavby

200	Podhľad SDK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch, vrátane montáže folie	m2	470,096		
201	Pomocný záves pre SDK podhľad	m2	470,096		
202	Fólia	m2	517,105		
203	Hliníková páska	ks	517,105		
204	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	18,436		
205	Priplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	18,436		
206	Presun hmôt pre sádrokartonové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			
207	Priplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km	%			

Konštrukcie klampiarske

208	Krytiny z PZ plechu hladké strešné sklon do 30st. z tabúl	m2	385,969		
209	Oplechovanie ríms vrátane podkladového plechu	m	9,000		
210	Lemovanie múrov do rš 680 mm	m	24,460		
211	Žľaby pododkvpové polkruhové	m	27,000		
212	Žľaby pododkvpové polkruhové	m	9,500		
213	Hák pre žľaby	ks	43,000		
214	Kotlík popl. kónický pre rúry	ks	5,000		
215	Odpadové rúry, kruhové	m	8,600		
216	Odpadové rúry, kruhové	m	14,500		
217	Montáž odpadového kolena horné kruhové	ks	4,000		
218	Koleno odpadové horné	ks	4,000		
219	Montáž objímky pre odpadovú rúru	ks	24,000		
220	Obímka k odpadovej rúre	ks	24,000		
221	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,835		

Konštrukcie - krytiny tvrdé

222	Prekrytie strechy fóliou difúznou	m2	385,969		
223	Fólia difúzna strešná	m2	424,566		
224	Univerzálna akrylátová lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlin,	ks	4,000		
225	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,182		

Konštrukcie stolárske

226	Montáž obloženia podhľadov striech	m2	106,206		
227	Nový podhľad - drevený obklad	m2	106,206		
228	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	17,000		
229	Dvere vnútorné hladké jednokridlové 100x200cm	ks	2,000		
230	Dvere vnútorné hladké jednokridlové 90x200 cm	ks	5,000		
231	Dvere vnútorné hladké jednokridlové 80x200 cm	ks	10,000		
232	Priplatok za vložkový systém hlavn. a general. kľúča	ks	17,000		
233	Kovanie+kľučky	ks	17,000		
234	Montáž zárubní	ks	17,000		
235	Zárubňa dýhovaná	ks	17,000		
236	Montáž prahu dverí	ks	17,000		
237	Prah dverí	ks	17,000		
238	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,286		

Plastové a oceľové dverné a okenné výplne

239	MONTÁŽ plastových výplní	bm	300,000		
-----	--------------------------	----	---------	--	--

Práce a dodávky HSV

240	Paropásky, 1 komplet	kompl	1,000		
241	Sieťky proti hmyzu	m2	32,183		
242	Murárske vysprávky, špalety a pod., 1 komplet	kompl	1,000		
243	Vonkajšie parapety	bm	43,800		
244	Vnútročné parapety	bm	43,800		
245	Dodávka okno plastové, farba biela, 600/600	ks	2,000		
246	Dodávka okno plastové, farba biela, 1200/1500	ks	2,000		
247	Dodávka okno plastové, farba biela, 2400/1500	ks	14,000		
248	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová, farba biela, 1500/3700,	ks	1,000		
249	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová, farba biela, 3400/3700	ks	1,000		
250	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová, farba biela, 1500/3700	ks	1,000		
251	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová, farba biela, 3200/3000	ks	2,000		
252	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová, farba biela, 5000/3000	ks	1,000		
253	Dodávka okno plastové, farba biela, 1200/2100	ks	1,000		
254	Dodávka okno plastové OS, farba biela, 900/600	ks	6,000		
255	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová, farba biela, 3900/2400	ks	1,000		
256	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová, farba biela, 1500/2400	ks	2,000		
257	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová, farba biela, 2400/2400	ks	1,000		
258	Dodávka vonk. zaskl. stena plastová farba biela, 2400/2400	ks	1,000		
259	Dodávka vonk. dvere celozaskl. plast. kridla + nadsvetlík, farba biela, 900/3000	ks	1,000		
260	Dodávka vonk. dvere plast. kridla, farba biela, 1500/2400	ks	2,000		
261	MONTÁŽ oceľových výplní, (montáž ocef. rámu s ocef.dverami=1 komplet)	kompl	4,000		
262	Murárske vysprávky, špalety a pod., 1 komplet	kompl	1,000		
263	Dodávka dvere dvojkridlové vnútorné oceľové bezprahové, farba biela, vrátane ocef. rámu/zárubne, 1500/2400	ks	2,000		
264	Dodávka dvere dvojkridlové vnútorné oceľové bezprahové, farba biela, vrátane ocef. rámu, 2400/2400	ks	2,000		
265	D+M vonkajšia automatická brána sekcionálna - 3000/3500	ks	2,000		

Konštrukcie doplnkové kovové

266	Montáž ocef. zábradlia (schodisko vnútorné)	m	18,400		
267	Dodávka ocef. zábradlia (schodisko vnútorné) vrátane zákl. náteru a 2xpovrch. syntet. náteru	m	18,400		
268	Montáž ocef. zábradlia (terasy)	m	33,300		
269	Dodávka ocef. zábradlia (terasy) vrátane zákl. náteru a 2xpovrch. syntet. náteru, ozn e - ocef. zábradlie s výplň. ľahokov	m	33,300		
270	Podružný materiál	%			

Podlahy z dlaždíc

271	Montáž soklíkov z betonu dlažby- exteriér	m	16,440		
272	Zaplnenie škár silikónom	m	16,440		
273	Silikónová univerzálna hmota	ks	4,000		
274	Montáž podláh z dlaždíc betonových exteriérových do cement lôžka	m2	91,710		
275	Dlažba betónová exteriérová protišmyková	m2	103,594		
276	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty	m	177,390		
277	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovovaných	m2	596,820		
278	KERAMICKÁ dlažba vnútorná protišmyková (dlažba+sokel)	m2	676,015		
279	Zaplnenie škár silikónom	m	177,390		
280	Silikónová univerzálna hmota	ks	36,000		
281	Špárovanie dlaždíc	m2	676,015		
282	Špárovacia malta	kg	338,000		
283	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	51,662		

Dokončovacie práce a obklady

284	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických	m2	462,633		
285	Obklad keramický	m2	508,896		
286	Špárovanie obkladov	m2	508,896		
287	Špárovacia malta	kg	254,440		
288	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,779		

Dokončovacie práce - nátery

289	Nátery ocef.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby bielej základný	m2	37,440		
290	Nátery ocef.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby bielej dvojnásobné	m2	37,440		

Práce a dodávky HSV

Dokončovacie práce - maľby

291		Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	2 481,499		
-----	--	--	----	-----------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M

Elektromontáže

1		Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	400,000		
2		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	23,000		
3		Spínač č.1 IP 20	ks	19,000		
4		Spínač č.1 IP 54	ks	4,000		
5		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia - radenie 5	ks	6,000		
6		Spínač č.5 IP 20	ks	6,000		
7		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia - radenie 6	ks	10,000		
8		Striedavý č.6 IP 20	ks	10,000		
9		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia - radenie 6+6	ks	3,000		
10		Spínač č. 6+6, IP 20	ks	3,000		
11		Svetelný senzor	ks	1,000		
12		Svetelný senzor	ks	1,000		
13		Domová zásuvka vrátane zapojenie	ks	30,000		
14		Dvojitá zásuvka IP 20	ks	26,000		
15		Domová zásuvka jednonásobná IP 20	ks	4,000		
16		Zásuvka 400 V, 16 A, vrátane zapojenia	ks	2,000		
17		Zásuvka 400V 16A	ks	2,000		
18		Zásuvková skriňa vrátane zapojenia, 32 A, 400 V	ks	7,000		
19		Rozvodnica 32A, 400 V	ks	7,000		
20		Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia	ks	3,000		
21		Ovládač	ks	3,000		
22		Montáž rozvádzača do váhy 50 kg - Rozvádzač R1	ks	1,000		
23		Rozvodnica PLAST-ATYP - 64 modul.	ks	1,000		
24		Rozvádzač R1 _ Montáž výzbroja do rozvádzača	ks	20,000		
25		Hlavný vypínač IS 40/3	ks	1,000		
26		Zvodíč prepätia B+C	ks	1,000		
27		Istíc B10 / 1	ks	7,000		
28		Istíc B16 / 1	ks	4,000		
29		Istíc B25 / 3	ks	5,000		
30		Prúdový chránič 25-4/0.3	ks	2,000		
31		Montáž rozvádzača do váhy 50 kg	ks	1,000		
32		Rozvodnica EATON BF U3/42	ks	1,000		
33		Rozvádzač R1.1 _ Montáž výzbroja do rozvádzača	ks	7,000		
34		Hlavný vypínač IS 40/3	ks	1,000		
35		Zvodíč prepätia B+C	ks	1,000		
36		Istíc B10 / 1	ks	2,000		
37		Istíc B16 / 1	ks	2,000		
38		Prúdový chránič 25-4/0.3	ks	1,000		
39		Montáž rozvádzača do váhy 50 kg	ks	1,000		
40		Rozvodnica PLAST-ATYP - IP 55/20, 64 modul.	ks	1,000		
41		Rozvádzač R2 _ Montáž výzbroja do rozvádzača	ks	14,000		
42		Hlavný vypínač IS 40/3	ks	1,000		
43		Zvodíč prepätia B+C	ks	1,000		
44		Istíc B10 / 1	ks	2,000		
45		Istíc B16 / 1	ks	3,000		
46		Istíc B25 / 3	ks	3,000		
47		Istíc B20 / 3	ks	2,000		
48		Istíc B16 / 3	ks	1,000		
49		Prúdový chránič 25-4/0.03	ks	1,000		
50		Stýkač vrátane zapojenia do 16 A	ks	2,000		
51		Stýkač ZR 230/S	ks	2,000		
52		Spínacie relé Z-S 230	ks	2,000		
53		Relé Z-S 230	ks	2,000		
54		Montáž rozvádzača do váhy 50 kg	ks	1,000		
55		Rozvodnica EATON BF U3/42	ks	1,000		
56		Rozvádzač R2.1 _ Montáž výzbroja do rozvádzača	ks	7,000		

M

57	Hlavný vypínač IS 40/3	ks	1,000		
58	Zvodíč prepätia B+C	ks	1,000		
59	Istic B10 / 1	ks	2,000		
60	Istic B16 / 1	ks	2,000		
61	Prúdový chránič 25-4/0.3	ks	1,000		
62	Svietidlo žiarovkové - stropné	ks	15,000		
63	Svietidlo stropné-žiarovkové, 230V, 60W, IP 20	ks	15,000		
64	Svietidlo núdzové	ks	10,000		
65	Svietidlo núdzové	ks	10,000		
66	Svietidlo žiarovkové - nástenné	ks	8,000		
67	Svietidlo nástenné žiarovkové 230V, 60W, IP 20	ks	5,000		
68	Svietidlo nástenné žiarovkové 230V, 60W, IP 54	ks	3,000		
69	Svietidlo žiarivkové - 4x18 W, mriežkové pre stropný podhľad	ks	9,000		
70	Svietidlo mriežkové 4x18 W	ks	9,000		
71	Svietidlo žiarivkové - 2 x 36 W, IP 54, priemyselné	ks	63,000		
72	Svietidlo žiarivkové - 2 x 36 W, IP 54, priemyselné	ks	63,000		
73	Osadenie a zapojenia el. zvončeka	m	2,000		
74	Zvončekové tlačítko	ks	2,000		
75	Vypínače a zásuvky elektrický zvonček elektric	ks	2,000		
76	Kábel medený CYKY 3C x 1, 5mm2	m	450,000		
77	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 3x1,5	m	450,000		
78	Kábel medený CYKY 3A x 1, 5mm2	m	150,000		
79	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 3x1,5	m	150,000		
80	Kábel medený CYKY 3C x 2, 5	m	500,000		
81	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 3x2,5	m	500,000		
82	Kábel medený CYKY 5 x 2, 5	m	145,000		
83	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 5Cx2,5	m	145,000		
84	Kábel medený CYKY 5 x 6	m	170,000		
85	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 5Cx6	m	170,000		
86	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	m	10,000		
87	Kábel silový s medeným jadrom CYKY 5x10	m	10,000		
88	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 6	m	150,000		
89	Vodič medený CY 06 mm2 žltozelený	m	150,000		

Montáže vzduchotechnických zariad.

90	Ventilátor odsávací	ks	7,000		
91	Súprava na odsávanie s ventilátorom	ks	7,000		

Ostatné

92	Revízia	kpl	1,000		
93	Murárske výpomoci	%			
94	Podružný materiál	%			
95	Podiel pridružených výkonov	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M

Elektromontáže

1		Rúrka elektroinšt. ochranná na zvody DN 29 mm,	m	35,000		
2		Spojka 9629	ks	1,750		
3		Spojka nástavná 9829	ks	1,750		
4		Rúrka kopex 3329	m	35,000		
5		Vývodka PVC 4829/P	ks	3,500		
6		Príchytka 29-40	ks	105,000		
7		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	100,000		
8		Drôt pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	kg	75,200		
9		Zvodový vodič FeZn D8 mm	m	150,000		
10		Drôt pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8,00mm	kg	97,800		
11		HR-Podpera PV na šikmú strechu	ks	100,000		
12		Zachyt. tyč včít. upevnenia	ks	1,000		
13		HR-Držiak DJ 5 d	ks	1,000		
14		HR-Zberná tyč JP30	ks	1,000		
15		HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1,000		
16		HR-Svorka SJ 02	ks	1,000		
17		Bleskozvodová svorka	ks	24,000		
18		HR-Svorka SK	ks	10,000		
19		HR-Svorka SZ	ks	7,000		
20		Krabica skúšobnej svorky	ks	7,000		
21		Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	7,000		
22		Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	7,000		

Revízie

23		Revízia východzia	zvod	7,000		
		Celkom				

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: NN prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M

Elektromontáže

1		Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová, 42 mm	m	3,000		
2		Rúrka oceľová, 42mm	m	3,000		
3		Vývodka PVC 4842/P	ks	1,000		
4		Osadenie El. rozvádzača	ks	1,000		
5		Rozvádzač elektromerový plastový RE	ks	1,000		
6		Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR	ks	1,000		
7		Skríňa SPP	ks	1,000		
8		Silový kábel pevne uložený AYKY 4x16mm ²	m	20,000		
9		Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY 4x16	m	20,000		

Zemné práce pri extr.mont.prácach

10		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000		
11		Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, platňami KPL 200x1000mm kladenými v smere kábla	m	10,000		
12		Piesok	m ³	11,600		
13		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	12,000		
14		Fólia červená v m	M	12,240		
15		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000		
16		Podružný materiál,	%			
17		Podiel pridružených výkonov	%			

Celkom

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Zdravotechnika vnútorná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	23,760		
2		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,760		
3		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,760		
4		Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	23,760		
5		Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m3	23,760		
6		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,760		
7		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	20,790		
8		Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	13,760		

Vodorovné konštrukcie

9		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,910		
---	--	--	----	-------	--	--

Presun hmôt HSV

10		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	45,326		
----	--	--	---	--------	--	--

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

11		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	28,000		
12		Izolácia-trubica hr. izol. 5mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 5x28 nenadrezaná	m	28,000		
13		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	335,000		
14		Izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 20x22 nadrezaná	m	325,000		
15		Izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 20x35 nadrezaná	m	10,000		
16		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	43,000		
17		Izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 42mm DG 20x42 nadrezaná	m	8,000		
18		Izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 54mm DG 20x54 nadrezaná	m	35,000		
19		Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	14,000		
20		Izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 30x28 rozrezaná	m	14,000		
21		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

22		Potrubie z plastových rúr do zeme odpadové hrdlové DN 50	m	6,000		
23		Potrubie z plastových rúr do zeme odpadové hrdlové DN 70	m	14,000		
24		Potrubie z plastových rúr do zeme odpadové hrdlové DN 100	m	68,000		
25		Potrubie z plastových rúr do zeme odpadové hrdlové DN 125	m	14,000		
26		Potrubie z plastových rúr do zeme odpadové hrdlové DN 150	m	14,000		
27		Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	16,000		
28		Potrubie z rúr PE-HD 63/3 odpadné prípojné	m	2,000		
29		Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojné	m	1,000		
30		Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	7,500		
31		Potrubie z PP odpadové hrdlové DN 70/1,8	m	19,000		
32		Potrubie z PP odpadové hrdlové DN 100/2,7	m	14,500		
33		HT čistiaci kus 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		
34		HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		
35		Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	ks	1,000		

Práce a dodávky HSV

36	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	13,000		
37	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000		
38	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000		
39	Montáž odtokový žlab podlahový do 1m, +odpadný ventil	ks	14,000		
40	Liniový podlahový žlab - nerez kryt, pre L=1000mm, do priestoru	ks	14,000		
41	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC	ks	1,000		
42	Vpust podlahový	KUS	1,000		
43	Montáž zápachovej uzávierky	ks	1,000		
44	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka	ks	1,000		
45	Montáž ventilačných hlavíc	ks	2,000		
46	Hlavica ventilačná	ks	2,000		
47	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000		
48	Hlavica ventilačná	ks	2,000		
49	Montáž ventilačnej hlavice - prívzdušňovacej	ks	2,000		
50	Hlavica nasávací ventilačná HL 900N s adaptérom	ks	2,000		
51	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	162,000		
52	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150	m	14,000		
53	Montáž dvierok do stavebnej konštrukcie; plastových, magnetických	ks	4,000		
54	Dvierka plastové 150x300 biele	ks	4,000		
55	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

56	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	28,000		
57	Potrubie z rúr , rúrka 20,0x2,9 v kotúčoch	m	340,000		
58	Potrubie z rúr, rúrka 25,0x3,7 v kotúčoch	m	18,000		
59	Potrubie z rúr, rúrka 32,0x4,7 v tyčiach	m	15,000		
60	Potrubie z rúr, rúrka 40,0x6,0 v tyčiach	m	15,000		
61	Potrubie z rúr , rúrka 50,0x6,9 v tyčiach	m	50,000		
62	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	ks	2,000		
63	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	31,000		
64	nástenka 16x1/2"	ks	31,000		
65	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000		
66	Dvojitá nástenka 16x1/2"	ks	4,000		
67	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	18,000		
68	Guľový uzáver voda , MF páčka 1/2",	ks	1,000		
69	Guľový uzáver voda s odvodnením 1/2",	ks	4,000		
70	Šikmý uzatvárací ventil DN 15 na pitnú vodu,	ks	12,000		
71	Filter závitový 1/2",	ks	1,000		
72	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	5,000		
73	Guľový uzáver voda MF páčka 1",	ks	4,000		
74	Spätná klapka ľahká 1",	ks	1,000		
75	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	4,000		
76	Guľový uzáver voda , MF páčka 5/4",	ks	2,000		
77	Spätná klapka ľahká 5/4",	ks	1,000		
78	Šikmý uzatvárací ventil DN 32 na pitnú vodu,	ks	1,000		
79	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	1,000		
80	Guľový uzáver voda , MF páčka 6/4",	ks	1,000		
81	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000		
82	Poistný ventil pre TV otv. tlak 0,6MPa	ks	1,000		
83	Montáž reg. ventilu G 5/4 DN 32	ks	1,000		
84	Guľový ventil regulačný priamy, PN40, vnútorný závit, DN32	ks	1,000		
85	Požiarne príslušenstvo - montáž hydran. skriňa s výzbrojou	súb	2,000		
86	Skriňa hydrantová nástenná A 640/640/260; tvarovo stála hadica DN25/30m	ks	2,000		
87	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	28,000		
88	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do d63 (DN 50)	m	438,000		
89	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	466,000		
90	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

Zdravotechnika - strojný vybavenie

91	Montáž čerpadla vodovodného obehového	ks	1,000		
92	čerpadlo - UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz	ks	1,000		
93	Montáž expanzných nádob pre vodu - typ podľa špecifikácie	ks	1,000		
94	expanzná nádoba pre pitnú vodu DD 25/10 25 litr.	Kus	1,000		

Práce a dodávky HSV

95	Montáž tlakomera - typ podľa špecifikácie	ks	1,000		
96	Tlakomer 0-10kPa	ks	1,000		
97	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	1,000		
98	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%			

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

99	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	3,000		
100	WC kombi 2261.6 rovný biela	ks	3,000		
101	Ľačítka Dual Flush pre 9525.7 a 9525.0	ks	3,000		
102	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	3,000		
103	WC doska biela	ks	3,000		
104	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	13,000		
105	Sanitárna keramika 45cm umývačka-biela	ks	1,000		
106	Sanitárna keramika umývadlo 55cm biela	ks	12,000		
107	Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová 800x800 mm	súb.	2,000		
108	Vanička keramická sprchová štvorcová 80x80x6,5 cm biela	ks	2,000		
109	Montáž - vanička sprchová keramická štvrtkruhová 800x800 mm	súb.	1,000		
110	Vanička keramická sprchová štvrtkruh biela 80x80x6,5 cm	ks	1,000		
111	Montáž - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 800 mm rohová	súb.	2,000		
112	Sprch. kút, štvorc. kút 80 pos, sklo č. biela	ks	2,000		
113	Montáž - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 800 mm čtvrtkruh	súb.	1,000		
114	Sprch. kút, štvrtkr. kút 80 pos, sklo č. biela	ks	1,000		
115	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000		
116	Kuchynský drez nerez 800x500-160, 2x(28077)	ks	1,000		
117	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry, plastová	súb.	1,000		
118	Sanitárne zariadenie nástenná plastová výlevka, s roštom	ks	1,000		
119	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000		
120	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8"	ks	3,000		
121	Sanitárne flexi-Ohybné hadice 9x13 (F1/2"xF1/2") 60 cm,	ks	3,000		
122	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	28,000		
123	Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8"	ks	28,000		
124	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		
125	Výlevková batéria nástenná rozleč 150 mm	ks	1,000		
126	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	13,000		
127	Umývadlová jednopáková batéria	ks	13,000		
128	Montáž batérií drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000		
129	Drezová stojančeková batéria	ks	1,000		
130	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000		
131	Sprchová batéria	ks	3,000		
132	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000		
133	Sprchová súprava, tyč 60 cm, hadica 1600 mm	ks	3,000		
134	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	13,000		
135	Uzávierka zápachová-umývadlová, výpusť kovová k sifonu DN32	ks	13,000		
136	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	3,000		
137	Uzáver zápachový pre sprchové vaničky DN 40/50	ks	3,000		
138	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	13,000		
139	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový, kovový DN32,	ks	1,000		
140	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový, kovový DN32,	ks	12,000		
141	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000		
142	Drezový odtok so sifónom pre 1 drez d50	ks	1,000		
143	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Zdravotechnika vonkajšia

Objednávaťel:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,115		
2		Priplatok k cene za lepiivosť v homine 3	m3	36,115		
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,934		
4		Priplatok k cenám za lepiivosť v homine 3	m3	26,934		
5		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,692		
6		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	562,309		
7		Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,692		
8		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,692		
9		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,358		
10		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,645		
11		Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	31,968		

Vodorovné konštrukcie

12		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,049		
13		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,552		
14		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000		
15		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,356		
16		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,660		

Rúrové vedenie

17		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	42,000		
18		Rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	42,630		
19		Prechodka D-G priama vnútorný závit 32x1	ks	1,000		
20		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	9,000		
21		HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4.6mm nav	m	9,135		
22		Prechodka D-G priama vonkajší závit 50x6/4	ks	1,000		
23		Vsadenie odbočky do vodovodného potrubia z PE rúrok - do jestv. areálového vodovodu	ks	2,000		
24		Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000		
25		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	51,000		
26		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	51,000		
27		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	48,000		
28		Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	50,400		
29		Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000		
30		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	53,000		
31		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	8,307		
32		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	3,279		
33		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	9,000		
34		PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 125/160	ks	1,000		
35		PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 125	ks	2,000		
36		PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	2,000		
37		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	4,000		
38		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	2,000		
39		PVC odbočka 150/125/45°-hladký kanalizačný	ks	2,000		

Práce a dodávky HSV

40	Montáž tvaroviek na potrubí z rúr z tvrdého PVC - dažďový lapač DN 100	ks	4,000		
41	Lapač strešných splavenín s guľ.kibom HL 600 D110	ks	4,000		
42	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm	ks	4,000		
43	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/125	ks	4,000		
44	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	53,000		
45	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	1,000		
46	PP dno priame T1 425/160	ks	1,000		
47	teleskopická rúra s tesnením 425/375	ks	1,000		
48	gumové tesnenie teleskopickéj rúry 425	ks	1,000		
49	betonový rozšárací prstenec 600 1200/680/200	ks	1,000		
50	Osadenie poklopu liatinového vrátane rámu, na plastové kanalizačné šachty	ks	1,000		
51	liatinový poklop D400 na telesk.r.425	ks	1,000		
52	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000		
53	Uličná vpusť betónová, stredná časť-nástavec nízky TBV-Q 50/29 SN	ks	1,000		
54	Uličná vpusť betónová, stredná časť-dielec s odtokom TBV-Q 50/59 SO PVC	ks	1,000		
55	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno kalište nízke TBV-Q 50/19 KN	ks	1,000		
56	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec TBV-Q 50/20 CP	ks	1,000		
57	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednodlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
58	Rám mreže kanálovej rovnej 560X560 mm	ks	1,000		
59	Mriežka kanálová rovná 560X560 mm	ks	1,000		
60	Koše kovové na blato a kaly nízky	ks	1,000		

Rúrové vedenie-stav.časť

61	Šachta armatúra z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1, 50 m2	ks	1,000		
62	Doska stropná železobetónová PZD 224/10 119x29x9cm	ks	3,000		
63	Osadenie poklopu liatinového a oceťového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
64	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000		

Presun hmôt HSV

65	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	73,489		
----	--	---	--------	--	--

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

66	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	1,000		
67	Guľový uzáver voda s odvodnením 1"	ks	1,000		
68	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného, redukčného,šikmého G 1	ks	2,000		
69	Guľový uzáver voda so šróbením	ks	1,000		
70	Spätná klapka EURA ťažká 1"	ks	1,000		
71	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,006		

Ostatné

72	Práca montéra pri zapojení do siete - prepojovacie práce	hod	2,000		
	Celkom				

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Vsakovacia studňa dažďová VS1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odstránenie omice s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	7,500		
2		Výkop šachty zapaženej, homina 3 do 100 m3	m3	37,303		
3		Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v homine 3	m3	37,303		
4		Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	44,803		
5		Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,584		
6		Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	9,000		
7		Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 250 mm	m2	13,424		

Zakladanie

8		Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 63-125mm	m3	8,394		
9		Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	0,540		
10		Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	4,000		
11		Osadenie pláštia vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1200	m	4,000		
12		Skruž betónová prechodová TBS1000/600	ks	1,000		
13		Prefabrikát betónový TBS 1-30	ks	3,000		

Vodorovné konštrukcie

14		Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	12,000		
15		Pražec 500x120x160	ks	12,000		

Rúrové vedenie

16		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
17		Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	1,000		

Presun hmôt HSV

18		Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	15,737		
		Celkom				

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Vsakovacia studňa dažďová VS2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odstránenie omice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	7,500		
2		Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	37,303		
3		Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3	37,303		
4		Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	44,803		
5		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hmotín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,584		
6		Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m2	9,000		
7		Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	13,424		

Zakladanie

8		Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 63-125mm	m3	8,394		
9		Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m3	0,540		
10		Zhrutnenie podložia z rastlej hmotiny 1 až 4 pod násypy, z hmotina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	4,000		
11		Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1200	m	4,000		
12		Skruž betónová prechodová TBS1000/600	ks	1,000		
13		Prefabrikát betónový TBS 1-30	ks	3,000		

Vodorovné konštrukcie

14		Osadenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	12,000		
15		Pražec 500x120x160	ks	12,000		

Rúrové vedenie

16		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
17		Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	1,000		

Presun hmôt HSV

18		Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	15,737		
		Celkom				

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Vsakovacia studňa dažďová VS3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	7,500		
2		Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	37,030		
3		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3	37,303		
4		Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m	m3	45,803		
5		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,584		
6		Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	9,000		
7		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	13,424		

Zakladanie

8		Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 63-125mm	m3	8,394		
9		Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	0,540		
10		Zhutnenie podložia z rastlej hĺbok 1 až 4 pod násypy, z hĺbok súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	4,000		
11		Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1200	m	4,000		
12		Skruž betónová prechodová TBS1000/600	ks	1,000		
13		Prefabrikát betónový TBS 1-30	ks	3,000		

Vodorovné konštrukcie

14		Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	12,000		
15		Pražec 500x120x160	ks	12,000		

Rúrové vedenie

16		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
17		Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	1,000		

Presun hmôt HSV

18		Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	15,737		
----	--	--	---	--------	--	--

Celkom

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Plynoinštalácia vnútorná

Objednávateľ: MONOPRODUKT s.r.o., Nitra, Silvánska 6

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra - Dolné Krškany

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - plynovod

1		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním DN 25	m	0,900		
2		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním DN 32	m	40,400		
3		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním DN 32	m	3,700		
4		Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000		
5		Odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	45,000		
6		Montáž armatúry závit.s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000		
7		Kohút plyn K 858 1/2"	ks	1,000		
8		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	2,000		
9		Guľový uzáver plyn 1",	ks	2,000		
10		Montáž tlakomer - typ podľa špecifikácie	ks	1,000		
11		Tlakomer 0-10kPa	ks	1,000		
12		Kohút tlakomerový dvojcestný M 20x1,5 mm	ks	1,000		
13		Tlaková slucka zahnutá na privarenie	ks	1,000		
14		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,180		

Dokončovacie práce - nátery

15		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	46,000		
----	--	--	---	--------	--	--

Ostatné

16		Odborná prehliadka a skúška rozvodov	súb	1,000		
----	--	--------------------------------------	-----	-------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prídavanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Plynoinštalácia vonkajšia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odstránenie omice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	3,950		
2		Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm. 3 do 100 m3	m3	11,798		
3		Priplatok k cene za lepivosť v hromine 3	m3	11,789		
4		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,168		
5		Priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	138,859		
6		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	8,168		
7		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,168		
8		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,630		
9		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,444		
10		Štrkopiesok drevný 0-16 n	m3	6,534		

Vodorovné konštrukcie

11		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,723		
----	--	--	----	-------	--	--

Presun hmôt HSV

12		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,901		
----	--	--	---	-------	--	--

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - plynovod

13		Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	1,000		
14		Oprava plynovodného potrubia navarenie na potrubie DN 32	ks	1,000		
15		Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	15,000		
16		Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000		
17		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	2,000		
18		Guľový uzáver plyn 1",	ks	2,000		
19		oceľové nosníky 1400 /pár	pár	1,000		
20		oceľová chránička atyp D50 dĺžka 0,85m+vystreďovacia krytka+2ks objímka	ks	3,000		
21		plastová ochranná rúra DN65 /pod terénom	m	6,000		
22		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	1,000		
23		Guľový uzáver plyn 5/4",	ks	1,000		
24		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012		

M

Montáže potrubia

25		Montáž plyn. prípojk z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, D 40 mm	m	32,000		
26		HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu	m	32,640		
27		Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových PE, D 40 mm	m	32,000		
28		Montáž BT T-kus s dlhými ramenami PE100 SDR11 D40mm	ks	1,000		
29		T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11 D 40	ks	1,000		
30		Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	6,000		
31		koleno 90° elektrotvarovkové W90° PE 100 SDR 11 D 40	ks	6,000		
32		Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	3,000		

Práce a dodávky HSV

33		prechodka PE/ocel' USTN s vonk.záv.PE 100 SDR 11 D/R* 40/11/4"	ks	3,000		
34		Montáž voľne stojacej skrinky RaM, MZ, RZ, s betonovým podstavcom	ks	1,000		
35		DRZ A.J-GAZ W 600 Plus /s podstavcom/ s regulátorom FF B10 a miestom pre plynomer	ks	1,000		
36		Montáž nástennej skrinky - HUP	ks	1,000		
37		DRZ A.J-GAZ W 300 NS /do steny/ pre HUP	ks	1,000		
38		Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000		
39		Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	32,000		
40		Príprava na tlakovú skúšku vzduchom do 0,6 MPa	úsek	1,000		
41		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 40	m	32,000		
42		Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	32,000		
43		Napustenie potrubia OPZ	m	32,000		

Ostatné

44		Odborná skúška a odborná prehliadka plynovodu	súb	1,000		
45		Úradná tlaková skúška - účasť OPO+účasť realizačnej firmy 2 prac. á 6hod.	hod	12,000		
Celkom						

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prídavanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 01 Výrobná budova

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Izolácie tepelné

1		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	136,000		
2		Izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 18mm DG 9x18 nadrezaná	m	134,000		
3		Izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 20mm DG 9x20 nadrezaná	m	1,000		
4		Izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 9x28 nadrezaná	m	1,000		
5		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	6,000		
6		Izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 20x28 nadrezaná	m	6,000		
7		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	4,000		
8		Izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 60mm DG 20x60 nadrezaná	m	4,000		
9		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

Ústredné kúrenie, kotolne

10		Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000		
11		Kotol plynový závesný kondenzačný	ks	1,000		
12		Sada guľových kohútov HKA	ks	1,000		
13		Sada vypúšťacieho lievika G-TA	ks	1,000		
14		Montáž koaxiálny spalínový systém 80/125 - podľa špecifikácie	ks	1,000		
15		dymovod kom.sada LAS-K DN80/125	ks	1,000		
16		Neutralizačné zariadenie	ks	1,000		
17		Montáž kotolne - strojné vybavenie podľa špecifikácie	ks	1,000		
18		Zásobník vody 200/5biely	ks	1,000		
19		Príslušenstvo k zásobníkom, výplň otvoru snímača TUV	ks	1,000		
20		Príslušenstvo k zásobníkom, snímač TV	ks	1,000		
21		Príslušenstvo k zásobníkom, Trojcestný termostatický zmiešavací ventil SPST	ks	1,000		
22		Príslušenstvo, servopohon M6063 230V AC 3 polohový, 20Nm	ks	1,000		
23		Príslušenstvo snímač vonkajšej teploty FA	ks	1,000		
24		hydraulická výhybka WHY 120/80	ks	1,000		
25		hydraulická výhybka -tepelná izolácia	ks	1,000		
26		AS HKV 32 pre hydraulickú výhybku	ks	1,000		
27		Združený rozdeľovač HKV 2/32 WHY	ks	1,000		
28		Rýchломontážna skupina HS 32 E plus	ks	1,000		
29		Rýchломontážna skupina HSM 32 E plus	ks	2,000		
30		EMS modul pre riadenie WM10 / MM10	ks	3,000		
31		držák pre rýchломont. skupinu WMS 3	ks	1,000		
32		regulátor Logamatic RC 35 týždenný digitálny	ks	1,000		
33		Regulátor Logamatic RC 25	ks	3,000		
34		Vyvažovací ventil VTZ 3/4"	ks	1,000		
35		Vyvažovací ventil VTZ 1"	ks	1,000		
36		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%			

Ústredné kúrenie, strojovne

37		Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 12l	ks	1,000		
38		Nádoba-expanzná tlak 3 bary s membránou 12 l	ks	1,000		
39		Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000		
40		Nádoba-expanzná tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000		
41		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%			

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

42		Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	6,000		
43		Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	4,000		
44		Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	10,000		
45		Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok rovných	m	216,000		

PSV

46	Potrubie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z rúrok rovných	m	44,000		
47	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	m	29,000		
48	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	36,000		
49	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	63,000		
50	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	134,000		
51	Potrubie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	1,000		
52	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	1,000		
53	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	525,000		
54	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%			

Ústredné kúrenie, armatúry.

55	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000		
56	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný) 1/2"	ks	6,000		
57	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	9,000		
58	Guľový uzáver voda MF páčka 1",	ks	6,000		
59	Spätná klapka ťažká 1",	ks	2,000		
60	Armatúry filter giacomini R 74A 1"	ks	1,000		
61	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000		
62	Guľový uzáver voda páčka 5/4",	ks	8,000		
63	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000		
64	Montáž závitovej prípojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	27,000		
65	SADA , -regul.,pre dvojtrubk.systém EKx15x1,	ks	12,000		
66	Regulačné šróbenie - priame EK x 1/2",	ks	15,000		
67	Termostatický ventil dvojregulačný-priame vyhotovenie EK x 1/2",	ks	15,000		
68	Montáž termostatickej hlavice jednoduchej	ks	27,000		
69	Termostatická hlavica kvapalinová T5000 biela,	ks	27,000		
70	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%			

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

71	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 1400 mm	ks	15,000		
72	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600	ks	2,000		
73	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800	ks	2,000		
74	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400	ks	8,000		
75	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0400	ks	2,000		
76	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	ks	1,000		
77	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1600 mm	ks	12,000		
78	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x1000	ks	2,000		
79	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x1200	ks	3,000		
80	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x1400	ks	2,000		
81	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x1600	ks	1,000		
82	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x1000	ks	1,000		
83	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x1200	ks	3,000		
84	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	27,000		
85	Vykurovacie telesá - príslušenstvo; záslepka,zátka,konzoly,držáky	sada	27,000		
86	Montáž zostavy rozdeľovač/zberač do skrine typ 6 okruhových	ks	2,000		
87	rozdeľovač bez prietokomerov, 6 okruhových - radiátory	ks	2,000		
88	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 okruhových	ks	2,000		
89	Skrinka rozdeľovača montáž na stenu, pre 6 okruhových	ks	2,000		
90	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%			

Konštrukcie doplnkové kovové

91	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000		
92	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	10,000		

Dokončovacie práce - nátery

93	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	10,000		
----	--	---	--------	--	--

PSV

Ostatné

94		Odborná prehliadka kotle (v znení vyhlášky č.25/1984 Z.z.)	súb	1,000		
95		Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	3,000		
96		Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	16,000		
97		Uvedenie do prevádzky, oživenie ovládacej elektroniky kotlov	hod	2,000		
98		Vykurovacia skúška	hod	24,000		

Celkom

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 02 Podzemná nádrž 20m3

Časť: Podzemná nádrž 20m3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	10,800		
2		Výkop zapáženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	92,400		
3		Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	92,400		
4		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	66,000		
5		Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	66,000		
6		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	92,400		
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,400		
8		Priplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 848,000		
9		Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	92,400		
10		Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	92,400		
11		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	92,400		
12		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,000		
13		Štrkopiesok 0-32 b	t	102,000		

Zvislé a kompletne konštrukcie

14		Osadenie a ukotvenie akumulačnej nádrže (20m3)	ks	1,000		
15		Akumulačná nádrž betón.	ks	1,000		
16		Nástavec k nádrži	ks	1,000		

Vodorovné konštrukcie

17		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,432		
18		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	3,920		
19		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,790		

Rúrové vedenie

20		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000		
21		Poklop vstupná šachta	ks	1,000		

Presun hmôt HSV

22		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,211		
----	--	--	---	-------	--	--

M

Elektromontáže

23		Montáž signalizačné zariadenie - pre kontrolu preplnenia	ks	1,000		
24		Signalizačné zariadenie - akumulačná nádrž	súb	1,000		

Celkom

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prídavanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 03 Úprava prípojného plynovodu a RaOMZ

Časť: Úprava prípojného plynovodu a RaOMZ

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	3,696		
2		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	3,696		
3		Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,696		
4		Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	3,696		
5		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	3,696		
6		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,848		
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	31,416		
8		Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,848		
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	1,848		
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,848		
Súčet spätný zásyp výkopovou zeminou						
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,320		
12		Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	1,584		

Vodorovné konštrukcie

13		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,528		
----	--	--	----	-------	--	--

Presun hmôt HSV

14		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	t	0,856		
----	--	---	---	-------	--	--

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - plynovod

15		Demontáž plynomera	ks	1,000		
16		Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky	pár	1,000		
17		Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu	súb.	1,000		
18		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi	ks	2,000		
19		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil	ks	1,000		
poznámka: DRS nie je súčasť prípojky SO-03						
20		Gufový uzáver plynu	ks	1,000		
21		Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička	m	0,500		
22		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009		

M

Montáže potrubia

23		Demontáž plynovodných prípojok oceľových	m	8,500		
24		Montáž plynovodných prípojok zváraním	m	2,000		
25		Rúra bralenová izolovaná bezošvová 1"	m	2,000		
26		Navarovacie hrdlo	ks	1,000		
27		Uzatvárací gumený kotík	ks	1,000		
28		Bezpečnostná zátka	ks	1,000		
29		Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	0,250		
30		Páska spodná /š=30mm, 5m kotúč/	ks	0,500		
31		Páska vrchná /š=30mm, 20m kotúč/	ks	0,500		
32		Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000		
33		Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	6,000		

Práce a dodávky HSV

34		Příprava na tlakovú skúšku vzduchom do 0,6 MPa	úsek	1,000		
35		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 40	m	6,000		
36		Napustenie potrubia OPZ	m	6,000		

Ostatné

37		Geodetické zameranie pripojovacieho plynovodu po úprave	súb	1,000		
38		Odborná skúška a odborná prehliadka plynovodu	súb	1,000		
39		Úradná tlaková skúška - účasť TI SR OPO (osvedčenie)	súb	1,000		
40		Úradná tlaková skúška - účasť OPO+účasť realizačnej firmy 2 prac. á 6hod.	hod	12,000		

*Celkom***Celkom**

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 04 Manipulačné plochy

Časť: Manipulačné plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m ²	990,000		
41		Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	167,250		
2		Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	326,700		
3		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m ³	326,700		
4		Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4	m ²	990,000		
5		Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m ³	326,700		
6		Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	326,700		
7		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	326,700		
8		Priplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m ³	5 940,000		
9		Poplatok za skládku (zemina)	m ³	326,700		
10		Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m ²	990,000		
11		Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	990,000		

Komunikácie

12		Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom	m ²	326,700		
13		Priplatok za každých ďalších 10 kg cementu nad množstvo 80 kg cementu na 1 m ³ konštrukcie k.d. 10	m ²	326,700		
14		Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného vápnom	m ²	326,700		
15		Priplatok za každých ďalších 10 kg vápna	m ²	326,700		
16		Štrkodra 16-32 s rozprestrením a zhutnením	m ²	201,850		
17		Podklad zo štrkodrviny 32-63 s rozprestrením a zhutnením	m ²	201,850		
18		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením	m ²	201,850		
19		Kladenie zámkovej dlažby	m ²	75,860		
20		Zámková dlažba	m ²	83,446		
21		Rigol dláždený do lôžka z betónu z prefabrikátov šírky rigolu do 1000 mm	m	33,580		

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22		Mazanina z betónu tr.C 25/30 hr.nad 120 do 250 mm	m ³	27,538		
23		Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m ³	27,538		
24		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,228		
25		Násyp zo štrkopiesku 0-32 (zásyp dusaným štrkopieskom po vrstvách)	m ³	13,200		
26		Násyp zo štrkopiesku 8-16 (zásyp dusaným štrkopieskom po vrstvách)	m ³	35,122		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15-XC (SK)s bočnou oporou	m	41,500		
28		Obrubník parkový 100x20x5 cm	m	45,650		
29		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky šírky do 300 mm (hr3,5cm)	m	33,580		
30		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	12,774		
31		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	585,441		
32		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	585,441		
33		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	585,441		
34		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 708,820		
35		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	585,441		

Presun hmôt HSV

Práce a dodávky HSV

36		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 070,955		
----	--	---	---	-----------	--	--

Práce a dodávky PSV**Konštrukcie doplnkové kovové**

37		Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, vrátane demontu stĺpikov	m	42,580		
----	--	--	---	--------	--	--

Ostatné**Ostatné**

38		Demontáž jestv.beton. ELE, stožiaru stĺp č.42, vrát. zrušenia vzduš. vedenia, vrát. zrušenia 2 osvetl. Stožiarov	kompl	1,000		
39		D+M+prenájom+demontáž dodatočné prenosné dopravné značky	kompl	1,000		
40		D+M stojany na bicykle	kompl	2,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 04 Manipulačné plochy

Časť: Okapový chodník

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Komunikácie

1		Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom	m2	37,872		
2		Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného vápnom	m2	37,872		
3		Priplatok za každých ďalších 10 kg cementu	m2	37,872		
4		Priplatok za každých ďalších 10 kg vápna	m2	37,872		
5		Podklad z kameniva so zhutnením - štrkopiesok	m2	36,610		
6		Okapový chodník z betónu prostého tr.C 12/15	m2	34,716		
7		Výstuž mazanin z betónov a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,068		
8		Dilatácia	m	69,550		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15 s bočnou oporou	m	53,500		
10		Obrubník parkový	m	58,850		

Presun hmôt HSV

11		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	115,877		
----	--	---	---	---------	--	--

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

12		Montáž nopovej folie a geotextílie	m2	13,375		
13		Geotextília	m2	13,375		
14		Nopová folia proti vlhkosti	m2	13,375		

20 x 2,0

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prídavanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 05 Požiarna nádrž 22m3

Časť: Požiarna nádrž 22m3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		Odstránenie omice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	21,600		
2		Výkop zapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	118,800		
3		Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam v hromine 3	m3	118,800		
4		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	87,120		
5		Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	87,120		
6		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	140,400		
7		Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	2 376,000		
8		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	140,400		
9		Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	140,400		
10		Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,760		
11		Štrkopiesok 0-32 b	m3	166,944		
12		Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom	m3	4,493		
13		Priplatok za každých ďalších 10 kg cementu	m3	4,493		

Zakladanie

14		Vankúše zhuťnené pod základové dosky zo štrkopiesku	m3	2,592		
15		Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,592		

Zvislé a kompletne konštrukcie

16		Osadenie a ukotvenie požiarnej nádrže (22m3)	ks	1,000		
17		Požiarna nádrž betón.	ks	1,000		
18		Betón skruž	ks	2,000		

Vodorovné konštrukcie

19		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,268		
20		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	6,534		
21		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,300		

Rúrové vedenie

22		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000		
23		Poklop vstupná šachta	ks	2,000		

Presun hmôt HSV

24		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,211		
----	--	--	---	-------	--	--

M

Elektromontáže

25		Montáž signalizačné zariadenie - pre kontrolu prepĺnenia	ks	1,000		
26		Signalizačné zariadenie - požiarna nádrž	súb	1,000		

Celkom

Celkom

ZADANIE

Stavba: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Monoprodukt s.r.o.

Objekt: SO 06 Technológia

Časť: Technológia

Objednávateľ: Monoprodukt s.r.o., Juraj Beržinec, Sltvánska 6,NR

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra-D, Krškany

Spracoval:

Dátum: 11. 6. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Ostatné

Zariadenia

1		Tank na nápoje, typ T1600, Q 6300 l.tr.	ks	20,000		
2		Tank na nápoje, typ T930, Q 1090 l.tr.	ks	15,000		
3		Chladiaca platňa 2000x375 mm, A304	ks	6,000		
4		Chladiaca platňa 2500x375 mm, A304	ks	1,000		
5		Teplomerová jímka pre existujúce nádrže	ks	7,000		
6		Centrálna riadiaca skriňa pre 30 ks tankov	ks	1,000		
7		Regulátor teploty VinPilot VPR 001	ks	30,000		
8		Snímač teploty VPF 001	ks	30,000		
9		Servopohon G1/2 "	ks	30,000		
10		Gateway - Zbernica	ks	1,000		
11		Softvér	ks	1,000		
12		Elektroinštalčné práce	kpl	1,000		
13		Potrubné rozvody aj pre dusík	kpl	1,000		
14		Chladiaci agregát	ks	1,000		
15		Doprava a montáž chladiča a tepelného čerpadla	ks	1,000		
16		Potravinárska nemrznúca zmes	kg	220,000		

Monoblok

17		Poloautomatická vystrekovačka	ks	1,000		
18		Mikrofiltračná zostava	ks	1,000		
19		Plniaci monoblok EFC	ks	1,000		
20		Plniaci monoblok EFC. Príplatok za ďalší formát fľaše.	ks	1,000		
21		Etikovačka na samolepiace etikety	ks	1,000		
22		Kotol - dvojplošťový 2000l, pripojiteľný na ÚK/EL	ks	1,000		
23		Nádrž	ks	20,000		

Ochrana vína dusíkom

24		Napojenie z fľaše na potrubie	kpl	1,000		
25		Napojenie z potrubia na zásobný vak	kpl	1,000		
26		Napojenie z potrubia na nádrž (hrdlo DN 50)	ks	30,000		

Celkom