

# HALA NA SPRACOVANIE A USKLADNENIE ZEMIAKOV

| č.p. | REKAPITULÁCIA: - Výkaz výmer  |   | m.j. | množ.  | jednotková cena |        | dodávka | montáž |
|------|---|---|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
|      |   |   |      |        | dodávka         | montáž |         |        |
|      |   |   |      |        |                 |        |         |        |
| 1    |   | A. Elektroinštalácia- prípojka NN + rozvádzač RE        | €    |        |                 |        |         |        |
| 2    |   | B. Elektroinštalácia- káblove rozvody HALA              | €    |        |                 |        |         |        |
| 4    |   | C. Elektroinštalácia- bleskozvod                        | €    |        |                 |        |         |        |
|      |   | D. Zemné práce  | €    |        |                 |        |         |        |
| 5    |   | E. Náklady na dopravu                                   | km   |        |                 |        |         |        |
| 6    |   | F. Východzia prvá revízia,meranie,revízna správa        | €    |        |                 |        |         |        |
| 7    |   | <b>SPOLU bez DPH:</b>                                   | €    |        |                 |        | 0,00    | 0,00   |
|      |   |   |      |        |                 |        |         |        |
|      |   | <b>CELKOVÁ SUMA s DPH:</b>                              | €    |        |                 |        | 0,00    |        |
|      |   |   |      |        |                 |        |         |        |
| a)   | všetky položky na prípomoc, lešenie, presuny hmôt a sutí, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atď... sú zahrnuté v jednotlivých položkách  |   |      |        |                 |        |         |        |
| b)   | súčasťou jednotlivých cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratovanie staveniska, likvidáciou odpadov, dočasné dopravné obmedzenia, atď.. |   |      |        |                 |        |         |        |
| c)   | použitý materiál bude spĺňať požiadavky normy STN preukázané certifikátom, protokolom o kusovej skúške, príp. prehlásením o zhode   |   |      |        |                 |        |         |        |
|      |   |   |      |        |                 |        |         |        |
|      |   |   |      |        |                 |        |         |        |
|      |   |   |      |        |                 |        |         |        |
|      |   |   |      |        |                 |        |         |        |
|      |   |   |      |        |                 |        |         |        |
| č.p. | Dodávateľ   | Názov položky   | m.j. | množ.  | jednotková cena |        | dodávka | montáž |
|      |   |   |      |        | dodávka         | montáž |         |        |
|      |   | <b>A.Elektroinštalácia - prípojka NN + rozvádzač RE</b> |      |        |                 |        |         |        |
| 1    |   | Elektromerový rozvádzač RE pre 1 meranie jednotarif     | ks   | 1,000  |                 |        |         |        |
| 2    |   | Ochranná rúrka, montáž na stlp Ø90mm-3m                 | ks   | 1,000  |                 |        |         |        |
| 3    |   | Hlavný istič EATON PL7 25A/B/3                          | ks   | 1,000  |                 |        |         |        |
| 4    |   | Chránička RAUTEC 50                                     | m    | 15,000 |                 |        |         |        |
| 5    |   | Nožvé poistky PN00 40A gG                               | ks   | 3,000  |                 |        |         |        |

# HALA NA SPRACOVANIE A USKLADNENIE ZEMIAKOV

| č.p. | Dodávateľ  | Názov položky                                     | m.j. | množ.  | jednotková cena |        | dodávka | montáž |
|------|--|---|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
|      |  |   |      |        | dodávka         | montáž |         |        |
| 6    |  | 1kV kábel NAYY -J 4x16                            | m    | 22,000 |                 |        |         |        |
| 7    |  | Informačná fólia blesk červená 100m               | ks   | 1,000  |                 |        |         |        |
| 8    |  | Zemniaca páska FeZn30x4                           | kg   | 15,000 |                 |        |         |        |
| 9    |  | Revízná správa o prípojke NN + protokol o meraní  | ks   | 1,000  |                 |        |         |        |
| 10   | <b>SPOLU bez DPH:</b>                                    |   | €    |        |                 |        |         |        |
| 11   |  |   |      |        |                 |        |         |        |
| 12   |  |   |      |        |                 |        |         |        |
| 13   | <b><u>B.Elektroinštalácia - káblove rozvody HALA</u></b> |   |      |        |                 |        |         |        |
| 14   |  |   |      |        |                 |        |         |        |
| 15   | <b><u>B-1 Káble</u></b>                                  |   |      |        |                 |        |         |        |
| 16   |  |   |      |        |                 |        |         |        |
| 150  |  | Samozhášavý 1kV silový kábel CYKY-J 5x4           | m    | 121    |                 |        |         |        |
| 150  |  | Samozhášavý 1kV silový kábel CYKY-J 5x2,5         | m    | 85     |                 |        |         |        |
| 151  |  | Samozhášavý 1kV kábel CYKY-J 3x1,5                | m    | 325    |                 |        |         |        |
| 152  |  | Samozhášavý 1kV kábel CYKY 3Dx1,5                 | m    | 345    |                 |        |         |        |
| 153  |  | Samozhášavý 1kV kábel CYKY-J 5x1,5                | m    | 299    |                 |        |         |        |
| 154  |  | Vodič CYA25 zelenožltý ochranný                   | m    | 10     |                 |        |         |        |
| 155  |  | Rúrka PVC 20 siva protipožiarná                   | m    | 200    |                 |        |         |        |
| 156  |  | Nosná konštrukcia MARS žľab 62/50                 | m    | 180    |                 |        |         |        |
| 157  |  | Nosná konštrukcia MARS žľab 125/50                | m    | 60     |                 |        |         |        |
| 158  |  | Koleno MARS 90°                                   | ks   | 20     |                 |        |         |        |
| 159  |  | Ostatný podružný materiál (hmoždinky, držiaky...) | %    | 4      |                 |        |         |        |
| 160  | <b><u>B-2 Rozvádzače</u></b>                             |   |      |        |                 |        |         |        |
| 161  |  | Rozvádzač hlavný RH, 72modulov OEZ                | ks   | 1      |                 |        |         |        |
| 162  |  | Hlavný vypínač 3x40A/400V EATON                   | ks   | 1      |                 |        |         |        |
| 163  |  | Prepät'ová ochrana B+C KIWA                       | ks   | 1      |                 |        |         |        |
| 164  |  | EPS svorkovnica ochranného pospojovania           | ks   | 1      |                 |        |         |        |
| 165  |  | Zásuvka na DIN lištu 16A/230V                     | ks   | 1      |                 |        |         |        |
| 166  |  | Prúdový chránič 400V 40A/4P/30mA EATON            | ks   | 4      |                 |        |         |        |
| 167  |  | Istič 20A/3P/ char. B EATON                       | ks   | 4      |                 |        |         |        |
| 168  |  | Istič 16A/3P/ char. B EATON                       | ks   | 5      |                 |        |         |        |
| 169  |  | Istič 16A/1P/ char. B EATON                       | ks   | 4      |                 |        |         |        |
| 170  |  | Istič 10A/1P/ char. B EATON                       | ks   | 2      |                 |        |         |        |
| 171  |  | Istič 10A/1P/ char. C EATON                       | ks   | 4      |                 |        |         |        |
| 172  |  | Istič 10A/3P/ char. B EATON                       | ks   | 2      |                 |        |         |        |

# HALA NA SPRACOVANIE A USKLADNENIE ZEMIAKOV

| č.p. | Dodávateľ                               | Názov položky                                  | m.j. | množ. | jednotková cena |        | dodávka | montáž |
|------|---|--|------|-------|-----------------|--------|---------|--------|
|      |   |  |      |       | dodávka         | montáž |         |        |
| 173  |   | Istič 10A/3P/ char. C EATON                    | ks   | 3     |                 |        |         |        |
| 174  |   | Istič 4A/1P/ char. C EATON                     | ks   | 1     |                 |        |         |        |
| 175  |   | Stýkač OEZ 16A/3P 230V                         | ks   | 3     |                 |        |         |        |
| 176  |   | Stýkač OEZ 16A/1P 230V                         | ks   | 4     |                 |        |         |        |
| 177  |   | Impulzné relé 2P IR116K                        | ks   | 7     |                 |        |         |        |
| 178  |   | Tlačidlo s kontrolkou do RH 230V biela         | ks   | 7     |                 |        |         |        |
| 179  |   | Prepojovacia lišta ističov 3F                  | ks   | 1     |                 |        |         |        |
| 180  |   | Prepojovacia lišta ističov 1F                  | ks   | 1     |                 |        |         |        |
| 181  |   | Ostatný podružný materiál (svorky, pásy, ..)   | %    | 4     |                 |        |         |        |
| 182  |   |  |      |       |                 |        |         |        |
| 183  | <b>B-3 Inšt. materiál</b>               | WAGO svorka 2x2,5                              | ks   | 100   |                 |        |         |        |
| 184  |   | WAGO svorka 3x2,5                              | ks   | 100   |                 |        |         |        |
| 185  |   | WAGO svorka 4x2,5                              | ks   | 50    |                 |        |         |        |
| 186  |   | WAGO svorka 5x2,5                              | ks   | 50    |                 |        |         |        |
| 187  |   | Stropný grip malý OBO Beterman                 | ks   | 25    |                 |        |         |        |
| 188  |   | Spínač radenie I/O (tlačidlo) IP44 LEGRAND     | lks  | 7     |                 |        |         |        |
| 189  |   | Zásuvková skriňa SEZ 2x400V/16A, 4x230V/16A    | ks   | 6     |                 |        |         |        |
| 190  |   | Svietidlo žiarivkové 1x35W kompaktné           | ks   | 2     |                 |        |         |        |
| 191  |   | Svietidlo výbojkové 250W                       | ks   | 15    |                 |        |         |        |
| 192  |   | Núdzové osvetlenie 8W so záložným zdrojom      | ks   | 6     |                 |        |         |        |
| 193  |   | trubica TL5 36W                                | ks   | 10    |                 |        |         |        |
| 194  |   | sodíková výbojka 250W                          | ks   | 18    |                 |        |         |        |
| 195  |   | pohybový senzor pre osvetlenie                 | ks   | 2     |                 |        |         |        |
| 196  | <b>B-4 Ost. Materiál</b>                |  |      |       |                 |        |         |        |
| 197  |   | Murárske výpomoci                              | %    | 2     |                 |        |         |        |
| 198  |   | Podiel pridružených výkonov                    | %    | 2     |                 |        |         |        |
| 199  |   | Ostatný podružný materiál (PU pena, klinec...) | %    | 4     |                 |        |         |        |
| 200  | <b>SPOLU bez DPH:</b>                   |  | €    |       |                 |        |         |        |
| 201  |   |  |      |       |                 |        |         |        |
| 202  |   |  |      |       |                 |        |         |        |
| 203  | <b>C.Elektroinštalácia - bleskozvod</b> |  |      |       |                 |        |         |        |
| 204  |   |  |      |       |                 |        |         |        |
| 205  |   | Pozinkovaná páska FeZn 30x4 (1kg=1,1m)         | kg   | 120   |                 |        |         |        |
| 206  |   | Pozinkovaný drôt FeZn 10 (1kg=1,6m)            | kg   | 15    |                 |        |         |        |
| 207  |   | Svorka spojovacia SS                           | ks   | 45    |                 |        |         |        |

# HALA NA SPRACOVANIE A USKLADNENIE ZEMIAKOV

| č.p. | Dodávateľ             | Názov položky                                  | m.j. | množ. | jednotková cena |        | dodávka | montáž |
|------|-----------------------|--|------|-------|-----------------|--------|---------|--------|
|      |                       |  |      |       | dodávka         | montáž |         |        |
| 208  |                       | Svorka pre pripojenie kovových konštrukcií SP2 | ks   | 20    |                 |        |         |        |
| 209  |                       | Svorka krížová SK                              | ks   | 4     |                 |        |         |        |
| 210  |                       | Svorka skúšobná SZ                             | ks   | 6     |                 |        |         |        |
| 211  |                       | Svorka spojovacia gulatina - pásovina SR3      | ks   | 7     |                 |        |         |        |
| 212  |                       | Držiak ochranného uholníka DOU                 | ks   | 12    |                 |        |         |        |
| 213  |                       | Ochranný uholník 0,5m OU0,5                    | m    | 3     |                 |        |         |        |
| 214  |                       | Štítok antikorový                              | ks   | 6     |                 |        |         |        |
| 215  |                       | Podružný materiál                              | %    | 1     |                 |        |         |        |
| 216  |                       | Murárske výpomoci                              | %    | 4     |                 |        |         |        |
| 217  |                       | Podiel pridružených výkonov                    | %    | 4     |                 |        |         |        |
| 218  |                       | Revízná správa bleskozvodu + protokol o meraní | ks   | 1     |                 |        |         |        |
| 219  |                       |  |      |       |                 |        |         |        |
| 220  |                       |  |      |       |                 |        |         |        |
| 221  | <b>D.Zemné práce:</b> |  |      |       |                 |        |         |        |
| 222  |                       |  |      |       |                 |        |         |        |
| 223  |                       | Vytýčenie trasy                                | m    | 15    |                 |        |         |        |
| 224  |                       | Výkop ryhy š. 350mmx800mm, zemina tr.4         | m    | 15    |                 |        |         |        |
| 225  |                       | Zriadenie pieskového lôžka                     | m    | 15    |                 |        |         |        |
| 226  |                       | Uloženie výstražnej fólie š. 33cm              | m    | 15    |                 |        |         |        |
| 227  |                       | Zasypanie ryhy š 350mmx800mm, zemina tr.4      | m    | 15    |                 |        |         |        |
| 228  |                       | Dovoz piesku                                   | m3   | 1     |                 |        |         |        |
| 229  | <b>SPOLU bez DPH:</b> |  | €    | €     |                 |        |         |        |
| 230  |                       |  |      |       |                 |        |         |        |
| 231  |                       |  |      |       |                 |        |         |        |