

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina
Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol
Zhotoviteľ:
Miesto: Jabľoňovce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PHZ	Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina			
1	SO 01 Sklad 1			
1a	Stavebné práce HSV a PSV a búracie práce			
1b	Okapový chodník			
1c	Zdravotechnika			
1d	Vnútroareálové rozvody kanal. a vody /pre sklad 1 a 2 spolu/			
1e	Elektroinštalácia a bleskozvod /pre sklad 1 a 2 spolu/			
2	SO 02 Sklad 2			
2a	Stavebné práce HSV a PSV a búracie práce			
2b	Okapový chodník			
2c	Zdravotechnika			
3	SO 03 Žumpa			
3a	Žumpa			
4	SO 04 Požiarna nádrž			
4a	Požiarna nádrž			

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 01 Sklad 1

Časť Stavebné práce HSV a PSV a búracie práce

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	32,400
2	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine S, do 100 m3	m3	74,867
3	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za RUČNÝ VÝKOP	m3	74,867
4	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	107,267
5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	107,267
6	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	107,267
7	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	2 145,348
8	Razenie stôl ručne bez trh horn.5 dl.do 200m do 4 m2	m3	363,600
9	Ostatné dodatočné výlomové práce	m3	82,650
10	Nosná konštrukcia vystr. tun.z ver. drev.suchá	plm	64,000
11	Zvislé premoestnenie výkopu nosením horn.tr.5 výška3 m	m3	363,600
12	Vytiahnutie výkopu horn. tr.5 o 6 m	m3	363,600
13	Nosenie výkopu vodorov. do 10m v horn.tr 5	m3	363,600
14	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.5	m3	1 818,000
15	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m hor. tr. 5	m3	363,600
16	Príplatok ZKD 100m	m3	4 363,200
17	Zaistenie nezavin. Výrubu hor. 1-6 suchá	m3	363,600
18	Naloženie rúbaniny z náhod. nadmerného výrubu hore	m3	363,600
19	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000m3	m3	363,600
20	Poplatok za skladovanie	m3	363,600
21	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	107,267

Zakladanie

22	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku (doska+pasy)	m3	30,225
23	Vankúše zhutnené pod základy z makadamu (doska)	m3	43,011
24	Betón základových pásov, pätiiek železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	37,283
25	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	44,022
26	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	44,022
27	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,983
28	Mazanina z betónu	m3	34,400
29	Debnenie mazaniny zhotovenie	m2	9,389
30	Debnenie mazanín odstránenie	m2	9,389

Zvislé a kompletne konštrukcie

31	Murivo nosné z tvárnic na tenkovrst.,malto hr.200	m3	1,610
32	Murivo nosné z tvárnic na tenkovrst.,malto hr.300	m3	52,207
33	Murivo nosné z tvárnic na tenkovrst.,malto hr.400	m3	16,834
34	Montáž prefabrikovaného prekladu (priečky vnútorné)	ks	5,000
35	Preklad nenosný (do priečok)	m	7,623

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
36	Montáž prefabrikovaného prekladu (nosné steny)	ks	24,000
37	Preklad nosný (nosné steny)	m	37,350
38	Zamurovanie otvorov alebo domurovanie plôch z priečok hr. 100 mm	m2	13,222
39	Priečky z tvárnic na tenkovrst.,maltu hr.100,	m2	8,331
40	Priečky z tvárnic na tenkovrst.,maltu hr.150,	m2	61,763

Vodorovné konštrukcie

41	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	20,246
42	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	80,982
43	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	80,982
44	Výstuž stužujúcich vencov a prekladov z betonárskej ocele 10505	t	1,620

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	466,654
46	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr.1 cm	m2	422,158
47	Vnútorná omietka cementová stien pálená	m2	44,496
48	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS PSE hr. 50 mm	m2	31,043
49	Dlažba z tehál dĺžky 290mm do piesku/malty na plocho/na stojato	m2	32,800
50	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	2,000
51	Zárubňa oceľová CGU 70x197	ks	1,000
52	Zárubňa oceľová CGU 80x197	ks	1,000
53	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky do 5 mm (pod keram dlažbu)	m2	23,505

VONKAJŠIE OMIETKY

54	Ochrana a čistenie fasády tlakovou vodou	m2	278,945
55	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	278,945
56	Vonkajšia omietka stien vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne, hrubá hr.2cm (vrátane lišt rohových, okenných, okap. lišt a pod.)	m2	278,945
57	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	278,945
58	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikátová/silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	262,442
59	Vonkajšia omietka stien mozalková - sokel	m2	16,503

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	294,960
61	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	589,920
62	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	294,960
63	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	294,960
64	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	m2	294,960
65	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	147,128
66	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, -2,20000t	m3	19,564
67	Odstránenie násypu - štrkopiesok pod krytmi betonovými	m3	15,651
68	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného krídla vrát nad 4m2	ks	2,000
69	Vybúranie drevených vrát, -0,05400t	m2	6,720

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
70	Vybúranie otvorov v murive tehľ. hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	5,200
71	Vysekanie kapsy z tehál (pre nové preklady)	ks	2,000
72	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	103,995
73	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	120,225

SUT

74	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	114,624
75	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	229,248
76	Kontajner na stavebný odpad (bežný stavebný odpad - dočasné umiestnenie 10m3 kontajnera na stavenisku)	t	12,000
77	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	114,624
78	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 292,480
79	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	114,624

Presun hmôt HSV

80	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	490,417
----	---	---	---------

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

81	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	158,615
82	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	158,615
83	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	16,100
84	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	16,100
85	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	366,902
86	Folia PE 0,6 mm	m2	183,451
87	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,200

Izolácie tepelné

88	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov	m2	518,760
89	hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	285,318
90	hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	285,318
91	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,864

Konštrukcie tesárske

92	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 288 cm2, -0.02400t	m	494,245
93	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	186,600
94	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 120 -224 cm2	m	366,000
95	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	54,000
96	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2	m	381,890
97	Rezivo- krov+strop	m3	32,823
98	Montáž dreveného pomocného roštu	m2	259,380

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
99	Drevený pomocný rošt - materiál	m2	285,318
100	Demontáž latovania a kontralatovania striech (latovanie a k-latovanie pod jestv.krytinou)	m2	160,999
101	Montáž debnenia a latovania	m2	686,010
102	Laty 50/30 a kontralaty 50/50	m3	3,803
103	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	97,405
104	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek (vrchný+spodný)	m2	285,060
105	Rezivo - záklop	m3	10,034
106	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	131,655
107	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	40,872

Konštrukcie - drevostavby

108	Podhľad SDK RF 1x15-OK, strop oceľový, upevnenie na závesoch, vrát. montáže folie	m2	382,361
109	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKF tl 12,5 mm (stienky v podkroví pod škminami)	m2	51,870
110	Parozábrana	m2	323,544
111	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	9,216

Konštrukcie klampiarske

112	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu ríms (loggiové dosky) vrátane podkladového plechu do rš 500 mm	m	24,550
113	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st.	m	44,300
114	Žľaby z pozink. PZ plechu pododkľapové polkruhové do rš 400 mm	m	52,100
115	Hák pre žľaby	ks	62,000
116	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000
117	Kotlík pozimk. pre rúry	ks	8,000
118	Demontáž odpadových rúr kruhových	m	13,200
119	Odpadové rúry z pozink.. Pz plechu kruhové do rš500	m	28,000
120	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	12,000
121	Montáž odpadového kolena z Pz plechu horné kruhové	ks	16,000
122	Koleno odpadové z Pz plechu hrúbky 0,6 mm, horné	ks	16,000
123	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové	ks	8,000
124	Koleno odpadové z Pz plechu hrúbky 0,6 mm, spodné	ks	8,000
125	Montáž obímky pre odpadovú rúru	ks	28,000
126	Obímka k odpadovej rúre	ks	28,000
127	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,785

Konštrukcie - krytiny tvrdé

128	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	160,999
129	Krytina keramická jednoduchá strecha (D+M škridly + hrebeňov+nároží, vrátane komplet. potrebného príslušenstva ku krytine)	m2	343,005
130	Prekrytie strechy fóliou difúznou	m2	343,005
131	Fólia difúzna strešná	m2	360,155
132	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,368

Konštrukcie stolárske

133	M+D obloženia podhľadov podstrešných (drev. podhľad-tatr. profil vrátane pomocných lát)	m2	94,181
-----	---	----	--------

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
134	D+M plastové okno OS vonkajšie biele, rozmer 600/1200 , vrátane parapetov, ozn O2	ks	3,000
135	D+M plastové okno OS vnútorné biele, rozmer 1200/600 , vrátane parapetov, ozn O1	ks	1,000
136	D+M drevených dverí celopresklených - vonkajšie hnedé, rozmer 1400/2100 , vrátane zárubne/rámu dreveného, ozn7	ks	3,000
137	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000
138	Prah dubový dĺžky 70-80cm	ks	2,000
139	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030

Konštrukcie doplnkové kovové

140	Montáž oceľových konštrukcií (oceľ.preklad v obvod. stene)	kg	460,500
141	Dodávka oceľových konštrukcií (oceľ.preklad v obvod. stene)	kg	515,760
142	Montáž oceľových konštrukcií (oceľový rebrik)	kg	322,270
143	Dodávka oceľových konštrukcií (oceľ.rebrik), vrátane náterov	kg	360,942
144	D+M oceľové vráta posuvné zateplené , vrátane oceľ. rámu/zárubne, vrátane náterov, rozmer 1600/2200, ozn 1+ozn2	ks	2,000
145	D+M oceľové dvere posuvné zateplené , vrátane oceľ. rámu/zárubne, vrátane náterov, rozmer 1250/2050, ozn 3	ks	1,000
146	D+M oceľové dvere posuvné , vrátane oceľ. rámu/zárubne, vrátane náterov, rozmer 1550/2250, ozn 4	ks	1,000
147	D+M oceľové dvere otváracie pravé , vrátane oceľ. rámu/zárubne, vrátane náterov, rozmer 1050/2100, ozn 5	ks	1,000
148	D+M oceľové dvere POŽIARNE , vrátane oceľ. rámu/zárubne, vrátane náterov, rozmer 1200/2000, (pivnica)	ks	2,000
149	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokridlových	ks	2,000
150	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa	ks	1,000
151	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000
152	D+M kovanie, kľúčik k dverám	ks	2,000
153	D+M oceľových schodov 1NP/2NP, vrát. náterov (orientačne, nie je špecifikácia)	ks	1,000
154	D+M oceľového zábradlia loggie (dĺžka 5,5m, výška 1,1m), vrát. náterov (orientačne, nie je špecifikácia)	ks	1,000
155	D+M oceľového žľabu odvodň. , vrátane roštu krycieho (mč0,1-orientačne, nie je špecifikácia)	ks	11,100
156	D+M oceľového výlezu (poklopu), vrátane náterov, 1 komplet	ks	1,000
157	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,000
158	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,127

Podlahy z dlaždíc

159	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných , vrátane montáže soklíkov	m2	23,505
160	KERAMICKÁ dlažba vnútorná protišmyková	m2	25,856
161	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,215

Podlahy vlysové a parketové

162	Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základného náteru pripev. skrutkami do dreva zhotovenie	m	97,550
163	Podlahy parketové	m2	142,530
164	Parkety	m2	156,783
165	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,338

Dokončovacie práce a obklady

166	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických	m2	49,505
-----	--	----	--------

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
167	Obklad keramický	m2	54,456
168	Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených veľ. 290 x 65 mm	m2	86,880
169	Lícová tehla obkladová plná	m2	99,912
170	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,224

Dokončovacie práce - nátery

171	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,814
172	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2,814
173	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	1 648,546
174	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	94,181

Dokončovacie práce - maľby

175	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	851,380
-----	--	----	---------

Práce a dodávky M

Montáže - výtahy

176	D+M výtahu (hydraulické nákladné zdvíhačlo), nosnosť 300kg, pracovný zdvih cca 8,2m, vrátane projektu, 1 komplet	ks	1,000
-----	--	----	-------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvé spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 01 Sklad 1

Časť Okapový chodník

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého/rozobratie betón dlažby, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	37,380
2	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	26,440
3	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	26,440
4	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,440
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	26,440
6	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	528,800
7	Poplatok za skládku zeminy	m3	26,440

Komunikácie

8	Podklad z kameniva so zhutnením - štrkopiesok, po zhut.hr. 300 mm	m2	47,676
9	Okapový chodník z betónu prostého tr.C 12/15 hr. 150mm	m2	45,210
10	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,088
11	Dilatácia	m	89,050

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15-XC (SK)s bočnou oporou	m	68,500
13	obrubník parkový	m	75,350
14	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia (dočasná na stavbe)	t	8,411
15	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	8,411
16	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	168,220
17	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,411

Presun hmôt HSV

18	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	47,967
----	---	---	--------

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

19	D+M nopovej folie, vrátane geotextílie	m2	36,355
----	--	----	--------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 01 Sklad 1

Časť Zdravotechnika

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

1 - ZEMNE PRÁCE

1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	2,400
2	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	1,600
3	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m3	1,600
4	Zásyp sypaninou so zhutn.	m3	0,800
5	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,800

4 - VODOROVNÉ KONŠTR

6	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	0,800
---	--	----	-------

721 - Vnútna kanal

7	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	kus	1,000
8	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	kus	2,000
9	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	12,900
10	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	1,900
11	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	1,000
12	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	3,400
13	Potrubie kanal. odpadné D 110/4,3 stúpacie	m	4,000
14	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	3,000
15	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	1,000
16	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	2,000
17	Vpust z PVC bočný, mriežka nerez	kus	2,000
18	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	1,000
19	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	23,200
20	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,044

722 - Vnútny vodov

21	Potrubie vodov. z rúrok PE-AL-PE D 20	m	3,500
22	Potrubie vodov. z rúrok PE-AL-PE D 25	m	23,100
23	Potrubie vodov. z rúrok PE-AL-PE D 32	m	3,400
24	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	1,000
25	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000
26	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 3/4	ks	1,000
27	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	30,200
28	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	30,200
29	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018

725 - Zariadenie p

30	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	ks	1,000
31	Montáž drezov nerez	ks	1,000
32	Dvojdrez z nerezú štandardná kvalita	kus	1,000
33	Drez jednoduchý oceľový smalt. štandardná kvalita	ks	1,000

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
34	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	ks	1,000
35	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	ks	1,000
36	<i>Ohrievač vody elektrický tlakový</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
37	<i>Ohrievač vody elektrický tlakový</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
38	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	ks	1,000
39	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	ks	2,000
40	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,137

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 01 Sklad 1

Časť Vnútroareálové rozvody kanál. a vody /pre sklad 1 a 2 spolu/

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

1 - ZEMNE PRÁCE

1	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,700
2	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	119,100
3	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	m3	40,400
4	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,700
5	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,200
6	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	20,200

3 - ZVISLÉ A KOMPLET

7	Osadenie prefa VŠ	kus	1,000
8	Vodomerná šachta prefa	kus	1,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTR

9	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	20,200
---	--	----	--------

8 - RÚROVÉ VEDENIA

10	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	104,500
11	Rúrka tlaková z polypropylénu PPR PN20 32x5,4x4000 mm	m	104,500
12	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	87,200
13	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x4000	kus	16,000
14	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,4x3000	kus	7,000
15	Šachty kanaliz. kruh. plast. DN 400 s poklopom	kus	3,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUK

16	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	79,708
----	--	---	--------

721 - Vnútoraná kanál

17	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	87,200
----	---	---	--------

722 - Vnútorný vodov

18	Vodomer pre vodu do 100 st. C závitový DN G 1 Jh 25 R/2	kus	1,000
19	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	104,500
20	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	104,500

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 01 Sklad 1

Časť Elektroinštalácia a bleskozvod /pre sklad 1 a 2 spolu/

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

M

Elektromontáže

1	Spínač nástenný, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000
2	Jednopólový spínač kolískový, 250Vac/10A, rad. "1"	ks	9,000
3	Sériový prepínač kolískový - radenie 5 A	ks	11,000
4	Sériový prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad. "5"	ks	3,000
5	Sériový prepínač striedavý kolískový, 250Vac/10A, rad. "5A"	ks	1,000
6	Sériový prepínač striedavý kolískový, 250Vac/10A, rad. "6"	ks	7,000
7	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	4,000
8	Svietidlo núdzové s piktogramom 2x8W	ks	4,000
9	Svietidlo priemyselné	ks	7,000
10	Svietidlo 1x24 W,	ks	7,000
11	Svietidlo 2x36 W, priemyselné	ks	32,000
12	Svietidlo FL, 2x36W	ks	19,000
13	Svietidlo G5, T5, 2x35W	ks	8,000
14	Svietidlo G5, T5, 2x49W	ks	5,000
15	Svietidlo	ks	24,000
16	Svietidlo 1x21 W	ks	14,000
17	Svietidlo 1x38 W	ks	10,000
18	Svietidlo žiarivkové	ks	24,000
19	Svietidlo žiarivkové 21W	ks	14,000
20	Svietidlo žiarivkové 38W	ks	10,000
21	Svietidlo 8 W	ks	8,000
22	Svetelný zdroj 8 W	ks	8,000
23	Svietidlo žiarivkové - trubicové	ks	64,000
24	Svietidlo žiarivkové - trubicové L36W	ks	38,000
25	Svietidlo žiarivkové - trubicové 35W	ks	16,000
26	Svietidlo žiarivkové - trubicové 49W	ks	10,000
27	Montáž snímača koncentrácie	ks	17,000
28	Senzor koncentrácie CO2	ks	17,000
29	Montáž rozvádzača - Rozvádzač RH	ks	1,000
30	Rozvodnica	ks	1,000
31	Rozvádzač RH _ Montáž výzbroja do rozvádzača	ks	26,000
32	Hlavný vypínač	ks	1,000
33	Istic LPN - 6B-1	ks	1,000
34	Istic LPN - 16B-1 / OEZ	ks	5,000
35	Istic LPN - 16B-3 / OEZ	ks	8,000
36	Istic LPN - 10C-3 / OEZ	ks	1,000
37	Istic LPN - 25C-3 / OEZ	ks	1,000
38	Istic LPN - 20B-3 / OEZ	ks	2,000
39	Prúdový chránič OLI-10B-1N-030AC / OEZ	ks	2,000
40	Prúdový chránič OFI-80-4-030A / OEZ	ks	4,000
41	Prepät'ová ochrana B + C SJBC-25E-3-MZS / OEC	ks	1,000
42	Montáž skrinky pre napájacie zdroje	ks	1,000
43	Zdroj DR-60-24, 230Vac/24Vdc/2,5A	ks	1,000

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
44	Montáž riadiacej jednotky PLC	ks	1,000
45	<i>Riad.jednot.</i>	ks	1,000
46	Montáž podružného rozvádzača do váhy 50 kg - R1	ks	1,000
47	Rozvodnica ECO-13N, IP55 / OEZ	ks	1,000
48	Podružný rozvádzač R1 _ Montáž výzbroja do rozvádzača	ks	4,000
49	Hlavný vypínač APN-32-3 / OEZ	ks	1,000
50	Prúdový chránič OLI-10B-1N-030AC / OEZ	ks	1,000
51	Prúdový chránič OLI-16B-1N-030AC / OEZ	ks	2,000
52	Montáž rozvádzača - R2	ks	1,000
53	Rozvodnica RZG-3N42, IP 30 / OEZ	ks	1,000
54	Rozvádzač R2 _Montáž výzbroja do rozvádzača	ks	13,000
55	Hlavný vypínač APN-32-3 / OEZ	ks	1,000
56	Prepáťová ochrana B + C SJBC-25E-3N-MZS / OEC	ks	1,000
57	Prúdový chránič OLI-10B-1N-030AC / OEZ	ks	1,000
58	Prúdový chránič OLI-16B-1N-030AC / OEZ	ks	1,000
59	Prúdový chránič OFI-25-4-030A / OEZ	ks	1,000
60	Istic LPN - 16B-3 / OEZ	ks	5,000
61	Istic LPN - 6B-1	ks	1,000
62	istič LPN-0,8C-1 / OEZ,	ks	2,000
63	Montáž skrinky pre napájacie zdroje	ks	1,000
64	Zdroj DR-60-24, 230Vac/24Vdc/2,5A	ks	1,000
65	Montáž riadiacej jednotky PLC	ks	1,000
66	<i>Riad.jednot.</i>	ks	1,000
67	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	300,000
68	Rúrka elektroinšt. ohybná	m	40,000
69	Inštalčná trubka FXP 40 IEC / IES,	m	40,000
70	Krabica inštalčná vrátane zapojenia	ks	24,000
71	Krabica inštalčná KO68 hlboká, s vikom,	ks	20,000
72	Krabica inštalčná KO97 hlboká, s vikom,	ks	4,000
73	Domová zásuvka vrátane zapojenie	ks	24,000
74	Zásuvka jednonásobná 250V	ks	24,000
75	Domová zásuvka trojfázová, vrátane zapojenia	ks	3,000
76	Zásuvka trojfázová 400V	ks	3,000
77	Domová zásuvka kombinovaná + zapojenie	ks	12,000
78	Zásuvka kombinovaná 400V	ks	12,000
79	Kábel medený CYKY 3 x 1, 5mm2	m	280,000
80	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 3Cx1,5	m	280,000
81	Kábel medený CYKY 3 x 2, 5	m	190,000
82	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 3Cx2,5	m	190,000
83	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	m	60,000
84	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x10	m	60,000
85	Kábel medený CYKY 5 x 1, 5	m	50,000
86	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 5Cx1,5	m	50,000
87	Kábel medený CYKY 5 x 2, 5	m	350,000
88	Kábel silový s medeným jadrom CYKY- 5Cx2,5	m	350,000
89	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	25,000
90	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4	m	25,000
91	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 4	m	50,000
92	Vodic medený CY 4 žltozelený	m	50,000
93	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 10	m	5,000
94	Vodic medený CY 10 žltozelený	m	5,000
95	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 25	m	5,000
96	Vodic medený CY 25 žltozelený	m	5,000
97	Montáž bojlera	ks	3,000
98	<i>Bojler</i>	ks	3,000

Zemné práce pri extr.mont.prácach

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
99	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000
100	Zriadi káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, platňami KPL 200x1000mm kladenými v smere kábla	m	60,000
101	Piesok	m ³	69,600
102	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000
103	Fólia červená v m	M	61,200
104	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000
105	Rúrka elektroinšt. ohýbná	m	40,000
106	Spojka nástavná 9836	ks	2,000
107	Inštalčná trubka FXP 40 IEC / IES,	m	40,000
108	Vývodka PVC 4836/P	ks	2,000
109	Príchytka SONAP 29-40	ks	120,000
110	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	25,162
111	Drôt pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	15,500
112	Zvodový vodič FeZn D8 mm	m	110,000
113	Drôt pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	44,561
114	Pásovina FeZn 30x4mm	m	210,000
115	Pásovina FeZn 30x4mm	kg	199,538
116	Lapacia tyč - upevnenie	ks	5,000
117	HR-Držiak DJ 5 d	ks	5,000
118	HR-Držiak DJ 5 h	ks	5,000
119	HR-Zberná tyč JP	ks	5,000
120	HR-Ochranná striedka OS 02	ks	5,000
121	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000
122	Ekvipotenciálová prípojnice	ks	2,000
123	Ekvipotenciálová prípojnice EPS 2 s krytom	ks	2,000
124	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	10,000
125	HR-Držiak DUZ	ks	20,000
126	HR-Ochranný uholník 1,7m	ks	10,000
127	Bleskozvod montáž podpier	ks	85,000
128	HR-Podpera PV 22- na škridlovú strechu	ks	37,000
129	HR-Podpera PV 15A - na hrebeň	ks	28,000
130	HR-Podpera PV 03- do muriva	ks	20,000
131	Bleskozvodová svorka	ks	47,000
132	HR-Svorka krížová	ks	3,000
133	HR-Svorka SODkvapová	ks	10,000
134	HR-Svorka SZ	ks	10,000
135	Krabica skúšobnej svorky	ks	10,000
136	HR-Svorka SS	ks	14,000
137	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	10,000
138	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000

Montáže vzduchotechnických zariadení.

139	Ventilátor axiálny	ks	5,000
140	Axiálny ventilátor s dobehovým kontaktom 230V/20W, IPx4	ks	1,000
141	Axiálny ventilátor TREB/2-250, 230Vac/128W/0,55A, IP44	ks	4,000
142	Montáž žalúziovej klapky	ks	4,000
143	Žalúziová klapka 250W	ks	4,000
144	Demontáž a likvidácia odpadu	ks	1,000
145	Revízia NN	ks	1,000
146	Revízia bleskozvod	ks	10,000
147	Murárske výpomoci	%	1 126,000
148	Podružný materiál	ks	1,000

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
149	Podiel pridružených výkonov	%	1 126,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvé spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 02 Sklad 2

Časť Stavebné práce HSV a PSV a búracie práce

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	49,550
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za RUČNÝ VÝKOP	m3	49,550
3	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	49,550
4	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	49,550
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	49,550
6	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	990,990
7	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	49,550

Zakladanie

8	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku (doska)	m3	23,327
9	Vankúše zhutnené pod základy z makadamu (doska)	m3	38,878
10	Betón základových pásov, pätiék železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	11,798
11	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	18,876
12	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	18,876
13	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,944
14	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Drátkobeton) tr.C16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	29,494
15	Debnenie mazaniny zhotovenie	m2	12,663
16	Debnenie mazanín odstránenie	m2	12,663

Zvislé a kompletné konštrukcie

17	Murivo výplňové tehlové dĺžky 290mm	m3	2,942
18	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm (priečky vnútorné)	ks	2,000
19	Keramický preklad dĺ.1000 mm	ks	2,000
20	Zamurovanie otvoru tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	13,573
21	Priečky hr.15cm	m2	12,779
22	Priečky hr.10 cm	m2	2,122

Vodorovné konštrukcie

23	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	8,827
24	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	39,232
25	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	39,232
26	Výstuž stužujúcich vencov a prekladov z betonárskej ocele 10505	t	0,706

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
27	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	190,446
28	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr.1 cm	m2	144,645
29	Vnútorná omietka cementová stien pálená	m2	45,801
30	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS PSE hr. 50 mm	m2	18,724
31	Osadenie ocel.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	2,000
32	Zárubňa oceľová CGU 70x197	ks	2,000
33	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky do 5 mm (pod keram dlažbu)	m2	2,710

VONKAJŠIE OMIETKY

34	Ochrana a čistenie fasády tlakovou vodou	m2	197,368
35	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	197,368
36	Vonkajšia omietka stien vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne, hrubá hr.2cm (vrátane líšt rohových, okenných, okap. líšt a pod.)	m2	197,368
37	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	197,368
38	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	163,824
39	D+M kamenného obkladu (sokeľ do v. 700mm)	m2	33,544

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	188,515
41	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	377,030
42	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	188,515
43	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	188,515
44	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	m2	188,515
45	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,450
46	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, -2,20000t	m3	26,813
47	Odstránenie násypu - štrkopiesok pod krytmi betonovými	m3	20,109
48	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	1,000
49	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného kridla vrát nad 4m2	ks	4,000
50	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	0,160
51	Vybúranie drevených vrát, -0,05400t	m2	20,323
52	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	0,216
53	Vysekanie kapsy z tehál (pre nové preklady)	ks	2,000
54	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	121,727
55	Otlčenie sfľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	144,142

SUT

56	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,393
57	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	290,786
58	Kontajner na stavebný odpad (bežný stavebný odpad - dočasné umiestnenie 10m3 kontajnera na stavenisku)	t	15,000
59	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,393
60	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 907,860

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
61	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	145,393

Presun hmôt HSV

62	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	280,799
----	---	---	---------

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

63	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	134,063
64	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	134,063
65	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	22,563
66	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	22,563
67	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	328,913
68	Folia PE 0,6 mm	m2	164,456
69	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,183

Konštrukcie tesárske

70	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 288 cm2, -0.02400t	m	796,750
71	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	68,900
72	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 120 -224 cm2	m	362,400
73	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	137,800
74	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	227,650
75	Rezivo- krov	m3	20,291
76	Demontáž latovania a kontralatovania striech (latovanie a k-latovaniepod jestv.krytinou)	m2	416,906
77	Montáž debnenia a latovania	m2	458,657
78	Laty 50/30 a kontralaty 50/50	m3	2,543
79	Demontáž záklopov stropov vrchných/spodných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	312,360
80	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek (vrchný+spodný)	m2	262,500
81	Rezivo - záklop	m3	9,240
82	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	130,150
83	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	18,451

Konštrukcie klampiarske

84	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st.	m	50,950
85	Žľaby z pozink. PZ plechu pododkvapové polkruhové do rš 400 mm	m	50,950
86	Hák pre žľaby	ks	60,000
87	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000
88	Kotlík pozink. pre rúry	ks	4,000
89	Demontáž odpadových rúr kruhových	m	12,000
90	Odpadové rúry z pozink.. Pz plechu kruhové do rš500	m	12,000

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
91	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	12,000
92	Montáž odpadového kolena z Pz plechu horné kruhové	ks	8,000
93	Koleno odpadové z Pz plechu hrúbky 0,6 mm, horné	ks	8,000
94	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové	ks	4,000
95	Koleno odpadové z Pz plechu hrúbky 0,6 mm, spodné	ks	4,000
96	Montáž obímky pre odpadovú rúru	ks	12,000
97	Obímka k odpadovej rúre	ks	12,000
98	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,557

Konštrukcie - krytiny tvrdé

99	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	208,453
100	Krytina keramická jednoduchá strecha (D+M škridly + hrebeňov+nároží, vrátane komplet. potrebného príslušenstva ku krytine)	m2	229,328
101	Prekrytie strechy fóliou difúznou	m2	229,328
102	Fólia difúzna strešná	m2	240,795
103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,275

Konštrukcie stolárske

104	M+D obloženia podhládov podstrešných (drev. podhlád)	m2	35,211
105	M+D drevené okno (príp.plastové), 800/600, vrát. parapetov vnút/vonk.	ks	1,000
106	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000
107	Prah dubový dĺžky 70cm	ks	2,000
108	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,013

Konštrukcie doplnkové kovové

109	Montáž oceľových konštrukcií (oceľ.preklad v obvod. stene)	kg	460,500
110	Dodávka oceľových konštrukcií (ceľ.preklad v obvod. stene)	kg	515,760
111	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	2,000
112	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa	ks	2,000
113	D+M kovani, kľučiek k dverám	ks	2,000
114	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,000
115	D+M Vonkajšia brána zateplená dvojkrídlová oceľová 3030/3050, vrátane zárubne/rámu, vrát. náterov	ks	1,000
116	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,108

Podlahy z dlaždíc

117	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných, vrátane montáže soklíkov	m2	2,710
118	KERAMICKÁ dlažba vnútorná protišmyková	m2	2,981
119	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,140

Dokončovacie práce a obklady

120	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických	m2	16,356
121	Obklad keramický	m2	17,992
122	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,381

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Dokončovacie práce - nátery

123	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,784
124	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2,784
125	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	994,238
126	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	35,211

Dokončovacie práce - maľby

127	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	174,090
-----	--	----	---------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 02 Sklad 2

Časť Okapový chodník

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jabložovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého/rozobratie beton dlažby, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	31,650
2	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	21,100
3	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	21,100
4	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,100
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	21,100
6	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	422,000
7	Poplatok za skládku zeminy	m3	21,100

Komunikácie

8	Podklad z kameniva so zhutnením - štrkopiesok, po zhut.hr. 300 mm	m2	36,714
9	Okapový chodník z betónu prostého tr.C 12/15 hr. 150mm	m2	34,815
10	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,068
11	Dilatácia	m	68,575

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15-XC (SK)s bočnou oporou	m	52,750
13	obrubník parkový	m	58,025
14	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia (dočasná na stavbe)	t	7,121
15	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	7,121
16	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	142,420
17	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,121

Presun hmôt HSV

18	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	36,939
----	---	---	--------

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

19	D+M nopovej folie, vrátane geotextílie	m2	29,013
----	--	----	--------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 02 Sklad 2

Časť Zdravotechnika

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

1 - ZEMNE PRÁCE

1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	2,900
2	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	2,000
3	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m3	2,000
4	Zásyp sypaninou so zhutn.	m3	0,800
5	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,100

4 - VODOROVNÉ KONŠTR

6	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1,100
---	--	----	-------

721 - Vnútna kanál

7	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	kus	1,000
8	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	kus	1,000
9	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	9,000
10	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	1,000
11	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	2,500
12	Potrubie kanál. z PVC rúr prípojovacie D 50x1,8	m	7,900
13	Potrubie kanál. odpadné D 75/3 stúpacie	m	4,500
14	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 50x1,8	kus	2,000
15	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 110x2,3	kus	1,000
16	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	2,000
17	Vpust z PVC bočný, mriežka nerez	kus	1,000
18	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 75	kus	1,000
19	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	24,900
20	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,034

722 - Vnútny vodov

21	Potrubie vodov. z rúrok PE-AL-PE D 20	m	6,100
22	Potrubie vodov. z rúrok PE-AL-PE D 25	m	4,500
23	Potrubie vodov. z rúrok PE-AL-PE D 32	m	2,300
24	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000
25	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 3/4	ks	1,000
26	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	12,900
27	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	12,900
28	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,010

725 - Zariadenie p

29	Záchodová misa z dituritu kompletná, štandardná kvalita	ks	1,000
30	Umývadlo so zápachovou uzávierkou	ks	1,000
31	Drez jednoduchý oceľový smalt, štandardná kvalita	ks	1,000
32	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	ks	1,000
33	Ohrievač vody elektrický tlakový	ks	1,000

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
34	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	ks	1,000
35	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	ks	1,000
36	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	1,000
37	Presun hmôt pre zariad., predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,096

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 03 Žumpa

Časť Žumpa

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,440
2	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,840
3	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,563
4	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	36,520
5	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	36,520
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,084
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	261,680
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	261,680
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,542
10	Štrkopiesok 0-32 b	t	13,346
11	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,542
12	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17,200

Vodorovné konštrukcie

13	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,064
14	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	2,580
15	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,490
16	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,516

Rúrové vedenie

17	Osadenie nádrží prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000
18	Práca žeriava	ks	1,000
19	monolitická nádrž	ks	1,000
20	alt. monol.nádstavec	ks	1,000
21	doprava nádrže	ks	1,000
22	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000
23	Poklop vstupná šachta DN 600	ks	1,000

Presun hmôt HSV

24	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,896
----	--	---	--------

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

M

Elektromontáže

25	Montáž signalizačné zariadenie - pre kontrolu prepĺnenia AN 8	ks	1,000
26	Signalizačné zariadenie	ks	1,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov na uskladnenie a prvotné spracovanie hrozna - Kalina

Objekt: SO 04 Požiarna nádrž

Časť Požiarna nádrž

Objednávateľ: MUDr. Kalina Pavol

Zhotoviteľ:

Miesto: Jablonožovce

Spracoval:

Dátum: 25. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,376
2	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	68,544
3	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,563
4	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	147,840
5	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	147,840
6	Vodorovné premiestnenie výkopku v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,670
7	Vodorovné premiestnenie výkopku v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	742,390
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,670
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,210
10	Štrkopiesok 0-32 b	t	24,908
11	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,210
12	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,880

Vodorovné konštrukcie

13	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,646
14	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,580
15	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	2,898
16	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,640

Rúrové vedenie

17	Osadenie nádrží prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000
18	Betón požiarna nádrž	ks	1,000
19	doprava nádrže	km	100,000
20	Práca žeriava	ks	1,000
21	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000
22	Prefabrikát betónový-vstupná šachta	ks	2,000
23	Prefabrikát betónový-kónus	ks	2,000
24	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000
25	Poklop vstupná šachta DN 600 D400	ks	2,000

Presun hmôt HSV

26	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,421
----	--	---	--------