

A		B	C	D
1	Stavba:Modernizácia a rekonštrukcia objektu č. 15 za účelom zníženia spotreby energií Investor:Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Miesto:Štúrova 2, 059 21 SVIT  PS 01 Modernizácia a rekonštrukcia vykurovacieho systému v objekte č. 15	VÝKAZ VÝMER		
2	Číslo zákazky /dátum/: IX.2014			
3	Položka	Kód položky	merná jednotka	Množstvo
4				...
5	<i>Poznámka</i>			...
6	<i>Špecifikácia materiálu obsahuje iba položky získané z výstupu dimenzačného softveru a položky popísané</i>			...
7	<i>vo výkresovej dokumentácii. Spracovateľ ponukového, alebo dodávateľského rozpočtu, je povinný obsah položiek</i>			...
8	<i>skontrolovať spolu s výkresovou dokumentáciou a tech. správou, a doplniť výkaz podľa požiadaviek konkrétneho</i>			...
9	<i>ponúkaného technického riešenia.</i>			...
10	<i>Montáž (montážne položky) v sebe zahŕňa aj montážny materiál (spojovací, tesniaci, kotviaci a i.)</i>			...
11				...
12	Spolu			...
13				
14	Potrubia			
15	rúra ocl závitová bezšvová DN20	7331104	m	20,0
16	rúra ocl závitová bezšvová DN25	7331105	m	50,0
17	rúra ocl hladká bezšvová nízkotlaká Ø 108/4,0	733121128	m	2,0
18	rúra ocl hladká bezšvová nízkotlaká Ø 133/4,5	733211132	m	20,0
19	koleno varné 125		ks	10,0
20	príruba DN125		ks	14,0
21	redukcia varná 125/100		ks	2,0
22	ocľ. príruha krková DN 100,PN 16		ks	2,0
23				
24	Strojovňa			
25	Výmenníková stanica 800 kW	OST T800-HUK	ks	1,0
26	montáž výmenníkovej stanice	OST T800-HUK	ks	1,0
27	doprava výmenníkovej stanice	OST T800-HUK	ks	1,0
28	(doplňovanie vody v rámci VS)			...
29	HVDT 125F s aktívnym odplynením pomocou nerez krúžkov	28484	ks	1,0
30	montáž HVDT prírubového		ks	1,0
31	doplňovacie zariadenie montáž		ks	1,0
32	tlak. nádoba G 300	17712	ks	1,0
33	čerpádlavý agregát M10	17780	ks	1,0
34	kappen ventil G 1"	17737	ks	1,0
35	poistný ventil 3,5 bar S700	29204	ks	1,0
36	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	1210003	ks	4,0
37	Kohút guľový PN 16, DN 20 na úžitkovú vodu s hadicovou pírpjoukou a mot.ovládačom	1250312	ks	2,0
38	zatváracia klapka DN125	1421905	ks	6,0
39	potrubný filter s odkalením DN125	11000125	ks	1,0
40	tlakomerová jímka		ks	4,0
41	teplomerová jímka		ks	4,0
42	teplomer technický s ochrnaným púzdom na 110°C		ks	2,0
43	Manometr radiálny IVAR.MR 50 - Ø 50 mm, spodní napojení - 1/4"		ks	2,0
44	AOV 1/2"	27740	ks	2,0
45	VK 3/4"	1251202	ks	4,0
46	montáž prírubovej armatúry DN125 s dvomi prírubami	7314109218	ks	7,0
47	montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi 25	73420 9115	ks	5,0
48	montáž závitovej armatúry s jedným závitom 32		ks	1,0
49	montáž závitovej armatúry s jedným závitom 15		ks	6,0
50	montáž závitovej armatúry s jedným závitom 20		ks	4,0
51				
52	Vyregulovanie systému			
53	pätný vyvažovací ventil GM 1/2"	1421701	ks	2,0
54	pätný vyvažovací ventil GM 1"	1421733	ks	12,0
55	pätný vyvažovací ventil GM 5/4"	1421734	ks	15,0
56	pätný vyvažovací ventil GM 6/4"	1421735	ks	3,0
57	vsuvky pre napojenie ventilu		ks	32,0
58	montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi	1"	ks	12,0
59	montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi	5/4"	ks	15,0
60	montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi	6/4"	ks	3,0
61	demontáž pôvodných ventilov	1"	ks	12,0
62	demontáž pôvodných ventilov	5/4"	ks	15,0
63	demontáž pôvodných ventilov	6/4"	ks	3,0
64				
65	Elektro			
66	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez škatúl, šírka nad 20 do 40mm	21001-0102	m	30,0
67	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 24x22 H, biela	345 710K010	m	30,0
68	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	21012-0451	kus	1,0
69	Istič 3-pólový 23591 - 4,5kA (3MD) C60a 25/3/B	358 5300C45	kus	1,0
70	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	21081-0017	m	30,0
71	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	341 203M320	m	31,5
72	Úprava rozvádzača	21329-0010	hod	2,0

	A	B	C	D
73	OP a OS	21329-0030	hod	8,0
74				
75	<u>Príslušenstvo</u>			
76	konzola 125		ks	20,0
77	konzola 20		ks	336,0
78	konzola 15		ks	624,0
79	konzoly montáž		ks	980,0
80	zhotovenie otvorov do D40		ks	220,0
81				
82	<u>Nátery a izolácie</u>			
83	Nátery kovového potrubia a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm dvojnásobné	78342 6160	m	20,0
84	plast penová izálcia hr. 20		m2	9,0
85				
86	<u>HZS</u>			
87	Revízie		hod	4,0
88	úradná skúška		sub	1,0
89	posúdenie dokumentácie na OPO		sub	1,0
90	Tlakové skúšky		hod	8,0
91	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012		hod	1,0
92	Montáž orientačných štítkov gravírovaných		hod	1,0
93	štítok gravírovaný		ks	6,0
94	Revízna kniha a zostavenie revíznej dokumentácie		ks	1,0
95	Komplexné preskúšanie		hod	8,0
96	Uvedenie do prevádzky expanzné zariadenie		ks	1,0