

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy a udržiavacie práce budovy č.6387 - Bielidlo a adm. budova

Objekt: Zateplenie fasády, výmena okien

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: HECCA, s.r.o., Nábřeží Oravy 2909/5, Dolný Kubín

Spracoval: Ing. Milan Balek

Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 10. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		HSV					
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
1	346255129	Obklad stien z izolačných dosiek pórobetón., hr. 200 mm	m2	88,065			16,532
2	5953173801	YTONG Multipor - tepelnoizolačná doska YTONG Multipor hr.200mm rozmer 390x200x600	m2	88,065			0,598
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
3	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	662,705			2,916
4	622471931	Prípl.za viacfarebné zhotovenie, k cenám -1331 až -1529	m2	662,705			0,053
5	625250150	Zateplenie ostení, nadpraží - XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm	m2	71,030			0,685
6	625250156	Zateplenie sokla, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	18,750			0,219
7	625252009	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm EPS 70 F NEO - skrutkovacie kotvy	m2	572,925			5,638
8	953946130	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 140 mm	m	99,600			0,105
9	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	207,980			0,181
10	953996131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	290,480			0,259
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
11	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	966,300			0,000
12	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	966,300			16,244
13	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	966,300			0,000
14	968062365	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	271,200			0,331
15	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	41,347			0,035
99		Presun hmôt HSV					
16	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	81,762			0,000
PSV		Práce a dodávky PSV					
764		Konštrukcie klampiarske					
17	764410450	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 330 mm	m	133,600			0,296
18	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	133,600			0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové					
19	767616111	Montáž okien z AL-profilov	m2	271,200			0,000
20	5534232300	Dodávka AL okien a presklených stien $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, prerušenie tepelného mosta EPDM,	m2	271,200			67,133
21	767658114	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	4,000			0,000

P.Č .	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
22	5534371544	Sekcionálne vráta - lamely zateplené PUR penou hr. 40 mm vxš 4850x5500 mm	ks	2,000			0,250
23	5534371536	Sekcionálne vráta - lamely zateplené PUR hr. 40 mm, vxš 3000x3000 mm	ks	2,000			0,150
24	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	67,533			0,000

Celkom

111,623